

ОБЕКТ: Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с.Егрек, Община Крумовград

Етап 2: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Егрек

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

№	Наименование	мярка	К-во
1	Клон 1		
1.1	Клон 1 - част строителна		
1	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	44.00
2	НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ ОТ БЕТ. НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	117.00
3	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО /от асф. настилка/	м3	117.00
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /от асф. настилка/	м3	117.00
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	211.00
6	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	1901.00
7	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	634.00
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	634.00
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	634.00
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	131.00
11	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	503.00
12	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	1478.00
13	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	4458.00
14	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	88.00
15	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛА	м3	44.00
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	46.00
17	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	8.00
18	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	11.00
1.2	Клон 1 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕHD DN 90-1MPa	м	1339.00
2	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕHD DN 63-1MPa	м	2.00
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-30°	бр.	19.00
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-45°	бр.	4.00
5	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-60°	бр.	1.00
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-90°	бр.	7.00
7	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN 90/63	бр.	1.00
8	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN90/90	бр.	1.00
9	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	30.00
10	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN90	бр.	30.00
11	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN90	бр.	11.00
12	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN63	бр.	1.00
13	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	11.00
14	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	8.00
15	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕHD DN90-1MPa	бр.	1339.00
16	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕHD DN63-1MPa	м	2.00
17	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN90-1MPa	м	114.00
18	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN63-1MPa	бр.	4.00

№	Наименование	мярка	К-во
19	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	30.00
20	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	1341.00
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	13.41
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	13.41
1.3	Клон 1 - СВО за 56 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	70.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	770.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	210.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	210.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	210.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	70.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	140.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	630.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	2100.00
10	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТ. НАСТИЛКА	м2	27.00
11	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	8.10
11	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	53.00
12	Водовземна скоба за DN90 - 1 1/2"	бр.	2.00
13	Водовземна скоба за DN90 - 2"	бр.	1.00
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф32(25) - 1МРа	м	530
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф50 - 1МРа	м	90
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф63 - 1МРа	м	80
17	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	53
18	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	106
19	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	2
20	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф50-1 1/2"	бр.	4
21	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 63-2"	бр.	1
22	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф63-2"	бр.	2
23	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	53
24	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 1 1/2"	бр.	2
25	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 2"	бр.	1
26	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	700.00
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	7.00
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	700.00
2	Клон 2		
2.1	Клон 2 - част строителна		
1	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	6.00
2	НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ ОТ БЕТ. НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	15.00
3	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО /от асф. настилка/	м3	15.00
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /от асф. настилка/	м3	15.00
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	19.00
6	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	171.00
7	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	58.00
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	58.00
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	58.00
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	12.00
11	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	46.00
12	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	131.00
13	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	410.00

№	Наименование	мярка	К-во
14	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	12.00
15	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛА	м3	6.00
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	4.00
17	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00
18	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00
2.2	Клон 2 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1MPa	м	124.00
2	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 63-1MPa	м	2.00
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-30°	бр.	1.00
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-45°	бр.	1.00
5	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN 90/63	бр.	1.00
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90	бр.	1.00
7	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN63/63	бр.	1.00
7	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	3.00
8	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	3.00
9	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN63	бр.	2.00
10	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	1.00
11	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	1.00
12	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	м	124.00
13	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN63-1MPa	м	2.00
14	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	бр.	10.00
15	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	3.00
16	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	126.00
17	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.26
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	126.00
2.3	Клон 2 - СВО за 4 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	4.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ	м4	44.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	12.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	12.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	12.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	8.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	36.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	120.00
10	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТ. НАСТИЛКА	м2	3.00
11	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	0.90
12	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	4.00
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф32(25) - 1MPa	м	40
14	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	4
15	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	8
16	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	4
17	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	40.00
18	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.40
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	40.00
3	Клон 3		
3.1	Клон 3 - част строителна		
1	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	7.00
2	НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ ОТ БЕТ. НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	18.00
3	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО /от асф. настилка/	м3	18.00

№	Наименование	мярка	К-во
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /от асф. настилка/	м3	18.00
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	5.00
6	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	41.00
7	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	18.00
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	18.00
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	18.00
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.00
11	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	15.00
12	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	28.00
13	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	128.00
14	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	14.00
15	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛА	м3	7.00
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	2.00
17	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00
3.2	Клон 3 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1MPa	м	41.00
2	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-90°	бр.	2.00
3	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	1.00
4	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	1.00
5	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN63	бр.	2.00
6	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	1.00
7	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	1.00
8	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	м	41.00
9	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN63-1MPa	м	2.00
10	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	бр.	10.00
11	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	1.00
12	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	41.00
13	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.41
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	41.00
3.3	Клон 3 - СВО за 2 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	22.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	6.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	6.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	6.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	18.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	60.00
10	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТ. НАСТИЛКА	м2	6.00
11	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	1.80
12	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	2.00
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф32(25) - 1MPa	м	20
14	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	2
15	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	4
16	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	2
17	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	20.00
18	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.20
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	20.00
4	Клон 4		

№	Наименование	мярка	К-во
4.1	Клон 4 - част строителна		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	24.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	212.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	67.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	67.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	67.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	14.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	53.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	168.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	470.00
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8.00
11	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00
12	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00
4.2	Клон 4 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1MPa	м	142.00
2	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 63-1MPa	м	2.00
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-30°	бр.	2.00
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN63-90°	бр.	4.00
5	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN 90/63	бр.	1.00
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90	бр.	1.00
7	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN63/63	бр.	1.00
7	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	3.00
8	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	3.00
9	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN63	бр.	2.00
10	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	1.00
11	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	1.00
12	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	м	142.00
13	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN63-1MPa	м	2.00
14	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	бр.	9.00
15	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	3.00
16	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	144.00
17	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.44
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	144.00
4.3	Клон 4 - СВО за 7 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	7.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	77.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	21.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	21.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	21.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	7.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	14.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	63.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	210.00
10	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	7.00
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф32(25) - 1MPa	м	70
12	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА ф 32-1"(25-3/4")	бр.	7
13	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	14
14	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	7
15	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	70.00
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.70
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	70.00

№	Наименование	мярка	К-во
5	Клон 5		
5.1	Клон 5 - част строителна		
1	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	7.00
2	НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ ОТ БЕТ. НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	18.00
3	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО /от асф. настилка/	м3	18.00
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /от асф. настилка/	м3	18.00
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	4.00
6	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	40.00
7	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	18.00
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	18.00
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	18.00
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.00
11	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	14.00
12	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	27.00
13	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	124.00
14	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	13.00
15	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛА	м3	7.00
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	7.00
17	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00
18	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00
5.2	Клон 5 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕHD DN 90-1MPa	м	40.00
2	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕHD DN 63-1MPa	м	3.00
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-30'	бр.	1.00
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN63-90'	бр.	2.00
5	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN 90/63	бр.	1.00
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN90/90	бр.	1.00
7	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN63/63	бр.	1.00
8	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	3.00
9	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN90	бр.	3.00
10	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN63	бр.	2.00
11	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	1.00
12	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	1.00
13	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕHD DN90-1MPa	м	40.00
14	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕHD DN63-1MPa	м	3.00
15	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN90-1MPa	бр.	7.00
16	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	3.00
17	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	43.00
18	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.43
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	43.00
5.3	Клон 5 - СВО за 2 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	22.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	6.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	6.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	6.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	18.00

№	Наименование	мярка	К-во
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	60.00
10	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТ. НАСТИЛКА	м2	6.00
11	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	1.80
12	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	2.00
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД Ф32(25) - 1МПа	м	20
14	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	2
15	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	4
16	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	2
17	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	20.00
18	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.20
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	20.00
6	Клон 6		
6.1	Клон 6 - част строителна		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	8.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ	м4	68.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	22.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	22.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	22.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	5.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	17.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	54.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	152.00
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	1.00
11	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00
6.2	Клон 6 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1МПа	м	45.00
2	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 63-1МПа	м	2.00
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN 90/63	бр.	1.00
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN63/63	бр.	1.00
5	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	2.00
6	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	3.00
7	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN63	бр.	2.00
8	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1МПа/комплект/	бр.	1.00
9	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1МПа	м	45.00
10	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN63-1МПа	м	2.00
11	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1МПа	бр.	2.00
12	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	2.00
13	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	47.00
14	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.47
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	47.00
7	Клон 7		
7.1	Клон 7 - част строителна		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	14.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ	м4	128.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	40.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	40.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	40.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	8.00

№	Наименование	мярка	К-во
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	32.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	101.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	284.00
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	3.00
11	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00
12	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00
7.2	Клон 7 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1MPa	м	87.00
2	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-30°	бр.	1.00
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90	бр.	2.00
4	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	3.00
5	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	3.00
6	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN90	бр.	1.00
7	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	1.00
8	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	1.00
9	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	м	87.00
10	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	бр.	9.00
11	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	3.00
12	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	87.00
13	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.87
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	87.00
7.3	Клон 7 - СВО за 4 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	11.80
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ	м4	129.80
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	35.40
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	35.40
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	35.40
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	11.80
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	23.60
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	106.20
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	354.00
10	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	78.00
11	Водовземна скоба за DN90 - 1 1/2"	бр.	40.00
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф32(25) - 1MPa	м	78
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф50 - 1MPa	м	40
14	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	3
15	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	6
16	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1
17	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф50-1 1/2"	бр.	2
18	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	3
19	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 1 1/2"	бр.	1
20	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	118.00
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.18
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	118.00
8	Клон 8		
8.1	Клон 8 - част строителна		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	33.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ	м4	299.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	94.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	94.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	94.00

№	Наименование	мярка	К-во
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	20.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	75.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	237.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	663.00
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	4.00
11	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00
12	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00
8.2	Клон 8 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1MPa	м	202.00
2	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-60°	бр.	2.00
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90	бр.	2.00
4	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	4.00
5	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	4.00
6	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	1.00
7	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	2.00
8	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	м	204.00
9	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	бр.	13.00
10	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80MM	бр.	4.00
11	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	202.00
12	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2.02
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	202.00
8.3	Клон 8 - СВО за 5 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	7.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	77.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	21.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	21.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	21.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	7.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	14.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	63.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	60.00
10	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	5.00
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД Ф32(25) - 1MPa	м	70
12	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	5
13	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	10
14	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	5
15	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	70.00
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.70
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	70.00
9	Клон 9		
9.1	Клон 9 - част строителна		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	24.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	214.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	68.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	68.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	68.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	14.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	54.00

№	Наименование	мярка	К-во
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	170.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	476.00
10	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00
9.2	Клон 9 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1MPa	м	140.00
2	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	2.00
3	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	2.00
4	Д-КА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80-1MPa/комплект/	бр.	1.00
5	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	м	204.00
6	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00
7	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	2.00
8	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	140.00
9	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.40
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	140.00
9.3	Клон 9 - СВО за 7 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	13.30
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	146.30
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	39.90
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	39.90
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	39.90
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	13.30
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	26.60
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	119.70
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	399.00
10	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	7.00
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф32(25) - 1MPa	м	133
12	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	7
13	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	14
14	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	7
15	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	133.00
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.33
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	133.00
10	Клон 10		
10.1	Клон 10 - част строителна		
1	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	22.00
2	НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ ОТ БЕТ. НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	59.00
3	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО /от асф. настилка/	м3	59.00
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /от асф. настилка/	м3	59.00
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	15.00
6	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧЗИ	м4	134.00
7	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	59.00
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	59.00
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	59.00
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	12.00
11	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	47.00
12	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	90.00
13	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	414.00
14	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	44.00

№	Наименование	мярка	К-во
15	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛА	м3	22.00
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	1.00
17	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	8.00
10.2	Клон 10 - монтажна		
1	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РЕНД DN 90-1MPa	м	125.00
2	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90	бр.	1.00
3	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	1.00
4	Д-КА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ /подземен/ DN80-1MPa	бр.	8.00
5	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	м	125.00
6	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90-1MPa	бр.	3.00
7	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	1.00
8	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	125.00
9	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.25
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	125.00
10.3	Клон 10 - СВО за 6 броя		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18.00
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ	м4	198.00
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	54.00
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	54.00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	54.00
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	18.00
7	ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	36.00
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С УПЛЪТНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	162.00
9	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	540.00
10	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТ. НАСТИЛКА	м2	18.00
11	ОСНОВА ЗА БЕТ. НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	5.40
11	Водовземна скоба за DN90 - 3/4" (1")	бр.	3.00
12	Водовземна скоба за DN90 - 1 1/2"	бр.	3.00
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф32(25) - 1MPa	м	123
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД ф50 - 1MPa	м	57
15	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"(25-3/4")	бр.	3
16	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1" (25-3/4")	бр.	6
17	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	3
18	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф50-1 1/2"	бр.	6
19	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 3/4"(1")	бр.	3
20	Д-КА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СК 1 1/2"	бр.	3
21	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	180.00
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.80
23	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	180.00