

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
		Главен клон I/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	6,45
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	323
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	323
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	516
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	119
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	119
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	243
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	877
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	420
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	452
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1909
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	877
13	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕHD	бр.	15
14	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	6
15	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	11
		Главен клон I/Водопровод / монтажна		
1	*000000005	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN280 - 1MPa	м	106
2	*000000006	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN250 - 1MPa	м	410
3	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	м	36
4	*000000007	ДОСТАВКА АДАПТОР DN200-1MPa	бр.	2
5	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1
6	*000000010	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN280/280-1MPa	бр.	3
7	*000000009	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN250/250-1MPa	бр.	7
8	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN90/90-1MPa	бр.	3
9	*000000017	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN280-MPa - 90градуса	бр.	1
10	*000000018	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN250-MPa - 90градуса	бр.	2
11	*000000021	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN280/250-1MPa	бр.	2
12	*000000022	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN280/110-1MPa	бр.	2
13	*000000023	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN280/90-1MPa	бр.	2
14	*000000025	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN250/200-1MPa	бр.	2
15	*000000026	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN250/90-1MPa	бр.	6
16		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN200-1MPa	бр.	1
17		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN110-1MPa	бр.	1
18		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN90-1MPa	бр.	3
19	*000000035	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN250-1MPa	бр.	2
20	*000000036	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN200-1MPa	бр.	2
21	*000000038	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN110-1MPa	бр.	2
22	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN90-1MPa	бр.	20
23	*000000040	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN250-1MPa	бр.	2
24	*000000041	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN200-1MPa	бр.	2

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
25	*000000043	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN110-1MPa	бр.	2
26	*000000044	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	20
27	*000000045	ДОСТАВКА СК DN250-1MPa	бр.	1
28	*000000046	ДОСТАВКА СК DN200-1MPa	бр.	1
29	*000000048	ДОСТАВКА СК DN100-1MPa	бр.	1
30	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	8
31	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	6
32	*000000051	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN280	м	106
33	*000000052	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN250	м	410
34	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	36
35	*000000059	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN250	бр.	2
36	*000000060	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN200	бр.	2
37	*000000063	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN100	бр.	2
38	*000000064	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	20
39	*000000061	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN280 - 1MPa	бр.	17
40	*000000062	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN250 - 1MPa	бр.	33
41	*063021634	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN200 1MPa	бр.	6
42	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	51
43	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	552
44	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	5,52
45	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	552
Главен клон I/Водопровод / СВО				
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	40
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	2
Главен клон I				
Клон1/Водопровод / строителна/				
1		ТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗКОП ТИП 1	бр.	3
2		ТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗКОП ТИП 2	бр.	11
3		ТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗКОП ТИП 2	бр.	1
4		РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБА/2 РЯЗА/	бр.	62
5	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3
6	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3
7	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	2
Клон 1/Водопровод / монтажна				
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	525
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	5
3	*000000019	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса	бр.	1
4		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕНД DN90-1MPa	бр.	3
5	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	5
6	*000000044	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	5
		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕНД DN90-1MPa	бр.	20
7	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	2
8	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	3
9	*000000058	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90 БЕЗИЗКОПНО- ИЗТЕГЛЯНЕ ТРЪБА В ТРЪБА	м	525
10	*000000064	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	5
11	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	24
12	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	525
13	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	5,25
Клон 1/Водопровод / СВО				
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32 - безизкопно	бр.	47
Клон 1				
Клон2/Водопровод / строителна/				
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	4,61

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	230
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	230
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	276
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	92
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	92
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	184
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	553
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	230
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	323
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1741
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	553
13	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕHD	бр.	15
14	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	4
15	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	6
		Клон 2/Водопровод / монтажна		
	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	м	548
	*000000007	ДОСТАВКА АДАПТОР DN200-1MPa	бр.	2
	*000000010	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN200/200-1MPa	бр.	11
	*000000019	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-MPa - 90градуса	бр.	1
	*000000020	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN75-MPa - 90градуса	бр.	2
	*000000027	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN200/110-1MPa	бр.	1
	*000000033	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN110/90-1MPa	бр.	2
	*000000034	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN90/75-1MPa	бр.	1
		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN90-1MPa	бр.	6
		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN75-1MPa	бр.	2
	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN90-1MPa	бр.	15
	*000000044	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN90-1MPa	бр.	15
	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80-1MPa	бр.	1
	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	4
	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	6
	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	548
	*000000064	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	15
	*063021634	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN200 1MPa	бр.	3
	*063021579	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN110 - 1MPa	бр.	1
	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	бр.	49
	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN75 - 1MPa	бр.	6
	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	548
	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	5,48
	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	548
		Клон 2/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	37
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	3
		Клон 2		
		Клон 3/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	4,83
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	242
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	242

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	290
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	97
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	97
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	193
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	580
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	242
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	338
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1826
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	580
13	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	17
14	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	6
15	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	5
		Клон 3/Водопровод / монтажна		
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	555
2	*000000010	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОИНИК РЕНД DN200/200-1MPa	бр.	1
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОИНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	14
4	*000000020	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN75-MPa - 90градуса	бр.	2
5	*000000033	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	2
6	*000000034	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN90/75-1MPa	бр.	2
7		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕНД DN90-1MPa	бр.	3
8		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕНД DN75-1MPa	бр.	2
9		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕНД DN40-1MPa	бр.	2
10	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90- 1MPa	бр.	17
11	*000000044	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	17
12	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80-1MPa	бр.	1
13	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	5
14	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	6
15	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	555
16	*000000064	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	17
17	*063021634	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN200 1MPa	бр.	3
18	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	56
19	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN75 - 1MPa	бр.	6
20	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	555
21	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	5,55
22	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	555
		Клон 3/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	41
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	3
		Клон 3		
		Клон4/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	1,54
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	77
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	77
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	92
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	31
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	31

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	62
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	185
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	77
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	108
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	581
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	185
13	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕHD	бр.	3
14	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1
		Клон 4/Водопровод / монтажна		
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	м	174
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN90/90-1MPa	бр.	1
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN90-1MPa	бр.	2
4	*000000044	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN90-1MPa	бр.	2
5	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80-1MPa	бр.	1
6	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	174
8	*000000064	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2
9	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	бр.	4
10	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	174
11	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1,74
12	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	174
		Клон 4/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	13
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	1
		Клон 4		
		Клон5/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	2,03
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	101
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	101
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	122
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	41
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	41
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	81
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	243
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	101
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	142
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	765
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	243
		Клон 5/Водопровод / монтажна		
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	м	225

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
2	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	225
3	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	225
4	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2,25
5	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	225
		Клон 5/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	12
		Клон 5		
		Клон 6/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	0,63
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	32
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	32
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	38
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	13
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	13
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	25
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	76
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	32
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	44
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	238
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	76
		Клон 6/Водопровод / монтажна		
	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	70
	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	70
	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	70
	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,7
	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	70
		Клон 6/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	2
		Клон 6		
		Клон 7/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	1,85
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	93
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	93
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	111
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	37
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	37
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	74
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	222

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	93
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	130
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	700
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	222
		Клон 7/Водопровод / монтажна		
1	*063020235	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN110 - 1MPa	м	81
2	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	м	125
3	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2
4	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN90/90-1MPa	бр.	1
5		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN90-1MPa	бр.	1
6	*000000056	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN110	м	80
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	125
8	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	бр.	3
9	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	206
10	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2,06
11	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	206
		Клон 7/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	7
		Клон 7		
		Клон 8/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	3,01
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	150
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	150
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	180
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	60
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	60
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	120
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	361
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	150
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	210
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1136
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	361
13	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕHD	бр.	4
14	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3
		Клон 8/Водопровод / монтажна		
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕHD DN90 - 1MPa	м	343
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕHD DN90/90-1MPa	бр.	4
3	*000000034	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN90/75-1MPa	бр.	1
4		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN90-1MPa	бр.	1
5		Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕHD DN75-1MPa	бр.	1
6	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN90-1MPa	бр.	3
7	*000000044	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN90-1MPa	бр.	3
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	343

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
9	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	343
10	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	3,43
11	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	343
		Клон 8/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	20
		Клон 8		
		Клон 9/Водопровод / строителна/		
1	*272800716	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	0,58
2	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	29
3	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	29
4	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	35
5	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	12
6	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	12
7	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	23
8	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	69
9	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	29
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	40
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	218
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	69
		Клон 9/Водопровод / монтажна		
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	64
2	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1
3	*000000019	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса	бр.	2
4	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	64
5	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	4
6	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	64
7	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,64
8	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	64
		Клон 9/Водопровод / СВО		
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	2
		Всичко		
		20% ДДС		
		Общо с ДДС		
		АНАЛИЗИ / СВО с настилка 1 1/2"		
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	2
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,5
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50
10	8452120000	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ З.П.	м3	4,50
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3
13	8102143300	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,4
14	*063020211	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф50 - 1МРа	м	8
15	*063020605	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1 1/2"	бр.	1
16	*063020480	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1
17	*063020388	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф50-1 1/2"	бр.	2
18	8247585106	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"	бр.	1
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,04

АНАЛИЗИ / СВО с настилка Ф32				
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	2
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,5
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50
10	8452120000	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ З.П.		4,50
11	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16
12	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3
13	8102143300	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,4
14	*063020205	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф32 - 1МРа	м	8
15	*063020603	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1"	бр.	1
16	*063020474	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1
17	*063020379	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1"	бр.	2
18	8247585104	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,03

АНАЛИЗИ / СВО с настилка 1 1/2" - безизкопно				
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	0,8
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	0,8
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	2,1

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,1
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,1
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	4,2
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2,70
9	8452120000	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ 3.П.	м3	4,50
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	2
12	8102143300	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	1,5
13	*063020211	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф50 - 1МРа	м	8
14		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ БЕЗИЗКОПНО	м	8
15	*063020605	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1 1/2"	бр.	1
16	*063020480	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1
17	*063020388	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф50-1 1/2"	бр.	2
18	8247585106	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"	бр.	1
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,02
20	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	0,6
21	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,2
22	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,25
23	*000000104	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	0,45

АНАЛИЗИ / СВО с настилка Ф32- безизкопно				
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	0,8
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	0,8
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	2,1
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,1
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,1
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	4,2
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2,70
9	8452120000	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ 3.П.	м3	4,50
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	2
12	8102143300	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	1,5
13	*063020205	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф32 - 1МРа	м	8
14		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ БЕЗИЗКОПНО	м	8
15	*063020603	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1"	бр.	1
16	*063020474	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1
17	*063020379	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1"	бр.	2

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
18	8247585104	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,02
20	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	0,6
21	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,2
22	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,25
23	*000000104	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	0,45

АНАЛИЗИ / Технологичен изкоп тип 1- безизкопно				
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	4,5
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	4,5
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	3,5
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1,5
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	7
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	7
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	15
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	7
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,12
20	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	3,5
21	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,8
22	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,2
23	*000000104	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	3,6

АНАЛИЗИ / Технологичен изкоп тип 2 - безизкопно				
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	3,6
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	3,6
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	2,8
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1,2
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	1,6
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	5,6
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,6
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	5,6
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	12
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	5,6
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,096

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
20	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	2,8
21	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,44
22	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,96
23	*000000104	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	2,88
		АНАЛИЗИ / Технологичен изкоп тип 3 - безизкопно		
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	2,7
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,7
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	2,1
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	0,9
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	1,2
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	4,2
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,2
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4,2
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01- 04-063>>	м3	4,2
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,072
20	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	2,1
21	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,08
22	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,72
23	*000000104	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	2,16