

**ОТВОДНЯВАНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ УЛИЦИ И З АУСТВАНЕ В
СЪЩЕСТВЪВАЩ А ШАХТА, ГР. КРУМОВГРАД – УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ” И
УЛ. „ИЗГРЕВ”**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во
		Клон 4		
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	226,00
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	226,00
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	929,00
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧЕН	м3	133,00
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	133,00
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	265,00
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	1327,00
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	355,00
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	947,00
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1826,00
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	1327,00
12	*272800098	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	313,00
13	*094650057	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	313,00
14	8244281030	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	6,00
15	8244281040	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ.4М	бр.	6,00
16	*094650065	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /при асф.настилка/	бр.	15,00
17	*471400025	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	2,00
18	*145500083	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /при асф. настилка/	бр.	11,00
19	*145500084	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ДВЕ РЕШЕТКИ /при асф. настилка/	бр.	4,00
20	*471400024	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	2,00
21	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100м2	4,53
22	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	181,00
23	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	65,00
24	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	43,00
25	*000000004	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	108,00
26	*272800830	ОБСЛЕДВАНЕ С ВИДЕОКАМЕРА НОВОИЗГРАДЕНАТА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА	м	266,00
		ВСИЧКО КЛОН 4		
		КЛОН 4.1 / строителна и монтажна		
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	137,00
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧЕН	м3	20,00
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	20,00
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	39,00
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	196,00
6	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	53,00
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	139,00

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	230.00
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	196.00
10	*272800098	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	47.00
11	*094650057	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	47.00
12	8244281030	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	2.00
13	*471400025	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	4.00
14	*471400024	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	2.00
15	*272800830	ОБСЛЕДВАНЕ С ВИДЕОКАМЕРА НОВОИЗГРАДЕНАТА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА	м	47.00
		ВСИЧКО КЛОН 4.1		
		ВСИЧКО КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ"		
		ДДС 20%		
		ВСИЧКО С ДДС		

ПОМОЩНИ СМЕТКИ

		АНАЛИЗИ / СКО /без настилка/		
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	11.80
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧЕН	м3	5.00
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	5.00
4	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	16.80
5	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	5.70
6	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.60
7	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	24.00
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	10.30
9	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6.50
10	*094650051	ВРЪЩАНЕ ЗА ЗАСИПВАНЕ	м3	6.50
11	*000000009	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	6.50
12	8102143300	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ	м2	4.00
13	*145500066	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РР DN200	м	8.00
14	*272800826	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РР DN200	м	8.00
15	*145500069	ДОСТАВКА ДЪГА РР DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00
16	*145500067	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315/ DN200	бр.	1.00
		СКО /без настилка/		
		АНАЛИЗИ / СКО /с настилка/		
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	2.10
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2.10
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	10.30
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧЕН	м3	4.40
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	4.40
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	16.80
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	5.70
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.60

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во
9	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	24.00
10	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	10.30
11	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6.50
12	*094650051	ВРЪЩАНЕ ЗА ЗАСИПВАНЕ	м3	6.50
13	*000000009	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	6.50
14	8102143300	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ	м2	4.00
15	*145500066	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	8.00
16	*272800826	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	8.00
17	*145500069	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00
18	*145500067	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315/ DN200	бр.	1.00
19	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.04
20	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	1.60
21	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	0.60
22	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	0.40
23	*000000004	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	1.00
		СКО /с настилка/		
		АНАЛИЗИ / ДШ С 1 РЕШЕТКА /с настилка/		
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	1.50
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	1.50
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2.10
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧЕН	м3	0.70
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	0.70
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3.00
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50
9	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9.00
10	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	3.00
11	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.04
12	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	1.60
13	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	0.60
14	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	0.40
15	*000000004	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	1.00
16	*145500066	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00
17	*272800826	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00
18	*145500069	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00
19	*145500067	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315/ DN200	бр.	1.00
20	*272800827	НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 1 РЕШЕТКА	бр.	1.00
21	*272800061	ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1.00
		ДШ С 1 РЕШЕТКА /с настилка/		
		АНАЛИЗИ / ДШ С 2 РЕШЕТКИ /с настилка/		
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	1.50
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	1.50
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2.10
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧЕН	м3	0.70
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	0.70
6	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3.00

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во
7	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50
8	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50
9	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9.00
10	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	3.00
11	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.04
12	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	1.60
13	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	0.60
14	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	0.40
15	*000000004	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	1.00
16	*145500066	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00
17	*272800826	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00
18	*145500069	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00
19	*145500067	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315/ DN200	бр.	1.00
20	*471400027	НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 2 РЕШЕТКИ	бр.	1.00
21	*272800061	ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	2.00
		ДШ С 2 РЕШЕТКИ /с настилка/		
		АНАЛИЗИ / ДШ С 1 РЕШЕТКА /без настилка/		
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	3.20
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1.30
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	1.30
4	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	4.50
5	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50
6	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	3.00
7	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9.00
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	4.60
9	*145500066	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00
10	*272800826	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00
11	*145500069	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00
12	*145500067	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315/ DN200	бр.	1.00
13	*272800827	НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 1 РЕШЕТКА	бр.	1.00
14	*272800061	ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1.00
		ДШ С 1 РЕШЕТКА /без настилка/		

