



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”

Настоящата оферта е подадена от „НАР“ ООД и е подписана от Лютви Али в качеството ми на управител
със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград , ул. „Маказа“ № 55
Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: п.к.6800 , гр. Момчилград , ул. „Маказа“ № 55 , тел.: 03631 / 20 52, e-mail : office@nar.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград” и след запознаване с поканата за представяне на оферта и инвестиционния проект към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общата индикативна цена, която предлагаме за изпълнение на обекта, е както следва: 787 774.60 /седемстотин осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и четири лв. и шестдесет ст./ лв. без ДДС и 945 329.52 /деветстотин четиридесет и пет хиляди триста двадесет и девет лв. и петдесет и две ст./ лв. с ДДС, разделена по дейности както следва:

№	Вид СМР	мярка	кол-во	ед.цена	стойност
А.ДЕМОНТАЖИ					
1	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м2	1753,50	3.50	6 137.25
2	Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка	м2	442,15	4.10	1 812.82
3	Демонтаж настилка от бетонови плочи	м2	1834,30	4.50	8 254.35
4	Демонтаж настилка от веницианска мозайка пред магазин	м2	63,40	6.50	412.10
5	Демонтаж настилка от мозайка по стълбища и стълбищни площадки	м2	117,00	10.60	1 240.20
6	Очукване на циментова замазка по стълбища	м2	117,00	4.50	526.50
7	Демонтаж улични бетонови бордюри	мл	706,85	3.50	2 473.98
8	Демонтаж магистрални бетонови бордюри	мл	83,70	5.50	460.35
9	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки	мл	454,30	4.50	2 044.35



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

10	Демонтаж дървена ограда с височина 50см	мл	100,65	2.50	251.63
11	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 60см	м3	24,50	2.50	61.25
12	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 90см	мл	10,30	2.50	25.75
13	Разбиване бетонови основи	м3	93,70	125.80	11 787.46
14	Разбиване стоманобетонови стълбища	м3	15,80	125.80	1 987.64
15	Демонтаж футболни врати	бр	2,00	10.10	20.20
16	Демонтаж стълбове за баскетболни кошове	бр	2,00	10.10	20.20
17	Демонтаж метални стълбове за осветление	бр	5,00	25.20	126.00
18	Натоварване строителни отпадъци на камион	м3	381,10	4.50	1 714.95
19	Превоз строителни отпадъци на депо (50км до депо гр.Кърджали)	м3	381,10	20.10	7 660.11
20	Такса депониране строителни отпадъци	тона	552,30	25.20	13 917.96
21	Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт	м3	1721,30	4.50	7 745.85
22	Превоз земни маси на депо до 5км	м3	1721,30	2.00	3 442.60
23	Демонтаж на метален капак за английски двора, размер на капака 285/170см	бр	1,00	15.10	15.10
Б.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО					
I.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
I.A.ПОДПОРНИ СТЕНИ					
Подготовка на площадката - подпорна стена 1					
1	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4.50	13.50
2	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	25.20	277.20
3	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	4.50	63.00
4	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	4.50	225.00
5	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	53,00	2.00	106.00
6	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	70.40	823.68
Кофражни работи - подпорна стена 1					
7	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,49	18.10	117.47
8	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,30	18.10	892.33
Бетонови работи - подпорна стена 1					
9	Подложен бетон C12/15	м ³	1,70	105.60	179.52
10	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,10	125.80	767.38
11	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,20	125.80	905.76
Армировъчни работи - подпорна стена 1					
12	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна	кг.	9,10	1.70	15.47



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	стената				
13	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	693,00	1.70	1 178.10
Обратни засипки - подпорна стена 1					
14	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,00	28.70	516.60
15	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	32,00	10.60	339.20
Довършителни работи - подпорна стена 1					
16	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
17	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 2					
18	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4.50	13.50
19	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	25.20	257.04
20	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	4.50	47.25
21	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4.50	207.00
22	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2.00	98.00
23	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	70.40	774.40
Кофражни работи - подпорна стена 2					
24	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	18.10	114.03
25	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	18.10	814.50
Бетонови работи - подпорна стена 2					
26	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	105.60	177.41
27	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	125.80	685.61
28	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	125.80	817.70
Армировъчни работи - подпорна стена 2					
29	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
30	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1.70	897.09
Обратни засипки - подпорна стена 2					
31	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	28.70	525.21
32	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	10.60	309.52
Довършителни работи - подпорна стена 2					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

33	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
34	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 3					
35	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4.50	13.50
36	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	25.20	257.04
37	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	4.50	47.25
38	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4.50	207.00
39	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2.00	98.00
40	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	70.40	774.40
Кофражни работи - подпорна стена 3					
41	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	18.10	114.03
42	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	18.10	814.50
Бетонени работи - подпорна стена 3					
43	Подложен бетон С12/15	м ³	1,68	105.60	177.41
44	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	125.80	685.61
45	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	125.80	817.70
Армировъчни работи - подпорна стена 3					
46	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
47	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1.70	897.09
Обратни засипки - подпорна стена 3					
48	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	28.70	525.21
49	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	10.60	309.52
Довършителни работи - подпорна стена 3					
50	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
51	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 4					
52	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4.50	13.50
53	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	25.20	257.04



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

54	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	4.50	47.25
55	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4.50	207.00
56	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2.00	98.00
57	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	70.40	774.40
Кофражни работи - подпорна стена 4					
58	Кофраж за фундамент подпорна стена*	м ²	6,30	18.10	114.03
59	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	18.10	814.50
Бетонени работи - подпорна стена 4					
60	Подложен бетон С12/15	м ³	1,68	105.60	177.41
61	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	125.80	685.61
62	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	125.80	817.70
Армировъчни работи - подпорна стена 4					
63	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
64	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1.70	897.09
Обратни засипки - подпорна стена 4					
65	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	28.70	525.21
66	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	10.60	309.52
Довършителни работи - подпорна стена 4					
67	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
68	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 5					
69	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4.50	13.50
70	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	25.20	257.04
71	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	4.50	47.25
72	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4.50	207.00
73	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2.00	98.00
74	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	70.40	774.40
Кофражни работи - подпорна стена 5					
75	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	18.10	114.03
76	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	18.10	814.50
Бетонени работи - подпорна стена 5					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

77	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	105.60	177.41
78	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	125.80	685.61
79	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	125.80	817.70
Армировъчни работи - подпорна стена 5					
80	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
81	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1.70	897.09
Обратни засипки - подпорна стена 5					
82	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	28.70	525.21
83	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	10.60	309.52
Довършителни работи - подпорна стена 5					
84	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
85	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 6					
86	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4.50	13.50
87	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	25.20	257.04
88	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	4.50	47.25
89	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4.50	207.00
90	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2.00	98.00
91	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	70.40	774.40
Кофражни работи - подпорна стена 6					
92	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	18.10	114.03
93	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	18.10	814.50
Бетонови работи - подпорна стена 6					
94	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	105.60	177.41
95	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	125.80	685.61
96	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	125.80	817.70
Армировъчни работи - подпорна стена 6					
97	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
98	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1.70	897.09



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Обратни засипки - подпорна стена 6					
99	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	28.70	525.21
100	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	10.60	309.52
Довършителни работи - подпорна стена 6					
101	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
102	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 7					
103	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4.50	9.00
104	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,80	25.20	196.56
105	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,30	4.50	46.35
106	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	33,00	4.50	148.50
107	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	35,00	2.00	70.00
108	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	70.40	598.40
Кофражни работи - подпорна стена 7					
109	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,80	18.10	86.88
110	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	35,00	18.10	633.50
Бетонени работи - подпорна стена 7					
111	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	105.60	116.16
112	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,50	125.80	566.10
113	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,00	125.80	629.00
Армировъчни работи - подпорна стена 7					
114	Изrab. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
115	Изrab. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	503,90	1.70	856.63
Обратни засипки - подпорна стена 7					
116	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
117	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,30	10.60	225.78
Подготовка на площадката - подпорна стена 8					
118	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4.50	9.00
119	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,50	25.20	189.00



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

120	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,00	4.50	45.00
121	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	22,50	4.50	101.25
122	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2.00	49.00
123	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,00	70.40	563.20
Кофражни работи - подпорна стена 8					
124	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	18.10	84.17
125	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	33,00	18.10	597.30
Бетонени работи - подпорна стена 8					
126	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	105.60	116.16
127	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,10	125.80	515.78
128	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,75	125.80	597.55
Армировъчни работи - подпорна стена 8					
129	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
130	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	460,90	1.70	783.53
Обратни засипки - подпорна стена 8					
131	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
132	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	10.60	222.60
Довършителни работи - подпорна стена 8					
133	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
134	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 9					
135	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,67	4.50	12.02
136	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	9,15	25.20	230.58
137	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,60	4.50	43.20
138	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	42,00	4.50	189.00
139	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	44,70	2.00	89.40
140	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,70	70.40	682.88
Кофражни работи - подпорна стена 9					
141	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,85	18.10	105.89
142	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	40,50	18.10	733.05
Бетонени работи - подпорна стена 9					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

143	Подложен бетон C12/15	м ³	1,40	105.60	147.84
144	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,90	125.80	616.42
145	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,85	125.80	735.93
Армировъчни работи - подпорна стена 9					
146	Изrab. монтаж на Арmatуpa AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
147	Изrab. и монтаж на Арmatуpa AIII-N - подпорна стената	кг.	521,50	1.70	886.55
Обратни засипки - подпорна стена 9					
148	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	14,00	28.70	401.80
149	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	25,30	10.60	268.18
Подготовка на площадката - подпорна стена 10					
150	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	4.50	12.83
151	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	25.20	277.20
151	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	4.50	63.00
153	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	4.50	211.50
154	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2.00	99.70
155	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	70.40	823.68
Кофражни работи - подпорна стена 10					
156	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	18.10	116.75
157	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	18.10	886.90
Бетонови работи - подпорна стена 10					
158	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	105.60	168.96
159	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	125.80	774.93
160	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	125.80	928.40
Армировъчни работи - подпорна стена 10					
161	Изrab. монтаж на Арmatуpa AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
162	Изrab. и монтаж на Арmatуpa AIII-N - подпорна стената	кг.	676,50	1.70	1 150.05
Обратни засипки - подпорна стена 10					
163	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	28.70	497.95
164	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	10.60	222.60
Довършителни работи - подпорна стена 10					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

165	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
166	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 11					
167	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	4.50	11.25
168	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	25.20	201.60
169	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	4.50	39.15
170	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	4.50	166.50
171	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2.00	79.00
172	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	70.40	598.40
Кофражни работи - подпорна стена 11					
173	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	18.10	96.84
174	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	18.10	660.65
Бетонени работи - подпорна стена 11					
175	Подложен бетон С12/15	м ³	1,35	105.60	142.56
176	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	125.80	556.04
177	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	125.80	630.26
Армировъчни работи - подпорна стена 11					
178	Изrab. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
179	Изrab. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	1.70	798.49
Обратни засипки - подпорна стена 11					
180	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
181	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	10.60	243.80
Довършителни работи - подпорна стена 11					
182	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
183	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 12					
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	4.50	11.25
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	25.20	201.60



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

186	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	4.50	39.15
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	4.50	166.50
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2.00	79.00
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	70.40	598.40
Кофражни работи - подпорна стена 12					
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	18.10	96.84
191	Кофраж за цяло подпорна стената	м ²	36,50	18.10	660.65
Бетонени работи - подпорна стена 12					
192	Подложен бетон С12/15	м ³	1,35	105.60	142.56
193	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	125.80	556.04
194	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	5,01	125.80	630.26
Армировъчни работи - подпорна стена 12					
195	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
196	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	1.70	798.49
Обратни засипки - подпорна стена 12					
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	10.60	243.80
Довършителни работи - подпорна стена 12					
199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 13					
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	4.50	11.25
185	Разваляне на каменна зидария за цяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	25.20	201.60
186	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	4.50	39.15
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	4.50	166.50
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2.00	79.00
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	70.40	598.40
Кофражни работи - подпорна стена 13					
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	18.10	96.84
191	Кофраж за цяло подпорна стената	м ²	36,50	18.10	660.65
Бетонени работи - подпорна стена 13					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

192	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	105.60	142.56
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	125.80	556.04
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	125.80	630.26
Армировъчни работи - подпорна стена 13					
195	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
196	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	1.70	798.49
Обратни засипки - подпорна стена 13					
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	10.60	243.80
Довършителни работи - подпорна стена 13					
199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2.20	1.98
200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	10.10	30.30
Подготовка на площадката - подпорна стена 14					
201	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	4.50	12.83
202	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	25.20	277.20
203	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	4.50	63.00
204	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	4.50	211.50
205	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2.00	99.70
206	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	70.40	823.68
Кофражни работи - подпорна стена 14					
207	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	18.10	116.75
208	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	18.10	886.90
Бетонени работи - подпорна стена 14					
209	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	105.60	168.96
210	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	125.80	774.93
211	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	125.80	928.40
Армировъчни работи - подпорна стена 14					
212	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
213	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	674,30	1.70	1 146.31
Обратни засипки - подпорна стена 14					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

214	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	28.70	497.95
215	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	10.60	222.60
Подготовка на площадката - подпорна стена 15					
216	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,50	4.50	6.75
217	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,00	25.20	176.40
218	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	4.50	42.75
219	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,00	4.50	103.50
220	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2.00	49.00
221	Извозване на строителни отпадъци	м ³	7,50	70.40	528.00
Кофражни работи - подпорна стена 15					
223	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,50	18.10	81.45
224	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	30,00	18.10	543.00
Бетонени работи - подпорна стена 15					
225	Подложен бетон С12/15	м ³	1,00	105.60	105.60
226	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,00	125.80	503.20
227	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,50	125.80	566.10
Армировъчни работи - подпорна стена 15					
228	Изrab. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1.70	15.47
229	Изrab. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	436,00	1.70	741.20
Обратни засипки - подпорна стена 15					
230	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	10,00	28.70	287.00
231	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	20,00	10.60	212.00
Довършителни работи - подпорна стена 15					
232	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2.20	1.65
233	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	10.10	28.28
Подготовка на площадката - подпорна стена 16					
234	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4.50	12.15
235	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	25.20	214.96
236	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови	м ²	9,50	4.50	42.75



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	плочи				
237	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4.50	171.00
238	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2.00	81.40
239	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	70.40	633.60
Кюфражни работи - подпорна стена 16					
240	Кюфраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	18.10	104.98
241	Кюфраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	18.10	680.56
Бетонoви работи - подпорна стена 16					
242	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	105.60	158.40
243	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	125.80	617.68
244	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	125.80	691.90
Армировъчни работи - подпорна стена 16					
245	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1.70	23.29
246	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1.70	860.37
Обратни засипки - подпорна стена 16					
247	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
248	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	10.60	259.70
Довършителни работи - подпорна стена 16					
249	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2.20	1.65
250	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	10.10	28.28
Подготовка на площадката - подпорна стена 17					
251	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4.50	12.15
252	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	25.20	214.96
253	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	4.50	42.75
254	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4.50	171.00
255	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2.00	81.40
256	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	70.40	633.60
Кюфражни работи - подпорна стена 17					
257	Кюфраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	18.10	104.98
258	Кюфраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	18.10	680.56
Бетонoви работи - подпорна стена 17					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

259	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	105.60	158.40
260	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	125.80	617.68
261	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	125.80	691.90
Армировъчни работи - подпорна стена 17					
262	Изrab. монтаж на Арmatуpa AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1.70	23.29
263	Изrab. и монтаж на Арmatуpa AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1.70	860.37
Обратни засипки - подпорна стена 17					
264	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
265	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	10.60	259.70
Довършителни работи - подпорна стена 17					
266	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2.20	1.65
267	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	10.10	28.28
Подготовка на площадката - подпорна стена 18					
268	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4.50	12.15
269	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	25.20	214.96
270	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	4.50	42.75
271	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4.50	171.00
272	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2.00	81.40
273	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	70.40	633.60
Кофражни работи - подпорна стена 18					
274	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	18.10	104.98
275	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	18.10	680.56
Бетонови работи - подпорна стена 18					
276	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	105.60	158.40
277	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	125.80	617.68
278	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	125.80	691.90
Армировъчни работи - подпорна стена 18					
279	Изrab. монтаж на Арmatуpa AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1.70	23.29
280	Изrab. и монтаж на Арmatуpa AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1.70	860.37
Обратни засипки - подпорна стена 18					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

281	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
282	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	10.60	259.70
Довършителни работи - подпорна стена 18					
283	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2.20	1.65
284	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	10.10	28.28
Подготовка на площадката - подпорна стена 19					
285	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4.50	12.15
286	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	25.20	214.96
287	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	4.50	42.75
288	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4.50	171.00
289	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2.00	81.40
290	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	70.40	633.60
Кофражни работи - подпорна стена 19					
291	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	18.10	104.98
292	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	18.10	680.56
Бетонови работи - подпорна стена 19					
293	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	105.60	158.40
294	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	125.80	617.68
295	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	125.80	691.90
Армировъчни работи - подпорна стена 19					
296	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1.70	23.29
297	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1.70	860.37
Обратни засипки - подпорна стена 19					
298	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	28.70	373.10
299	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	10.60	259.70
Довършителни работи - подпорна стена 19					
300	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2.20	1.65
301	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	10.10	28.28



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Подготовка на площадката - подпорна стена 20					
302	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,00	4.50	4.50
303	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	25.20	126.00
304	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	7,00	4.50	31.50
305	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	16,00	4.50	72.00
306	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	17,00	2.00	34.00
307	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,35	70.40	376.64
Кофражни работи - подпорна стена 20					
308	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	3,32	18.10	60.09
309	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	18.10	362.00
Бетонени работи - подпорна стена 20					
310	Подложен бетон С12/15	м ³	0,65	105.60	68.64
311	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	2,71	125.80	340.92
312	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,00	125.80	377.40
Армировъчни работи - подпорна стена 20					
313	Изrab. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	4,60	1.70	7.82
314	Изrab. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	308,90	1.70	525.13
Обратни засипки - подпорна стена 20					
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,00	28.70	200.90
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	13,50	10.60	143.10
Подготовка на площадката - подпорна стена 21					
317	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4.50	9.00
318	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	25.20	126.00
319	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4.10	31.98
320	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4.50	105.75
321	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2.00	51.00
322	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	70.40	380.16
Кофражни работи - подпорна стена 21					
323	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	18.10	99.55
324	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	18.10	155.66
Бетонени работи - подпорна стена 21					
325	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	105.60	116.16



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

326	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	125.80	467.98
327	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	125.80	440.30
Армировъчни работи - подпорна стена 21					
328	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1.70	13.94
329	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1.70	452.03
Обратни засипки - подпорна стена 21					
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	28.70	202.62
331	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	10.60	153.70
Довършителни работи - подпорна стена 21					
332	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2.20	1.32
333	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	10.10	19.19
Подготовка на площадката - подпорна стена 22					
334	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4.50	9.00
335	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	25.20	126.00
336	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4.10	31.98
337	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4.50	105.75
338	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2.00	51.00
339	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	70.40	380.16
Кофражни работи - подпорна стена 22					
340	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	18.10	99.55
341	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	18.10	155.66
Бетонови работи - подпорна стена 22					
342	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	105.60	116.16
343	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	125.80	467.98
344	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	125.80	440.30
Армировъчни работи - подпорна стена 22					
345	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1.70	13.94
346	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1.70	452.03
Обратни засипки - подпорна стена 22					
347	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	28.70	202.62



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

348	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	10.60	153.70
Довършителни работи - подпорна стена 22					
349	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2.20	1.32
350	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	10.10	19.19
Подготовка на площадката - подпорна стена 23					
351	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	0,75	4.50	3.38
352	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	1,80	25.20	45.36
353	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	2,80	4.10	11.48
354	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	8,30	4.50	37.35
355	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	9,05	2.00	18.10
356	Извозване на строителни отпадъци	м ³	1,95	70.40	137.28
Кофражни работи - подпорна стена 23					
357	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	2,60	18.10	47.06
358	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	9,20	18.10	166.52
Бетонови работи - подпорна стена 23					
359	Подложен бетон C12/15	м ³	0,40	105.60	42.24
360	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	1,33	125.80	167.31
361	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	1,25	125.80	157.25
Армировъчни работи - подпорна стена 23					
362	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	3,60	1.70	6.12
363	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	96,20	1.70	163.54
Обратни засипки - подпорна стена 23					
364	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,50	28.70	71.75
365	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	5,23	10.60	55.44
Довършителни работи - подпорна стена 23					
366	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2.20	1.32
367	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	10.10	19.19
Подготовка на площадката - подпорна стена 24					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

368	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4.50	9.00
369	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	25.20	126.00
370	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4.10	31.98
371	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4.50	105.75
372	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2.00	51.00
373	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	70.40	380.16
Кофражни работи - подпорна стена 24					
374	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	18.10	99.55
375	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	18.10	155.66
Бетонови работи - подпорна стена 24					
376	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	105.60	116.16
377	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	125.80	467.98
378	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	125.80	440.30
Армировъчни работи - подпорна стена 24					
379	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1.70	13.94
380	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1.70	452.03
Обратни засипки - подпорна стена 24					
381	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	28.70	202.62
382	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	10.60	153.70
Довършителни работи - подпорна стена 24					
383	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2.20	1.32
384	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	10.10	19.19
Подготовка на площадката - подпорна стена 25					
385	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4.50	9.00
386	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	25.20	126.00
387	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4.10	31.98
388	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4.50	105.75
389	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2.00	51.00
390	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	70.40	380.16
Кофражни работи - подпорна стена 25					
391	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	18.10	99.55



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

392	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	18.10	155.66
Бетонени работи - подпорна стена 25					
393	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	105.60	116.16
394	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	125.80	467.98
395	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	125.80	440.30
Армировъчни работи - подпорна стена 25					
396	Изrab. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1.70	13.94
397	Изrab. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1.70	452.03
Обратни засипки - подпорна стена 25					
398	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	28.70	202.62
399	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	10.60	153.70
Довършителни работи - подпорна стена 25					
400	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2.20	1.32
401	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	10.10	19.19
Подготовка на площадката - подпорна стена 26					
402	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4.50	9.00
403	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	25.20	126.00
404	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4.10	31.98
405	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4.50	105.75
406	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2.00	51.00
407	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	70.40	380.16
Кофражни работи - подпорна стена 26					
408	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	18.10	99.55
409	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	18.10	155.66
Бетонени работи - подпорна стена 26					
410	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	105.60	116.16
411	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	125.80	467.98
412	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	125.80	440.30
Армировъчни работи - подпорна стена 26					
413	Изrab. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1.70	13.94
414	Изrab. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1.70	452.03



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Обратни засипки - подпорна стена 26					
415	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	28.70	202.62
416	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	10.60	153.70
Довършителни работи - подпорна стена 26					
417	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2.20	1.32
418	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	10.10	19.19
Подготовка на площадката - подпорна стена 27					
419	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	4.50	8.10
420	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	25.20	105.84
421	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	4.10	26.65
422	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	4.50	85.50
423	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2.00	41.60
424	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	70.40	316.80
Кофражни работи - подпорна стена 27					
425	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	18.10	84.17
426	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	18.10	362.00
Бетонени работи - подпорна стена 27					
427	Подложен бетон С12/15	м ³	0,90	105.60	95.04
428	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	125.80	389.98
429	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	125.80	362.30
Армировъчни работи - подпорна стена 27					
430	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1.70	13.94
431	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	1.70	367.20
Обратни засипки - подпорна стена 27					
432	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	28.70	169.33
433	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	10.60	127.20
Довършителни работи - подпорна стена 27					
434	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2.20	1.32
435	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	10.10	19.19




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Подготовка на площадката - подпорна стена 28					
436	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	4.50	8.10
437	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	25.20	105.84
438	Демонтаж (къргене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	4.10	26.65
439	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	4.50	85.50
440	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2.00	41.60
441	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	70.40	316.80
Кофражни работи - подпорна стена 28					
442	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	18.10	84.17
443	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	18.10	362.00
Бетонени работи - подпорна стена 28					
444	Подложен бетон С12/15	м ³	0,90	105.60	95.04
445	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	125.80	389.98
446	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	125.80	362.30
Армировъчни работи - подпорна стена 28					
447	Изrab. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1.70	13.94
448	Изrab. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	1.70	367.20
Обратни засипки - подпорна стена 28					
449	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	28.70	169.33
450	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	10.60	127.20
Подготовка на площадката - подпорна стена 29					
451	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	9,00	4.50	40.50
452	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	23,00	25.20	579.60
453	Демонтаж (къргене) на асфалтова настилка	м ²	35,00	4.10	143.50
454	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	136,00	4.50	612.00
455	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	145,00	2.00	290.00
456	Извозване на строителни отпадъци	м ³	25,00	70.40	1 760.00
Кофражни работи - подпорна стена 29					
457	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	23,65	18.10	428.07
458	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	113,00	18.10	2 045.30
Бетонени работи - подпорна стена 29					
459	Подложен бетон С12/15	м ³	5,00	105.60	528.00
460	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	16,80	125.80	2 113.44



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

461	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	16,50	125.80	2 075.70
Армировъчни работи - подпорна стена 29					
462	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	30,20	1.70	51.34
463	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	1415,00	1.70	2 405.50
Обратни засипки - подпорна стена 29					
464	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	40,00	28.70	1 148.00
465	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	50,00	10.60	530.00
Довършителни работи - подпорна стена 29					
466	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	2,50	2.20	5.50
467	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	8,25	10.10	83.33
468	Барбакани Ø100 за подпорни стени	м ¹	60,00	18.10	1 086.00
І.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
<u>Предпазна стоманена ограда за два броя игрища h=4.0м</u>					
469	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка за ограда	м ²	60,00	4.10	246.00
470	Граншеен изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	4.80	240.00
471	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	50,00	2.00	100.00
472	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,00	70.40	281.60
<u>Кофражни работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда</u>					
473	Кофраж за ивични фундаменти	м ²	270,00	18.10	4 887.00
<u>Бетонoви работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда</u>					
474	Бетон C20/25 за ивични основи	м ³	44,00	125.80	5 535.20
<u>Армировъчни работи - ивични основи</u>					
475	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	250,00	1.70	425.00
476	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	500,00	1.70	850.00
<u>Стоманена конструкция за огради за две игрища</u>					
477	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	3975,00	3.50	13 912.50
478	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	3.50	420.00
479	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	4.50	540.00



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

480	Гайки за анкерни болтове	бр.	480,00	0.30	144.00
481	Шайби за анкерни болтове	бр.	480,00	0.20	96.00
Стоманена конструкция за трибуни					
482	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	4000,00	3.50	14 000.00
483	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	3.50	420.00
484	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	4.50	540.00
485	Винтови анкери HUS3-H10 HILTI	бр.	450,00	2.80	1 260.00
Забележка: В цената за извозване на строителните отпадъци е предвиден превоз на 50км до регионално депо гр.Кърджали както и такса 25лв/тон за депониране на строителни отпадъци					
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
II.A. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ					
1	Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни стени.	м ²	786,05	8.60	6 760.03
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни стени	м2	786,05	14.60	11 476.33
3	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни стени	м'	221,00	22.10	4 884.10
II.B. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
1	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В235 (заварени мрежи Ф6,5/15)	кг	9361,00	1.70	15 913.70
2	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В420	кг	305,00	1.70	518.50
3	Доставка и монтаж един пласт полиетиленово фолио	м2	1003,30	0.70	702.31
4	Направа армирана бетонова настилка с дебелина 15см изпълнена от бетон клас на якост С20/25, ХС3-БДС EN206-1 (заварените мрежи са включени в т. 1 и 2 от сметката), включително оформяне на деформационни фуги с широчина 5см	м2	1003,30	24.90	24 982.17
5	Направа на основа от трошен камък - под бетонова настилка	м3	201,00	38.70	7 778.70
6	Направа пердашена циментова замазка с дебелина 9см	м2	1003,30	17.10	17 156.43
7	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см-в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	6,50	38.70	251.55
8	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	4,00	125.80	503.20
9	Направа свързващ битумен разлив	м2	1322,40	1.50	1 983.60



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

10	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	190,50	166.00	31 623.00
11	Доставка и полагане трислойно акрилно противоплъзгащо спортно покритие с дебелина 1,0см в цвят по каталог	м2	1824,40	45.80	83 557.52
12	Добавка за полагане на гумирана подложка в зоните на спортните игрища	м2	1066,35	9.60	10 236.96
13	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюор с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	324,20	14.10	4 571.22
14	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюор с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	35,50	24.10	855.55
15	Доставка и монтаж прахово боядисана предпазна метална мрежа с вертикално деление максимум 40мм осово, в цвят по RAL	м2	656,00	12.60	8 265.60
16	Направа кофраж за стоманобетониви стълбища	м2	3,85	22.10	85.09
17	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	2,00	166.00	332.00
18	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвѳта термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	9,40	48.30	454.02



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

19	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална fuga 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	352,50	42.30	14 910.75
20	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	71,00	38.70	2 747.70
21	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		71,00	38.70	2 747.70
22	Уплътняване на земната основа	м2	1362,00	1.50	2 043.00
23	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 9/3см- за седалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1506,40	2.80	4 217.92
24	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 7/3см- за облегалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1406,30	2.20	3 093.86
25	Разчертаване на учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия в комплект с подвижни пътни знаци	бр	1,00	965.80	965.80
26	Разчертаване игра "Дама" с цветни акрилни бои (площ 2,5кв.м)	бр	1,00	50.30	50.30
27	Разчертаване игра "Не се сърди човече" с цветни акрилни бои (площ 34,00кв.м)	бр	1,00	513.10	513.10
28	Разчертаване игра "Лабиринт" с цветни акрилни бои (площ 25,75кв.м)	бр	1,00	392.30	392.30



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

29	Разчертаване карта на България с цветни акрилни бои (площ 26,85кв.м)	бр	1,00	452.70	452.70
II.В.СПОРТНИ СЪОРЖЕНИЯ					
1	Доставка и монтаж футболни врати с размер 3.00/2.00м в комплект с полиетиленова мрежа с квадрати 11/11см	бр	2,00	754.50	1 509.00
2	Доставка и монтаж комплект от два броя стойки за бадмингтон в комплект с мрежа за бадмингтон	бр	3,00	452.70	1 358.10
3	Доставка и монтаж комплект от два броя волейболни стойки за монтаж на открито, в комплект с ботуши за вграждане и волейболна мрежа	бр	1,00	653.90	653.90
III.Г.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА					
1	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	47,40	22.10	1 047.54
2	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	34,00	166.00	5 644.00
3	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	187,30	48.30	9 046.59



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

4	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	2422,30	42.30	102 463.29
5	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	485,00	38.70	18 769.50
6	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		485,00	38.70	18 769.50
7	Уплътняване на земната основа	м2	2422,30	1.50	3 633.45
8	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	9,00	38.70	348.30
9	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	5,00	125.80	629.00
10	Направа свързващ битумен разлив	м2	434,50	1.50	651.75
11	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	212,00	166.00	35 192.00
12	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюр с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	336,50	14.10	4 744.65
13	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюр с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	38,60	24.10	930.26
14	Доставка и полагане на магистрален бетонов бордюр с размер 18/35/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	9,95	32.20	320.39
15	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	5,00	281.70	1 408.50
16	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	бр	2,00	85.50	171.00
17	Доставка и монтаж на паркова беседка с диаметър 765см, в комплект с пейки и маси	бр	1,00	4 527.00	4 527.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

18	Доставка и монтаж на рамка със заключваем метален капак от рифелова ламарина за английски двора, размер на капака 285/170см. Капака да бъде грундиран с алкиден и боядисан с алкидна блажна боя.	бр	1,00		653.90	653.90
III. ВИК МРЕЖИ						
ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД						
1	Водопроводни тръби PE-HD ø32/PN10- доставка и монтаж	мл	165,00		5.50	907.50
2	Шахти 40/40 за градински хидранти по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00		65.40	261.60
3	Градински хидранти DN40 по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00		25.20	100.80
4	Коляно ø32/90°- доставка и монтаж	бр	11,00		4.50	49.50
5	Тройник ø32/32/32мм- доставка и монтаж	бр	1,00		6.50	6.50
6	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж	бр	7,00		25.20	176.40
7	Направа изкоп за поливен водопровод	м3	99,00		12.10	1 197.90
8	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	40,00		42.30	1 692.00
9	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	59,00		10.60	625.40
10	Натоварване земни маси на транспорт	м3	40,00		4.80	192.00
11	Превоз земни маси на депо	м3	40,00		2.00	80.00
12	Разриване излишни земни маси	м3	40,00		1.80	72.00
13	Изпробване водопровод	мл	165,00		1.50	247.50
IV. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ						
IV.1. ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ						
1	Доставка и монтаж на PVC табло за стенен монтаж, оборудвано по приложена еднолинейна схема.	бр.	1,00		452.70	452.70
2	Трасиране на кабелен изкоп	м.	495,00		0.40	198.00
3	Направа на изкоп с размери Ш/Д - 0,25/0,8	м.	495,00		6.30	3 118.50
4	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-32мм	м.	540,00		2.40	1 296.00
5	Доставка и полагане на пясъчна подложка	куб.м	13,00		32.70	425.10
6	Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с размери 0,25/0,8	м.	495,00		3.50	1 732.50
7	Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст	бр.	18,00		85.50	1 539.00
8	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Стълба завършва с тръба Ф-60мм	бр.	18,00		176.10	3 169.80
9	Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг 40W	бр.	18,00		261.60	4 708.80



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

10	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x2.5	м.	590,00	2.40	1 416.00
11	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x1.5	м.	100,00	2.10	210.00
12	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x4	м.	20,00	2.90	58.00
13	Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал. 40/25мм	м.	20,00	2.60	52.00
14	Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм	м.	58,00	0.80	46.40
15	Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм с присъединителна планка	бр.	18,00	45.30	815.40
16	Доставка и полагане на поцинкована шина с размери 40/4мм	бр.	30,00	5.60	168.00
17	Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване	бр.	18,00	16.10	289.80
18	Проверка на земно съпротивление	бр.	18,00	25.20	453.60
IV.2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 9U/ 450 мм	бр.	1,00	150.90	150.90
2	Доставка на вентилатор блок 2 FAN	бр.	1,00	108.70	108.70
3	Доставка на тава телескопична	бр.	1,00	35.20	35.20
4	Доставка и инсталация на мрежов видеорекодер 4 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 2Mpixel 1600P/1200FPS, 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери . 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software),вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.	бр.	1,00	442.60	442.60
5	Доставка на ONE-LINE UPS 2000VA	бр.	1,00	291.70	291.70
6	Доставка и монтаж 8-port Gigabit Switch – 8 port PoE	бр.	1,00	211.30	211.30
7	Доставка на разклонител с 8 гнезда	бр.	1,00	37.20	37.20
8	Доставка на Router – 5 port Gigabit	бр.	1,00	120.70	120.70
9	Доставка на пач-корда	бр.	4,00	2.40	9.60
10	Доставка на монитор за видеонаблюдение 32"	бр.	1,00	422.50	422.50
11	Доставка на компютърна конфигурация	бр.	1,00	955.70	955.70



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

12	Доставка и монтаж на IP видеокamera за външен монтаж 2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP camera или 1600x1200, HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив моторизиран 2,7-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20- 30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Комплект с монтажна кутия.	бр.	8,00			330.00	2 640.00
13	Доставка на Sata 2 TB - Твърд диск 2TB	бр.	2,00	231.40	462.80		
14	Доставка и инсталация на RG45 cat.6	бр.	20,00	2.00	40.00		
15	Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6	м.	550,00	1.30	715.00		
16	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50	м.	240,00	2.90	696.00		
17	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20x12	м.	10,00	1.90	19.00		
V. ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ							
1.	ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 CM	Бр.	3,00	50.30	150.90		
2.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	24,00	125.80	3 019.20		
3.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	44,00	85.50	3 762.00		
4.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ	бр.	356,00	4.50	1 602.00		
5.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	ДКА	2,50	5 533.00	13 832.50		
							787 774.60
	ДДС 20%						157 554.92
	ВСИЧКО						945 329.52

Предлагаме непредвидени разходи за СМР върху общата индикативна цена в размер на 5 %(пет) или 39 388.73 лв. (словом: тридесет и девет хиляди триста осемдесет и осем лв. и седемдесет и три ст.) без ДДС /47 266.48 лв. (словом: четиридесет и седем хиляди двеста шестдесет и шест лв. и четиридесет и осем ст.) с ДДС.

Указание: Посочва се процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 5%.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В предложените от нас по-горе цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (словом: сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 108681434

Дата	04/07/2019 г.
Име и фамилия	Лютви Али
Подпис	
Наименование на оферента и печат	„НАР“ ООД



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679