

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап - Улица "Първи Май"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за пътни съоръжения и принадлежности

№	Наименование	мярка	Количества	Технически характеристики
1	2	3	4	5
1	Хоризонтална надлъжна маркировка	м2	49,35	маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно чертежите и подробната ведомост
2	Вертикална маркировка - знаци	м2	2,52	Типоразмер - I, тип знак - Б2 - 7 бр., съгласно чертежите и подробната ведомост
3	Тръбни стойки за знаци	бр.	7,00	Метална тръбна стойка за пътни знаци
5	Знак за временна организация на движението	бр.	6,00	знак С3.1-2500мм съгласно чертежите
6	Знак за временна организация на движението	бр.	6,00	знак Б2 съгласно чертежите
7	Знак за временна организация на движението	бр.	5,00	знак Ж13 съгласно чертежите
8	Знак за временна организация на движението	бр.	5,00	знак А23 съгласно чертежите
9	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	6,00	четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2
10	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	5,00	метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23

изготвил:

инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет

утвърдил:

Себихан Мехмед - кмет на Община Крумовград

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап - Улица "Славянска"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за пътни съоръжения и принадлежности

№	Наименование	мярка	Количества	Технически характеристики
1	2	3	4	5
1	Хоризонтална надлъжна и напречна маркировка	м2	23,92	маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно чертежите и подробната ведомост
2	Вертикална маркировка - знаци	м2	1,97	Типоразмер - I, тип знак - Б1 - 2 бр., тип знак - Б2 - 2 бр., тип знак - Б3 - 1 бр., тип знак - В27 - 1 бр., съгласно чертежите и подробната ведомост
3	Тръбни стойки за знаци	бр.	6,00	Метална тръбна стойка за пътни знаци
5	Знак за временна организация на движението	бр.	6,00	знак С3.1-2500мм съгласно чертежите
6	Знак за временна организация на движението	бр.	6,00	знак Б2 съгласно чертежите
7	Знак за временна организация на движението	бр.	1,00	знак Ж13 съгласно чертежите
8	Знак за временна организация на движението	бр.	1,00	знак А23 съгласно чертежите
9	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	6,00	четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2
10	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	1,00	метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23

изготвил:

инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет

утвърдил:

Себихан Мехмед - кмет на Община Крумовград

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап - Улица "Трети март"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за пътни съоръжения и принадлежности

№	Наименование	мярка	Количества	Технически характеристики
1	2	3	4	5
1	Хоризонтална надлъжна и напречна маркировка	м2	47,42	маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно чертежите и подробната ведомост
2	Вертикална маркировка - знаци	м2	7,59	Типоразмер - I, тип знак - Б2 - 10 бр., тип знак - В1 - 1 бр., тип знак - В2 - 2 бр., тип знак - В21 - 3 бр., тип знак - В22 - 3 бр., тип знак - Д17 - 3 бр., съгласно чертежите и подробната ведомост
3	Тръбни стойки за знаци	бр.	19,00	Метална тръбна стойка за пътни знаци
5	Знак за временна организация на движението	бр.	8,00	знак С3.1-2500мм съгласно чертежите
6	Знак за временна организация на движението	бр.	8,00	знак Б2 съгласно чертежите
7	Знак за временна организация на движението	бр.	4,00	знак Ж13 съгласно чертежите
8	Знак за временна организация на движението	бр.	4,00	знак А23 съгласно чертежите
9	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	8,00	четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2
10	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	4,00	метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23

изготвил:

инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет

утвърдил:

Себихан Мехмед - кмет на Община Крумовград

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап - Улица "Емил Колев"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за пътни съоръжения и принадлежности

№	Наименование	мярка	Количества	Технически характеристики
1	2	3	4	5
1	Хоризонтална надлъжна и напречна маркировка	м2	7,25	маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно чертежите и подробната ведомост
2	Вертикална маркировка - знаци	м2	2,62	Типоразмер - I, тип знак - Б2 - 3 бр., тип знак - В1 - 1 бр., тип знак - В22 - 1 бр., тип знак - Д17 - 1 бр., съгласно чертежите и подробната ведомост
3	Тръбни стойки за знаци	бр.	6,00	Метална тръбна стойка за пътни знаци
5	Знак за временна организация на движението	бр.	3,00	знак С3.1-2500мм съгласно чертежите
6	Знак за временна организация на движението	бр.	3,00	знак Б2 съгласно чертежите
7	Знак за временна организация на движението	бр.	3,00	знак Ж13 съгласно чертежите
8	Знак за временна организация на движението	бр.	2,00	знак А23 съгласно чертежите
9	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	3,00	четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2
10	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	3,00	метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23
11	Изкуствена неравност за пешеходна пътека	м	5,00	Изкуствена неравност за пешеходна пътека съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-10 / 5 юли 2012 г., съгласно (схема 3) към инвестиционния проект

изготвил:

инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет

утвърдил:

Себихан Мехмед - кмет на Община Крумовград

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап - Улица "Александър Стамболийски "

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за пътни съоръжения и принадлежности

№	Наименование	мярка	Количества	Технически характеристики
1	2	3	4	5
1	Хоризонтална надлъжна и напречна маркировка	м2	10,36	маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно чертежите и подробната ведомост
2	Вертикална маркировка - знаци	м2	2,00	Типоразмер - I, тип знак - Б2 - 4 бр., тип знак - В1 - 1 бр., тип знак - В21 - 1 бр., съгласно чертежите и подробната ведомост
3	Тръбни стойки за знаци	бр.	6,00	Метална тръбна стойка за пътни знаци
5	Знак за временна организация на движението	бр.	6,00	знак С3.1-2500мм съгласно чертежите
6	Знак за временна организация на движението	бр.	6,00	знак Б2 съгласно чертежите
7	Знак за временна организация на движението	бр.	2,00	знак Ж13 съгласно чертежите
8	Знак за временна организация на движението	бр.	2,00	знак А23 съгласно чертежите
9	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	6,00	четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2
10	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	2,00	метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23

ИЗГОТВИЛ:

инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет

утвърдил:

Себихан Мехмед - кмет на Община Крумовград

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап -Улица "Христо Ботев"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за пътни съоръжения и принадлежности

№	Наименование	мярка	Количества	Технически характеристики
1	2	3	4	5
1	Хоризонтална надлъжна и напречна маркировка	м2	13,15	маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно чертежите и подробната ведомост
2	Вертикална маркировка - знаци	м2	2,42	Типоразмер - I, тип знак - Б2 - 4 бр., тип знак - Ж13 - 1 бр., тип знак - Д1 - 1 бр., съгласно чертежите и подробната ведомост
3	Тръбни стойки за знаци	бр.	5,00	Метална тръбна стойка за пътни знаци
5	Знак за временна организация на движението	бр.	5,00	знак С3.1-2500мм съгласно чертежите
6	Знак за временна организация на движението	бр.	5,00	знак Б2 съгласно чертежите
7	Знак за временна организация на движението	бр.	4,00	знак Ж13 съгласно чертежите
8	Знак за временна организация на движението	бр.	4,00	знак А23 съгласно чертежите
9	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	5,00	четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2
10	Стойка за знак за временна организация на движението	бр.	4,00	метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23

изготвил:.....

инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет

утвърдил:.....

Себихан Мехмед - кмет на Община Крумовград