

АНЕКС № 1

към договор за възлагане на обществена поръчка № 500/25.10.2019 г.

Днес 25.08 2021 г. в гр. Крумовград се подписа настоящият анекс между:
ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан I и Мехмед – кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга

„ДУРАЛ“ ООД гр. Крумовград с ЕИК 108565579 със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, кв. „Запад“, бл. 6, вх. В, ет. 1, ап. 26, представлявано от Феим А и Моллаахмед с ЕГН: 5, в качеството му на управител на **„ДУРАЛ“ ООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка със заповеди на проектанта от заповедната книга на обект: **„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград**”, се постигна съгласие и се сключи настоящия Анекс № 1 към Договор № 500/25.10.2019 г. за следното:

I. Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 500/25.10.2019 г. се приема нова количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

II. Приетата нова КСС, описана в т. I в настоящия анекс, включва нов допълнителен раздел „Непредвидени разходи“ с подробно описани дейности с посочени количества и цени, които следва да се изпълнят на обекта.

С оглед на изложеното страните правят следното изменение в чл. 3, ал. 1 от Договора:

*„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на **811 762.84** лева (осемстотин и единадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС или **974 115.41** лева (деветстотин седемдесет и четири хиляди сто и петнадесет лева и четиридесет и една стотинки) с ДДС в това число:*

- 780 541.19 лв. без ДДС и 936 649.43 лева с ДДС за СМР

и

- 31 221.65 лв. без ДДС и 37 465.98 лева с ДДС 4 % непредвидени разходи“.

се изменя, както следва:

*„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойностната сметка – Приложение № 1 към настоящия анекс, е в размер на **808 613,63** лева /осемстотин и осем хиляди шестстотин и тринадесет лева и шестдесет и три стотинки/ без ДДС или **970 336,36** лева /деветстотин и седемдесет хиляди триста тридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС“, в това число:*

- 780 541.19 лв. без ДДС и 936 649.43 лева с ДДС за СМР

и

- 28 072.44 лв. без ДДС и 33 686.93 лева с ДДС непредвидени разходи“.

с А

Неразделна част от настоящия анекс представлява Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор № 500/25.10.2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Управител на „ДУРАЛ“ ООД
(Феим Моллаахмед)

Главен счетоводител
на Община Крумовград:.....
/Нури Нури/

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

e d-

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед-кмет на община Крумовград

ОБЕКТ: Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - Начален етап,

в УПИ I, КВ. 14 С ИДЕН. № 9970.501.94, гр. Крумовград

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	мярка	кол-во	ед.цена	стойност
А.ДЕМОНТАЖИ					
1	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	1753,50	3,19	5593,67
2	Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка	м2	442,15	4,49	1985,25
3	Демонтаж настилка от бетонови плочи	м2	1834,30	4,49	8236,01
4	Демонтаж настилка от веницианска мозайка пред магазин	м2	63,40	6,23	394,98
5	Демонтаж настилка от мозайка по стълбища и стълбищни площадки	м2	117,00	9,20	1076,40
6	Очукване на циментова замазка по стълбища	м2	117,00	5,37	628,29
7	Демонтаж улични бетонови бордюри	мл	706,85	4,27	3018,25
8	Демонтаж магистрални бетонови бордюри	мл	83,70	6,82	570,83
9	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки	мл	454,30	3,19	1449,22
10	Демонтаж дървена ограда с височина 50см	мл	100,65	1,80	181,17
11	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 60см	м3	24,50	2,49	61,01
12	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 90см	мл	10,30	2,49	25,65
13	Разбиване бетонови основи	м3	93,70	122,80	11506,36
14	Разбиване стоманобетонови стълбища	м3	15,80	122,80	1940,24
15	Демонтаж футболни врати	бр	2,00	8,93	17,86
16	Демонтаж стълбове за баскетболни кошове	бр	2,00	8,93	17,86
17	Демонтаж метални стълбове за осветление	бр	5,00	10,21	51,05
18	Натоварване строителни отпадъци на камион	м3	381,10	4,49	1711,14
19	Превоз строителни отпадъци на депо (50км до депо гр.Кърджали)	м3	381,10	21,19	8075,51
20	Такса депониране строителни отпадъци	тона	552,30	27,50	15188,25
21	Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт	м3	1721,30	4,49	7728,64
22	Превоз земни маси на депо до 5км	м3	1721,30	2,05	3528,67
23	Демонтаж на метален капак за английски двора, размер на капака 285/170см	бр	1,00	14,87	14,87
Б.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНТО ПРОСТРАНСТВО					
І.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
І.А.ПОДПОРНИ СТЕНИ					
Подготовка на площадката - подпорна стена 1					
1	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4,82	14,46

Кодове
 Основни работи
 Подложка С
 Бетон С12/15
 Бетон С20/25
 Арм. работи
 1. Израб.

2	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	26,18	287,98
3	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	3,12	43,68
4	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	4,82	241,00
5	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	53,00	2,05	108,65
6	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	48,69	569,67
Котражни работи - подпорна стена 1					
7	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,49	19,72	127,98
8	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	49,30	19,72	972,20
Бетонени работи - подпорна стена 1					
9	Подложен бетон С12/15	м ³	1,70	106,71	181,41
10	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,10	124,83	761,46
11	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,20	124,83	898,78
Армировъчни работи - подпорна стена 1					
12	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
13	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	693,00	1,64	1136,52
Обратни засипки - подпорна стена 1					
14	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,00	22,73	409,14
15	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	32,00	4,29	137,28
Довършителни работи - подпорна стена 1					
16	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
17	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 2					
18	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4,82	14,46
19	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	26,18	267,04
20	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	3,12	32,76
21	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4,82	221,72
22	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,05	100,45
23	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	48,69	535,59
Котражни работи - подпорна стена 2					
24	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	19,72	124,24
25	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	19,72	887,40
Бетонени работи - подпорна стена 2					
26	Подложен бетон С12/15	м ³	1,68	106,71	179,27
27	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	124,83	680,32
28	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	124,83	811,40
Армировъчни работи - подпорна стена 2					

= 42

29	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
30	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,64	865,43
Обратни засипки - подпорна стена 2					
31	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	22,73	415,96
32	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	4,29	125,27
Довършителни работи - подпорна стена 2					
33	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
34	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 3					
35	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4,82	14,46
36	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	26,18	267,04
37	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	3,12	32,76
38	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4,82	221,72
39	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,05	100,45
40	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	48,69	535,59
Кофражни работи - подпорна стена 3					
41	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	19,72	124,24
42	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	19,72	887,40
Бетонени работи - подпорна стена 3					
43	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	106,71	179,27
44	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	124,83	680,32
45	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	124,83	811,40
Армировъчни работи - подпорна стена 3					
46	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
47	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,64	865,43
Обратни засипки - подпорна стена 3					
48	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	22,73	415,96
49	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	4,29	125,27
Довършителни работи - подпорна стена 3					
50	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
51	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 4					
52	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4,82	14,46
53	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	26,18	267,04
54	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	3,12	32,76

с 52

55	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4,82	221,72
56	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,05	100,45
57	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	48,69	535,59
Кофражни работи - подпорна стена 4					
58	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	19,72	124,24
59	Кофраж за цяло подпорна стената	м ²	45,00	19,72	887,40
Бетонови работи - подпорна стена 4					
60	Подложен бетон С12/15	м ³	1,68	106,71	179,27
61	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	124,83	680,32
62	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	6,50	124,83	811,40
Армировъчни работи - подпорна стена 4					
63	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
64	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,64	865,43
Обратни засипки - подпорна стена 4					
65	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	22,73	415,96
66	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	4,29	125,27
Довършителни работи - подпорна стена 4					
67	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
68	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 5					
69	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4,82	14,46
70	Разваляне на каменна зидария за цяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	26,18	267,04
71	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	3,12	32,76
72	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4,82	221,72
73	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,05	100,45
74	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	48,69	535,59
Кофражни работи - подпорна стена 5					
75	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	19,72	124,24
76	Кофраж за цяло подпорна стената	м ²	45,00	19,72	887,40
Бетонови работи - подпорна стена 5					
77	Подложен бетон С12/15	м ³	1,68	106,71	179,27
78	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	124,83	680,32
79	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	6,50	124,83	811,40
Армировъчни работи - подпорна стена 5					
80	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
81	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,64	865,43
Обратни засипки - подпорна стена 5					

262

82	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	22,73	415,96
83	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	4,29	125,27
Довършителни работи - подпорна стена 5					
84	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
85	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 6					
86	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	4,82	14,46
87	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	26,18	267,04
88	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	3,12	32,76
89	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	4,82	221,72
90	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,05	100,45
91	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	48,69	535,59
Кофражни работи - подпорна стена 6					
92	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	19,72	124,24
93	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	19,72	887,40
Бетонени работи - подпорна стена 6					
94	Подложен бетон С12/15	м ³	1,68	106,71	179,27
95	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	124,83	680,32
96	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	124,83	811,40
Армировъчни работи - подпорна стена 6					
97	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
98	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,64	865,43
Обратни засипки - подпорна стена 6					
99	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	22,73	415,96
100	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	4,29	125,27
Довършителни работи - подпорна стена 6					
101	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
102	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 7					
103	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4,82	9,64
104	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,80	26,18	204,20
105	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,30	3,12	32,14
106	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	33,00	4,82	159,06

113	Бетон С20/25 за
114	Изработени работи
115	Изработени работи
116	Обратни засипки
117	Обратни засипки
118	Подготовка на площадката
119	Подготовка на площадката
120	Демонтаж (къртене)
121	Масов изкоп с багер
122	Извозване на земни маси
123	Извозване на строителни отпадъци
124	Котважни работи
125	Котважни работи
126	Бетонни работи
127	Бетонни работи
128	Бетонни работи
129	Армировъчни работи
130	Армировъчни работи
131	Обратни засипки
132	Обратни засипки
133	Довършителни работи
134	Довършителни работи

107	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	35,00	2,05	71,75
108	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	48,69	413,87
Котважни работи - подпорна стена 7					
109	Котваж за фундамент подпорна стена	м ²	4,80	19,72	94,66
110	Котваж за цяло подпорна стената	м ²	35,00	19,72	690,20
Бетонни работи - подпорна стена 7					
111	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	106,71	117,38
112	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,50	124,83	561,74
113	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	5,00	124,83	624,15
Армировъчни работи - подпорна стена 7					
114	Изработени работи на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
115	Изработени работи на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	503,90	1,64	826,40
Обратни засипки - подпорна стена 7					
116	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	22,73	295,49
117	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,30	4,29	91,38
Подготовка на площадката - подпорна стена 8					
118	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4,82	9,64
119	Разваляне на каменна зидария за цяло и в основи подпорна стена	м ³	7,50	26,18	196,35
120	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,00	3,12	31,20
121	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	22,50	4,82	108,45
122	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,05	50,23
123	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,00	48,69	389,52
Котважни работи - подпорна стена 8					
124	Котваж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	19,72	91,70
125	Котваж за цяло подпорна стената	м ²	33,00	19,72	650,76
Бетонни работи - подпорна стена 8					
126	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	106,71	117,38
127	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,10	124,83	511,80
128	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	4,75	124,83	592,94
Армировъчни работи - подпорна стена 8					
129	Изработени работи на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
130	Изработени работи на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	460,90	1,64	755,88
Обратни засипки - подпорна стена 8					
131	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	22,73	295,49
132	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	4,29	90,09
Довършителни работи - подпорна стена 8					
133	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
134	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	9,93	29,79

82

Подготовка на площадката - подпорна стена 9					
135	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,67	4,82	12,87
136	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	9,15	26,18	239,55
137	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,60	3,12	29,95
138	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	42,00	4,82	202,44
139	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	44,70	2,05	91,64
140	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,70	48,69	472,29
Кофражни работи - подпорна стена 9					
141	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,85	19,72	115,36
142	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	40,50	19,72	798,66
Бетонови работи - подпорна стена 9					
143	Подложен бетон С12/15	м ³	1,40	106,71	149,39
144	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,90	124,83	611,67
145	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,85	124,83	730,26
Армировъчни работи - подпорна стена 9					
146	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
147	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	521,50	1,64	855,26
Обратни засипки - подпорна стена 9					
148	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	14,00	22,73	318,22
149	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	25,30	4,29	108,54
Подготовка на площадката - подпорна стена 10					
150	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	4,82	13,74
151	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	26,18	287,98
151	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	3,12	43,68
153	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	4,82	226,54
154	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,05	102,19
155	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	48,69	569,67
Кофражни работи - подпорна стена 10					
156	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	19,72	127,19
157	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	19,72	966,28
Бетонови работи - подпорна стена 10					
158	Подложен бетон С12/15	м ³	1,60	106,71	170,74
159	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	124,83	768,95
160	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	124,83	921,25
Армировъчни работи - подпорна стена 10					
161	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
162	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	676,50	1,64	1109,46
Обратни засипки - подпорна стена 10					
163	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	22,73	394,37

8

164	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	4,29	90,09
Довършителни работи - подпорна стена 10					
165	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
166	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 11					
167	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	4,82	12,05
168	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	26,18	209,44
169	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	3,12	27,14
170	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	4,82	178,34
171	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,05	80,98
172	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	48,69	413,87
Кофражни работи - подпорна стена 11					
173	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	19,72	105,50
174	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	19,72	719,78
Бетонени работи - подпорна стена 11					
175	Подложен бетон С12/15	м ³	1,35	106,71	144,06
176	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	124,83	551,75
177	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	124,83	625,40
Армировъчни работи - подпорна стена 11					
178	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
179	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	1,64	770,31
Обратни засипки - подпорна стена 11					
180	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	22,73	295,49
181	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	4,29	98,67
Довършителни работи - подпорна стена 11					
182	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
183	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 12					
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	4,82	12,05
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	26,18	209,44
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	3,12	27,14
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	4,82	178,34
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,05	80,98
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	48,69	413,87
Кофражни работи - подпорна стена 12					

2102

190	Кюфржж зж фундмент подпорнж стенж	м ²	5,35	19,72	105,50
191	Кюфржж зж тжло подпорнж стенжтж	м ²	36,50	19,72	719,78
Бетонювж ржботж - подпорнж стенж 12					
192	Подложен бетон С12/15	м ³	1,35	106,71	144,06
193	Бетон С20/25 зж фундмент подпорнж стенж	м ³	4,42	124,83	551,75
194	Бетон С20/25 зж тжло подпорнж стенжтж	м ³	5,01	124,83	625,40
Армировъчнж ржботж - подпорнж стенж 12					
195	Изржб. монтаж нж Арматурж АI-Ø - подпорнж стенжтж	кг.	9,10	1,64	14,92
196	Изржб. и монтаж нж Арматурж АIII-N - подпорнж стенжтж	кг.	469,70	1,64	770,31
Обржтнж зжсипкж - подпорнж стенж 12					
197	Достжвжкж и полагане нж балжстрж зж обржтнж зжсипкж-зжд и пред подпорнжтж стенж	м ³	13,00	22,73	295,49
198	Достжвжкж и полагане нж земнж мжсж зж обржтнж зжсипкж подпорнжтж стенж	м ³	23,00	4,29	98,67
Довършителнж ржботж - подпорнж стенж 12					
199	Нжпржвж нж вертикалнж деформжционнж фугж със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
200	Елжстичнж гъстж кремюобразнж изолжция зж фугж нж полисулфиднж основж - сивж	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготювкж нж площждкжтж - подпорнж стенж 13					
184	Отстржнжвжне нж хумус машинно с дебелинж до 20см.	м ³	2,50	4,82	12,05
185	Развжляне нж каменнж зиджржя зж тжло и в основж подпорнж стенж	м ³	8,00	26,18	209,44
186	Демонтаж (къртене) нж настилкж от циментювж плочж	м ²	8,70	3,12	27,14
187	Мжсов изкоп с бжгер нж транспорт	м ³	37,00	4,82	178,34
188	Извюзвжне нж земнж мжси до 5км.	м ³	39,50	2,05	80,98
189	Извюзвжне нж строителнж отпждъци	м ³	8,50	48,69	413,87
Кюфржжнж ржботж - подпорнж стенж 13					
190	Кюфржж зж фундмент подпорнж стенж	м ²	5,35	19,72	105,50
191	Кюфржж зж тжло подпорнж стенжтж	м ²	36,50	19,72	719,78
Бетонювж ржботж - подпорнж стенж 13					
192	Подложен бетон С12/15	м ³	1,35	106,71	144,06
193	Бетон С20/25 зж фундмент подпорнж стенж	м ³	4,42	124,83	551,75
194	Бетон С20/25 зж тжло подпорнж стенжтж	м ³	5,01	124,83	625,40
Армировъчнж ржботж - подпорнж стенж 13					
195	Изржб. монтаж нж Арматурж АI-Ø - подпорнж стенжтж	кг.	9,10	1,64	14,92
196	Изржб. и монтаж нж Арматурж АIII-N - подпорнж стенжтж	кг.	469,70	1,64	770,31
Обржтнж зжсипкж - подпорнж стенж 13					
197	Достжвжкж и полагане нж балжстрж зж обржтнж зжсипкж-зжд и пред подпорнжтж стенж	м ³	13,00	22,73	295,49
198	Достжвжкж и полагане нж земнж мжсж зж обржтнж зжсипкж подпорнжтж стенж	м ³	23,00	4,29	98,67
Довършителнж ржботж - подпорнж стенж 13					

с/М/2

199	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	0,90	2,28	2,05
200	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	9,93	29,79
Подготовка на площадката - подпорна стена 14					
201	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	4,82	13,74
202	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	26,18	287,98
203	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	3,12	43,68
204	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	4,82	226,54
205	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,05	102,19
206	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	48,69	569,67
Кофражни работи - подпорна стена 14					
207	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	19,72	127,19
208	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	19,72	966,28
Бетонени работи - подпорна стена 14					
209	Подложен бетон С12/15	м ³	1,60	106,71	170,74
210	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	124,83	768,95
211	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	124,83	921,25
Армировъчни работи - подпорна стена 14					
212	Изработ. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
213	Изработ. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	674,30	1,64	1105,85
Обратни засипки - подпорна стена 14					
214	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	22,73	394,37
215	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	4,29	90,09
Подготовка на площадката - подпорна стена 15					
216	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,50	4,82	7,23
217	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,00	26,18	183,26
218	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	3,12	29,64
219	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,00	4,82	110,86
220	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,05	50,23
221	Извозване на строителни отпадъци	м ³	7,50	48,69	365,18
Кофражни работи - подпорна стена 15					
223	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,50	19,72	88,74
224	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	30,00	19,72	591,60
Бетонени работи - подпорна стена 15					
225	Подложен бетон С12/15	м ³	1,00	106,71	106,71
226	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,00	124,83	499,32
227	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,50	124,83	561,74
Армировъчни работи - подпорна стена 15					

122

228	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,64	14,92
229	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	436,00	1,64	715,04
Обратни засипки - подпорна стена 15					
230	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	10,00	22,73	227,30
231	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	20,00	4,29	85,80
Довършителни работи - подпорна стена 15					
232	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,28	1,71
233	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	2,80	9,93	27,80
Подготовка на площадката - подпорна стена 16					
234	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4,82	13,01
235	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	26,18	223,32
236	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	3,12	29,64
237	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4,82	183,16
238	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,05	83,44
239	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	48,69	438,21
Котражни работи - подпорна стена 16					
240	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	19,72	114,38
241	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	19,72	741,47
Бетонени работи - подпорна стена 16					
242	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	106,71	160,07
243	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	124,83	612,92
244	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	124,83	686,57
Армировъчни работи - подпорна стена 16					
245	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,64	22,47
246	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,64	830,00
Обратни засипки - подпорна стена 16					
247	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	22,73	295,49
248	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	4,29	105,11
Довършителни работи - подпорна стена 16					
249	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,28	1,71
250	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	9,93	27,80
Подготовка на площадката - подпорна стена 17					
251	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4,82	13,01
252	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	26,18	223,32
253	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	3,12	29,64

22,73 235,49

4,29 105,11

2,28 1,71

132

254	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4,82	183,16
255	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,05	83,44
256	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	48,69	438,21
Котражни работи - подпорна стена 17					
257	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	19,72	114,38
258	Котраж за цяло подпорна стената	м ²	37,60	19,72	741,47
Бетонени работи - подпорна стена 17					
259	Подложен бетон С12/15	м ³	1,50	106,71	160,07
260	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	124,83	612,92
261	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	5,50	124,83	686,57
Армировъчни работи - подпорна стена 17					
262	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,64	22,47
263	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,64	830,00
Обратни засипки - подпорна стена 17					
264	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	22,73	295,49
265	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	4,29	105,11
Довършителни работи - подпорна стена 17					
266	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,28	1,71
267	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	9,93	27,80
Подготовка на площадката - подпорна стена 18					
268	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4,82	13,01
269	Разваляне на каменна зидария за цяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	26,18	223,32
270	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	3,12	29,64
271	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4,82	183,16
272	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,05	83,44
273	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	48,69	438,21
Котражни работи - подпорна стена 18					
274	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	19,72	114,38
275	Котраж за цяло подпорна стената	м ²	37,60	19,72	741,47
Бетонени работи - подпорна стена 18					
276	Подложен бетон С12/15	м ³	1,50	106,71	160,07
277	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	124,83	612,92
278	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	5,50	124,83	686,57
Армировъчни работи - подпорна стена 18					
279	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,64	22,47
280	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,64	830,00
Обратни засипки - подпорна стена 18					

с.МЗ

281	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	22,73	295,49
282	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	4,29	105,11
Довършителни работи - подпорна стена 18					
283	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,28	1,71
284	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	9,93	27,80
Подготовка на площадката - подпорна стена 19					
285	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	4,82	13,01
286	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	26,18	223,32
287	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	3,12	29,64
288	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	4,82	183,16
289	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,05	83,44
290	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	48,69	438,21
Кофражни работи - подпорна стена 19					
291	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	19,72	114,38
292	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	19,72	741,47
Бетонени работи - подпорна стена 19					
293	Подложен бетон С12/15	м ³	1,50	106,71	160,07
294	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	124,83	612,92
295	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	124,83	686,57
Армировъчни работи - подпорна стена 19					
296	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,64	22,47
297	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,64	830,00
Обратни засипки - подпорна стена 19					
298	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	22,73	295,49
299	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	4,29	105,11
Довършителни работи - подпорна стена 19					
300	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,28	1,71
301	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	2,80	9,93	27,80
Подготовка на площадката - подпорна стена 20					
302	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,00	4,82	4,82
303	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	26,18	130,90
304	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	7,00	3,12	21,84
305	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	16,00	4,82	77,12
306	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	17,00	2,05	34,85
307	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,35	48,69	260,49

с 13

313	Израб. монтаж
314	Израб. и монтаж
Обратни засипки - Г	
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка зад и пред подпорната стена
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена
13	Доставка и полагане

Котражни работи - подпорна стена 20					
308	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	3,32	19,72	65,47
309	Котраж за цяло подпорна стената	м ²	20,00	19,72	394,40
Бетонoви работи - подпорна стена 20					
310	Подложен бетон C12/15	м ³	0,65	106,71	69,36
311	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	2,71	124,83	338,29
312	Бетон C20/25 за цяло подпорна стената	м ³	3,00	124,83	374,49
Армировъчни работи - подпорна стена 20					
313	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	4,60	1,64	7,54
314	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	308,90	1,64	506,60
Обратни засипки - подпорна стена 20					
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка зад и пред подпорната стена	м ³	7,00	22,73	159,11
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	13,50	4,29	57,92
Подготовка на площадката - подпорна стена 21					
317	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4,82	9,64
318	Разваляне на каменна зидария за цяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	26,18	130,90
319	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	3,12	24,34
320	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4,82	113,27
321	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,05	52,28
322	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	48,69	262,93
Котражни работи - подпорна стена 21					
323	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	19,72	108,46
324	Котраж за цяло подпорна стената	м ²	8,60	19,72	169,59
Бетонoви работи - подпорна стена 21					
325	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	106,71	117,38
326	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	124,83	464,37
327	Бетон C20/25 за цяло подпорна стената	м ³	3,50	124,83	436,91
Армировъчни работи - подпорна стена 21					
328	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,64	13,45
329	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,64	436,08
Обратни засипки - подпорна стена 21					
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	22,73	160,47
331	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	4,29	62,21
Довършителни работи - подпорна стена 21					
332	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,28	1,37
333	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	9,93	18,87
Подготовка на площадката - подпорна стена 22					

с 162

334	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4,82	9,64
335	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	26,18	130,90
336	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	3,12	24,34
337	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4,82	113,27
338	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,05	52,28
339	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	48,69	262,93
Котражни работи - подпорна стена 22					
340	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	19,72	108,46
341	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	19,72	169,59
Бетонени работи - подпорна стена 22					
342	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	106,71	117,38
343	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	124,83	464,37
344	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	124,83	436,91
Армировъчни работи - подпорна стена 22					
345	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,64	13,45
346	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,64	436,08
Обратни засипки - подпорна стена 22					
347	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	22,73	160,47
348	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	4,29	62,21
Довършителни работи - подпорна стена 22					
349	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,28	1,37
350	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	9,93	18,87
Подготовка на площадката - подпорна стена 23					
351	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	0,75	4,82	3,62
352	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	1,80	26,18	47,12
353	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	2,80	3,12	8,74
354	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	8,30	4,82	40,01
355	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	9,05	2,05	18,55
356	Извозване на строителни отпадъци	м ³	1,95	48,69	94,95
Котражни работи - подпорна стена 23					
357	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	2,60	19,72	51,27
358	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	9,20	19,72	181,42
Бетонени работи - подпорна стена 23					
359	Подложен бетон С12/15	м ³	0,40	106,71	42,68
360	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	1,33	124,83	166,02
361	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	1,25	124,83	156,04
Армировъчни работи - подпорна стена 23					
362	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	3,60	1,64	5,90

26,18 47,12
3,12 8,74
4,82 40,01
2,05 18,55
48,69 94,95

с А2

363	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	96,20	1,64	157,77
Обратни засипки - подпорна стена 23					
364	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,50	22,73	56,83
365	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	5,23	4,29	22,44
Довършителни работи - подпорна стена 23					
366	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,28	1,37
367	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	9,93	18,87
Подготовка на площадката - подпорна стена 24					
368	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4,82	9,64
369	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	26,18	130,90
370	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	3,12	24,34
371	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4,82	113,27
372	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,05	52,28
373	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	48,69	262,93
Кофражни работи - подпорна стена 24					
374	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	19,72	108,46
375	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	19,72	169,59
Бетонени работи - подпорна стена 24					
376	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	106,71	117,38
377	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	124,83	464,37
378	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	124,83	436,91
Армировъчни работи - подпорна стена 24					
379	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,64	13,45
380	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,64	436,08
Обратни засипки - подпорна стена 24					
381	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	22,73	160,47
382	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	4,29	62,21
Довършителни работи - подпорна стена 24					
383	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,28	1,37
384	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	9,93	18,87
Подготовка на площадката - подпорна стена 25					
385	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4,82	9,64
386	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	26,18	130,90

18-

387	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	3,12	24,34
388	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4,82	113,27
389	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,05	52,28
390	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	48,69	262,93
Кюфражни работи - подпорна стена 25					
391	Кюфраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	19,72	108,46
392	Кюфраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	19,72	169,59
Бетонoви работи - подпорна стена 25					
393	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	106,71	117,38
394	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	124,83	464,37
395	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	124,83	436,91
Армировъчни работи - подпорна стена 25					
396	Изрaб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,64	13,45
397	Изрaб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,64	436,08
Обратни засипки - подпорна стена 25					
398	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	22,73	160,47
399	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	4,29	62,21
Довършителни работи - подпорна стена 25					
400	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,28	1,37
401	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	9,93	18,87
Подготовка на площадката - подпорна стена 26					
402	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	4,82	9,64
403	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	26,18	130,90
404	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	3,12	24,34
405	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	4,82	113,27
406	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,05	52,28
407	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	48,69	262,93
Кюфражни работи - подпорна стена 26					
408	Кюфраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	19,72	108,46
409	Кюфраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	19,72	169,59
Бетонoви работи - подпорна стена 26					
410	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	106,71	117,38
411	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	124,83	464,37
412	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	124,83	436,91
Армировъчни работи - подпорна стена 26					
413	Изрaб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,64	13,45
414	Изрaб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,64	436,08
Обратни засипки - подпорна стена 26					

7/18

415	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	22,73	160,47
416	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	4,29	62,21
Довършителни работи - подпорна стена 26					
417	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,28	1,37
418	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	1,90	9,93	18,87
Подготовка на площадката - подпорна стена 27					
419	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	4,82	8,68
420	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	26,18	109,96
421	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	3,12	20,28
422	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	4,82	91,58
423	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,05	42,64
424	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	48,69	219,11
Кофражни работи - подпорна стена 27					
425	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	19,72	91,70
426	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	19,72	394,40
Бетонoви работи - подпорна стена 27					
427	Подложен бетон C12/15	м ³	0,90	106,71	96,04
428	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	124,83	386,97
429	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	124,83	359,51
Армировъчни работи - подпорна стена 27					
430	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,64	13,45
431	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	1,64	354,24
Обратни засипки - подпорна стена 27					
432	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	22,73	134,11
433	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	4,29	51,48
Довършителни работи - подпорна стена 27					
434	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,28	1,37
435	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	9,93	18,87
Подготовка на площадката - подпорна стена 28					
436	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	4,82	8,68
437	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	26,18	109,96
438	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	3,12	20,28
439	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	4,82	91,58
440	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,05	42,64
441	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	48,69	219,11
Кофражни работи - подпорна стена 28					

2 202

442	Ковфраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	19,72	91,70
443	Ковфраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	19,72	394,40
Бетонени работи - подпорна стена 28					
444	Подложен бетон С12/15	м ³	0,90	106,71	96,04
445	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	124,83	386,97
446	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	124,83	359,51
Армировъчни работи - подпорна стена 28					
447	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,64	13,45
448	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	1,64	354,24
Обратни засипки - подпорна стена 28					
449	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	22,73	134,11
450	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	4,29	51,48
Подготовка на площадката - подпорна стена 29					
451	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	9,00	4,82	43,38
452	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	23,00	26,18	602,14
453	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	35,00	3,12	109,20
454	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	136,00	4,82	655,52
455	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	145,00	2,05	297,25
456	Извозване на строителни отпадъци	м ³	25,00	48,69	1217,25
Ковфражни работи - подпорна стена 29					
457	Ковфраж за фундамент подпорна стена	м ²	23,65	19,72	466,38
458	Ковфраж за тяло подпорна стената	м ²	113,00	19,72	2228,36
Бетонени работи - подпорна стена 29					
459	Подложен бетон С12/15	м ³	5,00	106,71	533,55
460	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	16,80	124,83	2097,14
461	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	16,50	124,83	2059,70
Армировъчни работи - подпорна стена 29					
462	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	30,20	1,64	49,53
463	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	1415,00	1,64	2320,60
Обратни засипки - подпорна стена 29					
464	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	40,00	22,73	909,20
465	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	50,00	4,29	214,50
Довършителни работи - подпорна стена 29					
466	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	2,50	2,28	5,70
467	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	8,25	9,93	81,92
468	Барбакани Ø100 за подпорни стени	м ¹	60,00	17,72	1063,20
І.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
Предпазна стоманена ограда за два броя игрища h=4.0м				124,83	2059,70

1,64 49,53

1,64 2320,60

22,73

214,50

469	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка за ограда	м ²	60,00	4,49	269,40
470	Траншеен изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	4,49	224,50
471	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	50,00	2,05	102,50
472	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,00	48,69	194,76
Котражни работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда					
473	Котраж за ивични фундаменти	м ²	270,00	19,72	5324,40
Бетонени работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда					
474	Бетон С20/25 за ивични основи	м ³	44,00	110,14	4846,16
Армировъчни работи - ивични основи					
475	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	250,00	1,64	410,00
476	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	500,00	1,64	820,00
Стоманена конструкция за огради за две игрища					
477	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	3975,00	3,47	13793,25
478	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	2,06	247,20
479	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	3,95	474,00
480	Гайки за анкерни болтове	бр.	480,00	0,23	110,40
481	Шайби за анкерни болтове	бр.	480,00	0,15	72,00
Стоманена конструкция за трибуни					
482	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	4000,00	3,47	13880,00
483	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	2,06	247,20
484	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	3,95	474,00
485	Винтови анкери HUS3-H10 HILTI	бр.	450,00	2,98	1341,00
Забележка: В цената за извозване на строителните отпадъци е предвиден превоз на 50км до регионално депо гр.Кърджали както и такса 25лв/тон за депониране на строителни отпадъци					
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
II.A. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СЕНИ					
1	Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни сени.	м ²	786,05	7,29	5730,30
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни сени	м ²	786,05	12,16	9558,37
3	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни сени	м'	221,00	17,58	3885,18
II.B. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
1	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В235 (заварени мрежи Ф6,5/15)	кг	9361,00	1,69	15820,09
2	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В420	кг	305,00	1,64	500,20
3	Доставка и монтаж един пласт полиетиленово фолио	м ²	1003,30	0,83	832,74

22

4	Направа армирана бетонова настилка с дебелина 15см изпълнена от бетон клас на якост C20/25, ХС3-БДС EN206-1 (заварените мрежи са включени в т.1 и 2 от сметката), включително оформяне на деформационни фуги с широчина 5см	м2	1003,30	24,56	24641,05
5	Направа на основа от трошен камък - под бетонова настилка	м3	201,00	35,78	7191,78
6	Направа пердашена циментова замазка с дебелина 9см	м2	1003,30	16,94	16995,90
7	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	6,50	35,78	232,57
8	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	4,00	122,52	490,08
9	Направа свързващ битумен разлив	м2	1322,40	1,39	1838,14
10	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	190,50	162,79	31011,50
11	Доставка и полагане трислойно акрилно противоплъзгащо спортно покритие с дебелина 1,0см в цвят по каталог	м2	1824,40	43,43	79233,69
12	Добавка за полагане на гумирана подложка в зоните на спортните игрища	м2	1066,35	9,17	9778,43
13	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюро с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	324,20	13,87	4496,65
14	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюро с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	35,50	23,82	845,61
15	Доставка и монтаж прахово боядисана предпазна метална мрежа с вертикално деление максимум 40мм осово, в цвят по RAL	м2	656,00	12,31	8075,36
16	Направа кофраж за стоманобетониви стълбища	м2	3,85	21,42	82,47
17	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	2,00	129,37	258,74
18	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвята термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6	м2	9,40	48,93	459,94

232

19	<p>Якост на разцепване</p> <p>Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвѳта термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$ 	м2	352,50	42,37	14935,43
20	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	71,00	35,78	2540,38
21	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм	м3	71,00	35,78	2540,38
22	Уплътняване на земната основа	м2	1362,00	2,57	3500,34
23	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 9/3см- за седалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1506,40	2,95	4443,88
24	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 7/3см- за облегалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1406,30	2,65	3726,70
25	Разчертаване на учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия в комплект с подвижни пътни знаци	бр	1,00	959,30	959,30
26	Разчертаване игра "Дама" с цветни акрилни бои (площ 2,5кв.м)	бр	1,00	49,97	49,97
27	Разчертаване игра "Не се сърди човече" с цветни акрилни бои (площ 34,00кв.м)	бр	1,00	679,37	679,37
28	Разчертаване игра "Лабиринт" с цветни акрилни бои (площ 25,75кв.м)	бр	1,00	514,50	514,50
29	Разчертаване карта на България с цветни акрилни бои (площ 26,85кв.м)	бр	1,00	536,43	536,43
II. В. СПОРТНИ СЪОРЖЕНИЯ					
1	Доставка и монтаж футболни врати с размер 3.00/2.00м в комплект с полиетиленова мрежа с квадрати 11/11см	бр	2,00	746,90	1493,80
2	Доставка и монтаж комплект от два броя стойки за бадмингтон в комплект с мрежа за бадмингтон	бр	3,00	443,30	1329,90

2242

3	Доставка и монтаж комплект от два броя волейболни стойки за монтаж на открито, в комплект с ботуши за вграждане и волейболна мрежа	бр	1,00	645,70	645,70
II.Г.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА					
1	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	47,40	21,42	1015,31
2	Доставка и полагане Бетон С20/25 за стъпала	м3	34,00	129,37	4398,58
3	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонкови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6	м2	187,30	48,93	9164,59
4	Направа настилка от бетонкови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6	м2	2422,30	42,37	102632,85
5	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	485,00	35,78	17353,30
6	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм	м3	485,00	35,78	17353,30
7	Уплътняване на земната основа	м2	2422,30	2,57	6225,31
8	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	9,00	35,78	322,02

2250

7	Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст	бр.	18,00	89,95	1619,10
8	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Стълба завършва с тръба Ф-60мм	бр.	18,00	186,90	3364,20
9	Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг 40W	бр.	18,00	252,23	4540,14
10	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x2.5	м.	590,00	4,16	2454,40
11	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x1.5	м.	100,00	2,50	250,00
12	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x4	м.	20,00	4,82	96,40
13	Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал. 40/25мм	м.	20,00	7,56	151,20
14	Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм	м.	58,00	4,00	232,00
15	Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм с присъединителна планка	бр.	18,00	27,38	492,84
16	Доставка и полагане на поцинкована шина с размери 40/4мм	бр.	30,00	8,02	240,60
17	Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване	бр.	18,00	6,86	123,48
18	Проверка на земно съпротивление	бр.	18,00	6,86	123,48
IV.2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 9U/ 450 мм	бр.	1,00	235,13	235,13
2	Доставка на вентилатор блок 2 FAN	бр.	1,00	154,22	154,22
3	Доставка на тава телескопична	бр.	1,00	41,54	41,54
4	Доставка и инсталация на мрежов видеорекодер 4 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 2Mpixel 1600P/1200FPS, 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери . 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software),вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.	бр.	1,00	497,20	497,20
5	Доставка на ONE-LINE UPS 2000VA	бр.	1,00	430,10	430,10
6	Доставка и монтаж 8-port Gigabit Switch – 8 port PoE	бр.	1,00	633,60	633,60
7	Доставка на разклонител с 8 гнезда	бр.	1,00	45,28	45,28
8	Доставка на Router – 5 port Gigabit	бр.	1,00	44,28	44,28
9	Доставка на пач-корда	бр.	4,00	9,52	38,08
10	Доставка на монитор за видеонаблюдение 32"	бр.	1,00	683,10	683,10
11	Доставка на компютърна конфигурация	бр.	1,00	1012,00	1012,00

430,10 430,10
633,60 633,60
45,28 45,28

12	Доставка и монтаж на IP видеокамера за външен монтаж 2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или 1600x1200, HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив моторизиран 2,7-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG- 4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20- 30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Комплект с монтажна кутия.	бр.	8,00	487,30	3898,40
13	Доставка на Sata 2 TB - Твърд диск 2TB	бр.	2,00	227,70	455,40
14	Доставка и инсталация на RG45 cat.6	бр.	20,00	11,02	220,40
15	Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6	м.	550,00	5,16	2838,00
16	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50	м.	240,00	4,10	984,00
17	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20x12	м.	10,00	2,24	22,40

V. ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

1.	ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 CM	Бр.	3,00	46,60	139,80
2.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ, СРЕДНА ПОЧВА	бр.	24,00	123,32	2959,68
3.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА, ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ, СРЕДНА ПОЧВА	бр.	44,00	82,42	3626,48
4.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ	бр.	356,00	14,36	5112,16
5.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	ДКА	2,50	5016,85	12542,13
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					780541,19
20 % ДДС:					156108,24
Обща цена за СМР в лева с ДДС:					936649,43

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

A. ДЕМОНТАЖИ

3	Демонтаж настилка от бетонови плочи	м2	75,78	4,49	340,25
9	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки	мл	10,83	3,19	34,55
13	Разбиване бетонови основи	м3	18,88	122,80	2318,46
18	Натоварване строителни отпадъци на камион	м3	13,15	4,49	59,04
19	Превоз строителни отпадъци на депо (50км до депо гр.Кърджали)	м3	13,15	21,19	278,65
20	Такса депониране строителни отпадъци	тона	35,87	27,50	986,43
21	Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт	м3	192,93	4,49	866,26
22	Превоз земни маси на депо до 5км	м3	192,93	2,05	395,51

Б. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНТО ПРОСТРАНСТВО

I. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

I.A. ПОДПОРНИ СТЕНИ

2 282

Подготовка на площадката - подпорна стена 1					
2	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,60	26,18	15,71
6	Извозване на строителни отпадъци	м ³	2,20	48,69	107,12
Котражни работи - подпорна стена 1					
7	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,32	19,72	6,31
8	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	0,11	19,72	2,17
Бетонени работи - подпорна стена 1					
9	Подложен бетон С12/15	м ³	0,10	106,71	10,67
10	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	0,01	124,83	1,25
Армировъчни работи - подпорна стена 1					
13	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	0,06	1,64	0,10
Подготовка на площадката - подпорна стена 2					
19	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,11	26,18	2,88
Котражни работи - подпорна стена 2					
24	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,15	19,72	2,96
Армировъчни работи - подпорна стена 2					
30	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	45,05	1,64	73,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 3					
36	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,11	26,18	2,88
Котражни работи - подпорна стена 3					
41	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,15	19,72	2,96
Армировъчни работи - подпорна стена 3					
47	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	45,05	1,64	73,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 4					
53	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,11	26,18	2,88
Котражни работи - подпорна стена 4					
58	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,15	19,72	2,96
Армировъчни работи - подпорна стена 4					
64	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	45,05	1,64	73,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 5					
70	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,11	26,18	2,88
Котражни работи - подпорна стена 5					
75	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,15	19,72	2,96
Армировъчни работи - подпорна стена 5					
81	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	45,05	1,64	73,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 6					
87	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,11	26,18	2,88
Котражни работи - подпорна стена 6					
92	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,15	19,72	2,96
Армировъчни работи - подпорна стена 6					
98	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	45,05	1,64	73,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 7					

СДР

104	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	M ³	0,10	26,18	2,62
108	Извозване на строителни отпадъци	M ³	1,53	48,69	74,50
Котражни работи - подпорна стена 7					
109	Котраж за фундамент подпорна стена	M ²	0,49	19,72	9,66
Бетонени работи - подпорна стена 7					
111	Подложен бетон C12/15	M ³	0,18	106,71	19,21
Подготовка на площадката - подпорна стена 8					
121	Масов изкоп с багер на транспорт	M ³	1,69	4,82	8,15
122	Извозване на земни маси до 5км.	M ³	1,15	2,05	2,36
123	Извозване на строителни отпадъци	M ³	1,63	48,69	79,36
Котражни работи - подпорна стена 8					
124	Котраж за фундамент подпорна стена	M ²	0,45	19,72	8,87
125	Котраж за тяло подпорна стената	M ²	0,01	19,72	0,20
Бетонени работи - подпорна стена 8					
126	Подложен бетон C12/15	M ³	0,12	106,71	12,81
127	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	M ³	0,04	124,83	4,99
Армировъчни работи - подпорна стена 9					
147	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	51,25	1,64	84,05
Обратни засипки - подпорна стена 9					
148	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	M ³	1,53	22,73	34,78
Подготовка на площадката - подпорна стена 10					
151	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	M ³	0,19	26,18	4,97
153	Масов изкоп с багер на транспорт	M ³	3,28	4,82	15,81
154	Извозване на земни маси до 5км.	M ³	2,90	2,05	5,95
155	Извозване на строителни отпадъци	M ³	1,61	48,69	78,39
Котражни работи - подпорна стена 10					
156	Котраж за фундамент подпорна стена	M ²	0,42	19,72	8,28
Бетонени работи - подпорна стена 10					
158	Подложен бетон C12/15	M ³	0,22	106,71	23,48
159	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	M ³	0,02	124,83	2,50
Обратни засипки - подпорна стена 10					
163	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	M ³	0,63	22,73	14,32
164	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	M ³	0,61	4,29	2,62
Подготовка на площадката - подпорна стена 11					
168	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	M ³	0,33	26,18	8,64
170	Масов изкоп с багер на транспорт	M ³	0,08	4,82	0,39
172	Извозване на строителни отпадъци	M ³	0,24	48,69	11,69
Котражни работи - подпорна стена 11					
173	Котраж за фундамент подпорна стена	M ²	0,14	19,72	2,76
Бетонени работи - подпорна стена 11					
176	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	M ³		124,83	0,00
177	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	M ³	0,22	124,83	27,46
Армировъчни работи - подпорна стена 11					
179	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,03	1,64	0,05
Обратни засипки - подпорна стена 11					

30

180	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	1,78	22,73	40,46
Подготовка на площадката - подпорна стена 12					
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,33	26,18	8,64
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	0,08	4,82	0,39
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,24	48,69	11,69
Кофражни работи - подпорна стена 12					
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,14	19,72	2,76
Бетонени работи - подпорна стена 12					
194	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	0,22	124,83	27,46
Обратни засипки - подпорна стена 12					
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	1,78	22,73	40,46
Подготовка на площадката - подпорна стена 13					
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,33	26,18	8,64
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	0,08	4,82	0,39
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,24	48,69	11,69
Кофражни работи - подпорна стена 13					
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,14	19,72	2,76
Бетонени работи - подпорна стена 13					
194	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	0,22	124,83	27,46
Армировъчни работи - подпорна стена 13					
196	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	0,03	1,64	0,05
Обратни засипки - подпорна стена 13					
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	1,78	22,73	40,46
Подготовка на площадката - подпорна стена 14					
202	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,06	26,18	1,57
204	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	2,69	4,82	12,97
205	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	2,27	2,05	4,65
Кофражни работи - подпорна стена 14					
207	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,36	19,72	7,10
Бетонени работи - подпорна стена 14					
209	Подложен бетон С12/15	м ³	0,20	106,71	21,34
Обратни засипки - подпорна стена 14					
214	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	0,38	22,73	8,64
215	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	4,17	4,29	17,89
Подготовка на площадката - подпорна стена 15					
216	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	0,25	4,82	1,21
219	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	5,48	4,82	26,41
220	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	5,73	2,05	11,75
Кофражни работи - подпорна стена 15					
223	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	1,11	19,72	21,89
224	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	4,89	19,72	96,43
Бетонени работи - подпорна стена 15					
225	Подложен бетон С12/15	м ³	0,39	106,71	41,62

106,71 2,51

22,73

- 31 =

4,29

17,89

2. Общ. работи
 2.1. Изработване на
 Общ. работи - засипки - 15
 2.1.1. Доставка и полагане на
 2.1.2. Извозване на земята и предподпорната стена
 Подготовка на площадката на площадката

226	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	0,52	124,83	64,91
227	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	0,51	124,83	63,66
Обратни засипки - подпорна стена 15					
230	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	0,68	22,73	15,46
Подготовка на площадката - подпорна стена 16					
237	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	2,17	4,82	10,46
238	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	2,09	2,05	4,28
Котражни работи - подпорна стена 16					
240	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,07	19,72	1,38
Армировъчни работи - подпорна стена 16					
246	Изработване и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,04	1,64	0,07
Обратни засипки - подпорна стена 16					
247	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,12	22,73	48,19
Подготовка на площадката - подпорна стена 17					
254	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	2,17	4,82	10,46
255	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	2,09	2,05	4,28
Котражни работи - подпорна стена 17					
257	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,07	19,72	1,38
Армировъчни работи - подпорна стена 17					
263	Изработване и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,04	1,64	0,07
Обратни засипки - подпорна стена 17					
264	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,12	22,73	48,19
Подготовка на площадката - подпорна стена 18					
271	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	2,17	4,82	10,46
272	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	2,09	2,05	4,28
Котражни работи - подпорна стена 18					
274	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,07	19,72	1,38
Армировъчни работи - подпорна стена 18					
280	Изработване и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,04	1,64	0,07
Обратни засипки - подпорна стена 18					
281	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,12	22,73	48,19
Подготовка на площадката - подпорна стена 19					
288	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	2,17	4,82	10,46
289	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	2,09	2,05	4,28
Котражни работи - подпорна стена 19					
291	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,07	19,72	1,38
Армировъчни работи - подпорна стена 19					
297	Изработване и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,04	1,64	0,07
Обратни засипки - подпорна стена 19					
298	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,12	22,73	48,19
Котражни работи - подпорна стена 20					
308	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,58	19,72	11,44
309	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	0,98	19,72	19,33
Бетонени работи - подпорна стена 20					

310	Подложен бетон C12/15	м ³	0,16	106,71	17,07
Подготовка на площадката - подпорна стена 21					
318	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,54	26,18	14,14
322	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,73	48,69	35,54
Кофражни работи - подпорна стена 21					
323	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,11	19,72	2,17
324	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	15,36	19,72	302,90
Бетонени работи - подпорна стена 21					
325	Подложен бетон C12/15	м ³	0,10	106,71	10,67
Армировъчни работи - подпорна стена 21					
329	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,07	1,64	0,11
Обратни засипки - подпорна стена 21					
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,73	22,73	62,05
Подготовка на площадката - подпорна стена 22					
335	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,54	26,18	14,14
339	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,73	48,69	35,54
Кофражни работи - подпорна стена 22					
340	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,11	19,72	2,17
341	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	15,36	19,72	302,90
Бетонени работи - подпорна стена 22					
342	Подложен бетон C12/15	м ³	0,10	106,71	10,67
Армировъчни работи - подпорна стена 22					
346	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,07	1,64	0,11
Обратни засипки - подпорна стена 22					
347	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,73	22,73	62,05
Подготовка на площадката - подпорна стена 23					
352	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,19	26,18	4,97
356	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,25	48,69	12,17
Кофражни работи - подпорна стена 23					
357	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,17	19,72	3,35
Бетонени работи - подпорна стена 23					
359	Подложен бетон C12/15	м ³	0,03	106,71	3,20
Армировъчни работи - подпорна стена 23					
362	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	0,04	1,64	0,07
Обратни засипки - подпорна стена 23					
364	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	1,01	22,73	22,96
Подготовка на площадката - подпорна стена 24					
369	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,55	26,18	14,40
373	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,74	48,69	36,03
Кофражни работи - подпорна стена 24					
374	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,12	19,72	2,37
375	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	15,42	19,72	304,08
Бетонени работи - подпорна стена 24					

376	Подложен бетон C12/15	м ³	0,10	106,71	10,67
Армировъчни работи - подпорна стена 24					
380	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,07	1,64	0,11
Обратни засипки - подпорна стена 24					
381	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,75	22,73	62,51
Подготовка на площадката - подпорна стена 25					
386	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,55	26,18	14,40
390	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,74	48,69	36,03
Котражни работи - подпорна стена 25					
391	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,12	19,72	2,37
392	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	15,42	19,72	304,08
Бетонени работи - подпорна стена 25					
393	Подложен бетон C12/15	м ³	0,10	106,71	10,67
Армировъчни работи - подпорна стена 25					
397	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,07	1,64	0,11
Обратни засипки - подпорна стена 25					
398	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,75	22,73	62,51
Подготовка на площадката - подпорна стена 26					
403	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,55	26,18	14,40
407	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,74	48,69	36,03
Котражни работи - подпорна стена 26					
408	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,12	19,72	2,37
409	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	15,42	19,72	304,08
Бетонени работи - подпорна стена 26					
410	Подложен бетон C12/15	м ³	0,10	106,71	10,67
Армировъчни работи - подпорна стена 26					
414	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,07	1,64	0,11
Обратни засипки - подпорна стена 26					
415	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,75	22,73	62,51
Подготовка на площадката - подпорна стена 27					
420	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,38	26,18	9,95
424	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,56	48,69	27,27
Котражни работи - подпорна стена 27					
425	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,19	19,72	3,75
Бетонени работи - подпорна стена 27					
427	Подложен бетон C12/15	м ³	0,09	106,71	9,60
Армировъчни работи - подпорна стена 27					
431	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	0,08	1,64	0,13
Обратни засипки - подпорна стена 27					
432	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,19	22,73	49,78
Подготовка на площадката - подпорна стена 28					
437	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	0,38	26,18	9,95

342

441	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,56	48,69	27,27
Котражни работи - подпорна стена 28					
442	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	0,19	19,72	3,75
Бетонени работи - подпорна стена 28					
444	Подложен бетон С12/15	м ³	0,09	106,71	9,60
Армировъчни работи - подпорна стена 28					
448	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	0,08	1,64	0,13
Обратни засипки - подпорна стена 28					
449	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,19	22,73	49,78
450	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³		4,29	0,00
Подготовка на площадката - подпорна стена 29					
451	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,26	4,82	6,07
Бетонени работи - подпорна стена 29					
459	Подложен бетон С12/15	м ³	0,08	106,71	8,54
Армировъчни работи - подпорна стена 29					
463	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	0,21	1,64	0,34
Обратни засипки - подпорна стена 29					
464	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	0,60	22,73	13,64
465	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	36,70	4,29	157,44
Довършителни работи - подпорна стена 29					
466	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,01	2,28	0,02
467	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	0,13	9,93	1,29
I.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
Котражни работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда					
473	Котраж за ивични фундаменти	м ²	2,00	19,72	39,44
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
II.А. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СЕНИ					
1	Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни сени.	м ²	18,44	7,29	134,43
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни сени	м ²	18,44	12,16	224,23
3	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни сени	м ¹	12,27	17,58	215,71
II.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
14	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюор с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	0,55	23,82	13,10
16	Направа котраж за стоманобетонени стълбища	м ²	2,33	21,42	49,91
II.Г. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА					
1	Направа котраж за стоманобетонени стълбища	м ²	1,24	21,42	26,56
2	Доставка и полагане Бетон С20/25 за стъпала	м ³	0,68	129,37	87,97

е 35

4	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвята термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6	м2	70,89	42,37	3003,61
5	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	13,64	35,78	488,04
6	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм	м3	13,64	35,78	488,04
7	Уплътняване на земната основа	м2	70,89	2,57	182,19
8	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	1,50	35,78	53,67
9	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	0,76	122,52	93,12
13	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюр с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	98,46	23,82	2345,32
I.A. ПОДПОРНИ СТЕНИ - НЕПРЕДВИДЕНИ					
Подготовка на площадката - подпорна стена 20-2					
302	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,43	4,82	2,43
303	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	12,00	26,18	314,16
305	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	39,54	4,82	190,58
306	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	41,97	2,05	86,04
307	Извозване на строителни отпадъци	м ³	12,00	48,69	584,28
Кофражни работи - подпорна стена 20					
308	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	8,70	19,72	171,56
309	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	60,02	19,72	1183,59
Бетонови работи - подпорна стена 20					
310	Подложен бетон C12/15	м ³	2,44	106,71	260,37
311	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	7,92	124,83	988,65
312	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	8,78	124,83	1096,01
Армировъчни работи - подпорна стена 20					
313	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,65	1,64	22,39
314	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	926,71	1,64	1519,80

Обратни засипки - подпорна стена 20					
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	14,83	22,73	337,09
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,99	4,29	94,34
Подготовка на площадката - подпорна стена 21					
320	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	15,25	4,82	73,51
321	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	15,25	2,05	31,26
Котражни работи - подпорна стена 21					
324	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	79,99	19,72	1577,40
Бетонени работи - подпорна стена 21					
325	Подложен бетон С12/15	м ³	0,83	106,71	88,57
327	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,16	124,83	893,78
Армировъчни работи - подпорна стена 21					
329	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	327,00	1,64	536,28
Обратни засипки - подпорна стена 21					
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	29,84	22,73	678,26
Обща цена без ДДС:					28072,44
ДДС 20%					5614,49
Обща цена с ДДС:					33686,93
Обща цена - Всичко за обекта без ДДС:					808613,63
ДДС 20%					161722,73
Обща цена - Всичко за обекта без ДДС:					970336,36


Възложител:.....

/ Себихан Мехмед - кмет на община Крумовград /




Изпълнител:.....

/ Феим Моллаахмед - управител на "ДУРАЛ" ООД/



Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

37



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Крумовград		Национален регистрационен номер: ² 000235913	
Пощенски адрес: пл. България № 5			
Град: Крумовград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6900	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Пехливанова - директор на дирекция Нормативна и обществени поръчки		Телефон: +359 884066011	
Електронна поща: minkrum@abv.bg		Факс: +359 36417024	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1198-05-08-2019.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на стора на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград“ Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000	Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на стора на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград“ Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45212100 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Крумовград код NUTS: ¹ BG425
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
 В предмета на поръчката е предвидено реконструкцията и обновлението на дворното пространство на СУ „Васил Левски“ обхваща приблизителна площ от 9,6 дка. Общият периметър на проектиране включва терени за игра; зона със спортни игрища (малко футболно игрище, игрище за волейбол, три полета за бадминтон); изграждане на подпорни стени; обновяване на настилките; беседка за почивка и тихи игри; зона за креативна изява. В общата концепция за развитието на прилежащите пространства на сградата на СУ „Васил Левски“ се предвижда обновяване на конструктивните елементи, наложени от специфика на терена, полагане на настилки, подходящи за функционално планиране на площите и изграждане на съоръжения, подходящи за учениците от 1 до 4 клас.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180

или _____

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да Не**

Идентификация на проекта:

АДВФН № BG06RDNP001-7.002-0022-C01 от 16.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: 945548

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 500

Обособена позиция №: 2

Наименование:

СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ – начален етап, гр. Крумовград“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

25.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да Не**

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование: „ДУРАЛ“ ООД	Национален регистрационен номер: ² 108565579
--	--

Пощенски адрес:
кв. „Запад“, бл. 6, вх. В, ет. 1, ап. 26

Град: Крумовград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6900	Държава: BG
---------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: duralood@abv.bg	Телефон: +359 898551869
-------------------------------------	----------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 36417577
-----------------------	------------------------

Изпълнителят е МСП **Да Не**
 (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 811762.84 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 24.09.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ ² _____**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. Крумовград

код NUTS:¹ BG425**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

За обекта предмет на обществената поръчка има изработен и одобрен инвестиционен проект. За обекта е предвидено реконструкцията и обновлението на дворното пространство на СУ „Васил Левски“ обхващащо приблизителна площ от 9,6 дка. Общият периметър на проектиране включва терени за игра; зона със спортни игрища (малко футболно игрище, игрище за волейбол, три полета за бадминтон); изграждане на подпорни стени; обновяване на настилките; беседка за почивка и тихи игри; зона за креативна изява.

В общата концепция за развитието на прилежащите пространства на страдата на СУ „Васил Левски“ се предвижда обновяване на конструктивните елементи, наложени от специфика на терена, полагане на настилки, подходящи за функционално планиране на площите и изграждане на съоръжения, подходящи за учениците от 1 до 4 клас.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 808613.63

Валута:

BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

„ДУРАЛ“ ООД

Национален регистрационен номер: ²

108565579

Пощенски адрес:

кв. „Запад“, бл. 6, вх. В, ет. 1, ап. 26

Град:

Крумовград

код NUTS:

BG425

Пощенски код:

6900

Държава:

BG

Електронна поща:

duralood@abv.bg

Телефон:

+359 898551869

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 36417577

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не **VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор № 500 от 25.10.2019 г. за изпълнение на СМР за обект:

„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ – начален етап, гр. Крумовград“ е изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП с подписване на Анекс № 1 от 25.08.2021 г. Анексът се сключи във връзка със заповеди на проектанта от заповедната книга на обекта, съгласно които се наложи промяна в КСС, включваща допълнителни количества на отделни видове СМР.
Продължава в раздел VII.2.2

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

..... Продължава от раздел VII.2.1 Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Договор № 500/25.10.2019 г., с оглед на което общата стойност на включените в предмета на Договор № 500/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР. С предвидената замяна общата стойност на СМР по договора се намаля.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	811762.84	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	808613.63	Валута:	BGN

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

Анон: 1021069