

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ДОГОВОР
№ 500 от 25.10.....2019 г.

Днес 25.10..... 2019 год., в гр. Крумовград, на основание заповед № КО – 851 ОТ 30.09.2019Г. на ВрИД кмет на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България” № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от инж. Абидин Хаджимехмед – ВрИД кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен” и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и от друга

„ДУРАЛ“ ООД гр. Крумовград с ЕИК 108565579 със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, кв. „Запад“, бл. 6, вх. В, ет. 1, ап. 26, представлявано от Феим Моллаахмед с ЕГН: _____, в качеството му на управител на **„ДУРАЛ“ ООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: **„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”**, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: гр. Крумовград, общ. Крумовград.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на пълното изпълнение на правата и задълженията на страните по договора, в това число изпълнение на задълженията по време на гаранционния период.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е **180 (сто и осемдесет)** календарни дни, съгласно техническото предложение на Изпълнителя и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горесцитираната наредба.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на **811 762.84** лева (осемстотин и единадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и осемдесет и четири стотинки) **без ДДС** или **974 115.41 лева** (деветстотин седемдесет и четири хиляди сто и петнадесет лева и четиридесет и една стотинки) **с ДДС в това число:**

- **780 541.19 лв. без ДДС и 936 649.43 лева с ДДС за СМР**

и

- **31 221.65 лв. без ДДС и 37 465.98 лева с ДДС 4 % непредвидени разходи,** и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка: 4,50 лв.
- Допълнителни разходи върху труд: 100%.
- Допълнителни разходи върху механизация: 50%.
- Доставно-складови разходи: 15%.
- Печалба: 10%.

(2) Посочената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(3) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(4) Непредвидените разходи по ал. 1 от настоящия договор, се доказват с подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя. Непредвидените работи/разходи ще бъдат изпълнявани само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител, при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Крумовград по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка

Банков код:

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(2) Авансово плащане в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на сключения договор, платимо в срок до 30 (тридесет) дни при едновременното наличие на следните предпоставки:

- подписан и надлежно оформен Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

- получено авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0022-C01 от 16.05.2019 г., сключен между ДФЗ – РА и Възложителя;

- издадена фактура от Изпълнителя.

(3) Окончателно плащане – в размер на разликата между действително извършените и приети СМР и платения аванс, в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаването на фактура от Изпълнителя на Възложителя.

Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да изработи част ПБЗ и част ПУСО за обекта и да ги представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(3) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора, както и да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г.и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове по ал. 1 започват да текат съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, ал. 1;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
 - 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
 - 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
 - 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
 - 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, извън случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.
 - 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат ценовото и техническото предложение към оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”.

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВрИД Кмет на Община Крумовград
(инж. Абидин Хаджимехмед)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Управител на „Дурал“ ООД
(Феим Моллаахмед)

Главен Счетоводител

на Община Крумовград
(Нури Нури)

Съгласувано с

Директор на дирекция „ПОП“:

.....

(В. Пехливанова)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Образец № 3

ДО
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”

От: Дурал ООД [наименование на участника], представлявано от Феим Моллаахмед [трите имена] в качеството на Управител [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК 108565579, със седалище и адрес на управление гр.Крумовград кв.Запад бл.6 вх.В ет.1 ап.26, адрес за кореспонденция: гр.Крумовград пл.България №3, телефон за контакт 03641/7577;0898551869, факс 03641/7577, електронна поща duralood@abv.bg,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка, заявяваме, че:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”.

2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към строителството.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до 180 (сто и осемдесетсловом) календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

ВАЖНО!!!!



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!

Към Техническото предложение прилагаме линеен календарен график, съобразен с горното условие, и диаграма на работната ръка, изготвени в съответствие с поставените изисквания, които са неразделна част към настоящото техническо предложение.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Дата: 26.08.19

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[Феим Моллахмед]
[Управител Дурал ООД]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Образец № 4

ДО
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: **Дурал ООД** [наименование на участника], представлявано от **Феим Моллаахмед** [трите имена] в качеството на **Управител** [длъжност или друго качество] с **БУЛСТАТ/ЕИК 108565579**, със седалище и адрес на управление **гр.Крумовград кв.Запад бл.6 вх.В ет.1 ап.26**, адрес за кореспонденция: **гр.Крумовград пл.България №3**, телефон за контакт **03641/7577;0898551869**, факс **03641/7577**, електронна поща **duralood@abv.bg**,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”**

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград”** предлагаме **Обща цена: 811762.84** (осемстотин и единадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и осемдесет и четири стотинки) **лева без ДДС** или **974115.41** (деветстотин седемдесет и четири хиляди сто и петнадесет лева и четиридесет и една стотинки) **лева с включен ДДС, в това число:**

- **780541.19 лв. без ДДС и 936649.43 лева с ДДС за СМР**

и

- **31221.65 лв. без ДДС и 37465.98 лева с ДДС 4 % непредвидени разходи.**

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- **Часова ставка: 4,50 лв.**
- **Допълнителни разходи върху труд: 100 %.**
- **Допълнителни разходи върху механизация: 50 %.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

- Доставно-складови разходи: 15 %.
- Печалба: 10 %.

Допълнително непредвидени, но технологично необходими и възникнали в процеса на работа видове СМР, ще се заплащат, въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, които единични цени ще са изготвени при посочените по-горе ценообразуващи показатели.

Цената за изпълнение на договора:

- включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, включително и 2 % /до 5% /- непредвидени СМР.

- е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и инвестиционния проект по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 26.08.19

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[Феим Моллаахмед]
[Управител Дураа ООД]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед-кмет на община Крумовград

ОБЕКТ: Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - Начален етап,
в УПИ I, КВ. 14 С ИДЕН. № 9970.501.94, гр. Крумовград

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	мярка	кол-во	ед.цена	стойност
А.ДЕМОНТАЖИ					
1	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	✓ 1753.50	3.19	✓ 5593.67
2	Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка	м2	✓ 442.15	4.49	✓ 1985.25
3	Демонтаж настилка от бетонови плочи	м2	✓ 1834.30	4.49	✓ 8236.01
4	Демонтаж настилка от веницианска мозайка пред магазин	м2	✓ 63.40	6.23	✓ 394.98
5	Демонтаж настилка от мозайка по стълбища и стълбищни площадки	м2	✓ 117.00	9.20	✓ 1076.40
6	Очукване на циментова замазка по стълбища	м2	✓ 117.00	5.37	✓ 628.29
7	Демонтаж улични бетонови бордюри	мл	✓ 706.85	4.27	✓ 3018.25
8	Демонтаж магистрални бетонови бордюри	мл	✓ 83.70	6.82	✓ 570.83
9	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки	мл	✓ 454.30	3.19	✓ 1449.22
10	Демонтаж дървена ограда с височина 50см	мл	✓ 100.65	1.80	✓ 181.17
11	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 60см	м3	✓ 24.50	2.49	✓ 61.01
12	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 90см	мл	✓ 10.30	2.49	✓ 25.65
13	Разбиване бетонови основи	м3	✓ 93.70	122.80	✓ 11506.36
14	Разбиване стоманобетонови стълбища	м3	✓ 15.80	122.80	✓ 1940.24
15	Демонтаж футболни врати	бр	✓ 2.00	8.93	✓ 17.86
16	Демонтаж стълбове за баскетболни кошове	бр	✓ 2.00	8.93	✓ 17.86
17	Демонтаж метални стълбове за осветление	бр	✓ 5.00	10.21	✓ 51.05
18	Натоварване строителни отпадъци на камион	м3	✓ 381.10	4.49	✓ 1711.14
19	Превоз строителни отпадъци на депо (50км до депо гр.Кърджали)	м3	✓ 381.10	21.19	✓ 8075.51
20	Такса депониране строителни отпадъци	тона	✓ 552.30	27.50	✓ 15188.25
21	Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт	м3	✓ 1721.30	4.49	✓ 7728.64
22	Превоз земни маси на депо до 5км	м3	✓ 1721.30	2.05	✓ 3528.67
23	Демонтаж на метален капак за английски двора, размер на капака 285/170см	бр	✓ 1.00	14.87	✓ 14.87
Б.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНТО ПРОСТРАНСТВО					
I.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
I.A.ПОДПОРНИ СТЕНИ					
Подготовка на площадката - подпорна стена 1					
1	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 3.00	4.82	✓ 14.46

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

2	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 11.00	26.18	✓ 287.98
3	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 14.00	3.12	✓ 43.68
4	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 50.00	4.82	✓ 241.00
5	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 53.00	2.05	✓ 108.65
6	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.70	48.69	✓ 569.67
Кофражни работи - подпорна стена 1					
7	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.49	19.72	✓ 127.98
8	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 49.30	19.72	✓ 972.20
Бетонови работи - подпорна стена 1					
9	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.70	106.71	✓ 181.41
10	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 6.10	124.83	✓ 761.46
11	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 7.20	124.83	✓ 898.78
Армировъчни работи - подпорна стена 1					
12	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
13	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 693.00	1.64	✓ 1136.52
Обратни засипки - подпорна стена 1					
14	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 18.00	22.73	✓ 409.14
15	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 32.00	4.29	✓ 137.28
Довършителни работи - подпорна стена 1					
16	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
17	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 2					
18	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 3.00	4.82	✓ 14.46
19	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 10.20	26.18	✓ 267.04
20	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 10.50	3.12	✓ 32.76
21	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 46.00	4.82	✓ 221.72
22	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 49.00	2.05	✓ 100.45
23	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.00	48.69	✓ 535.59
Кофражни работи - подпорна стена 2					
24	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.30	19.72	✓ 124.24
25	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 45.00	19.72	✓ 887.40
Бетонови работи - подпорна стена 2					
26	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.68	106.71	✓ 179.27
27	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 5.45	124.83	✓ 680.32
28	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 6.50	124.83	✓ 811.40
Армировъчни работи - подпорна стена 2					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

29	Изработен монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
30	Изработен и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 527.70	1.64	✓ 865.43
Обратни засипки - подпорна стена 2					
31	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 18.30	22.73	✓ 415.96
32	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 29.20	4.29	✓ 125.27
Довършителни работи - подпорна стена 2					
33	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
34	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 3					
35	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 3.00	4.82	✓ 14.46
36	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 10.20	26.18	✓ 267.04
37	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 10.50	3.12	✓ 32.76
38	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 46.00	4.82	✓ 221.72
39	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 49.00	2.05	✓ 100.45
40	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.00	48.69	✓ 535.59
Кофражни работи - подпорна стена 3					
41	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.30	19.72	✓ 124.24
42	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 45.00	19.72	✓ 887.40
Бетонени работи - подпорна стена 3					
43	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.68	106.71	✓ 179.27
44	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 5.45	124.83	✓ 680.32
45	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 6.50	124.83	✓ 811.40
Армировъчни работи - подпорна стена 3					
46	Изработен монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
47	Изработен и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 527.70	1.64	✓ 865.43
Обратни засипки - подпорна стена 3					
48	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 18.30	22.73	✓ 415.96
49	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 29.20	4.29	✓ 125.27
Довършителни работи - подпорна стена 3					
50	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
51	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 4					
52	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 3.00	4.82	✓ 14.46
53	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 10.20	26.18	✓ 267.04
54	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 10.50	3.12	✓ 32.76

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

55	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 46.00	4.82	✓ 221.72
56	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 49.00	2.05	✓ 100.45
57	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.00	48.69	✓ 535.59
Котражни работи - подпорна стена 4					
58	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.30	19.72	✓ 124.24
59	Котраж за цяло подпорна стената	м ²	✓ 45.00	19.72	✓ 887.40
Бетонени работи - подпорна стена 4					
60	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.68	106.71	✓ 179.27
61	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 5.45	124.83	✓ 680.32
62	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	✓ 6.50	124.83	✓ 811.40
Армировъчни работи - подпорна стена 4					
63	Изработ. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
64	Изработ. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 527.70	1.64	✓ 865.43
Обратни засипки - подпорна стена 4					
65	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 18.30	22.73	✓ 415.96
66	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 29.20	4.29	✓ 125.27
Довършителни работи - подпорна стена 4					
67	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
68	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 5					
69	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 3.00	4.82	✓ 14.46
70	Разваляне на каменна зидария за цяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 10.20	26.18	✓ 267.04
71	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 10.50	3.12	✓ 32.76
72	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 46.00	4.82	✓ 221.72
73	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 49.00	2.05	✓ 100.45
74	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.00	48.69	✓ 535.59
Котражни работи - подпорна стена 5					
75	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.30	19.72	✓ 124.24
76	Котраж за цяло подпорна стената	м ²	✓ 45.00	19.72	✓ 887.40
Бетонени работи - подпорна стена 5					
77	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.68	106.71	✓ 179.27
78	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 5.45	124.83	✓ 680.32
79	Бетон С20/25 за цяло подпорна стената	м ³	✓ 6.50	124.83	✓ 811.40
Армировъчни работи - подпорна стена 5					
80	Изработ. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
81	Изработ. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 527.70	1.64	✓ 865.43
Обратни засипки - подпорна стена 5					

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

82	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 18.30	22.73	✓ 415.96
83	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 29.20	4.29	✓ 125.27
Довършителни работи - подпорна стена 5					
84	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
85	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 6					
86	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 3.00	4.82	✓ 14.46
87	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 10.20	26.18	✓ 267.04
88	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 10.50	3.12	✓ 32.76
89	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 46.00	4.82	✓ 221.72
90	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 49.00	2.05	✓ 100.45
91	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.00	48.69	✓ 535.59
Кофражни работи - подпорна стена 6					
92	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.30	19.72	✓ 124.24
93	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 45.00	19.72	✓ 887.40
Бетонени работи - подпорна стена 6					
94	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.68	106.71	✓ 179.27
95	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 5.45	124.83	✓ 680.32
96	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 6.50	124.83	✓ 811.40
Армировъчни работи - подпорна стена 6					
97	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
98	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 527.70	1.64	✓ 865.43
Обратни засипки - подпорна стена 6					
99	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 18.30	22.73	✓ 415.96
100	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 29.20	4.29	✓ 125.27
Довършителни работи - подпорна стена 6					
101	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
102	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 7					
103	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.00	4.82	✓ 9.64
104	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 7.80	26.18	✓ 204.20
105	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 10.30	3.12	✓ 32.14
106	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 33.00	4.82	✓ 159.06

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

107	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 35.00	2.05	✓ 71.75
108	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 8.50	48.69	✓ 413.87
Котражни работи - подпорна стена 7					
109	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 4.80	19.72	✓ 94.66
110	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 35.00	19.72	✓ 690.20
Бетонoви работи - подпорна стена 7					
111	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.10	106.71	✓ 117.38
112	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.50	124.83	✓ 561.74
113	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.00	124.83	✓ 624.15
Армировъчни работи - подпорна стена 7					
114	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
115	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 503.90	1.64	✓ 826.40
Обратни засипки - подпорна стена 7					
116	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓ 295.49
117	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 21.30	4.29	✓ 91.38
Подготовка на площадката - подпорна стена 8					
118	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.00	4.82	✓ 9.64
119	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 7.50	26.18	✓ 196.35
120	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 10.00	3.12	✓ 31.20
121	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 22.50	4.82	✓ 108.45
122	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 24.50	2.05	✓ 50.23
123	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 8.00	48.69	✓ 389.52
Котражни работи - подпорна стена 8					
124	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 4.65	19.72	✓ 91.70
125	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 33.00	19.72	✓ 650.76
Бетонoви работи - подпорна стена 8					
126	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.10	106.71	✓ 117.38
127	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.10	124.83	✓ 511.80
128	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 4.75	124.83	✓ 592.94
Армировъчни работи - подпорна стена 8					
129	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
130	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 460.90	1.64	✓ 755.88
Обратни засипки - подпорна стена 8					
131	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓ 295.49
132	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 21.00	4.29	✓ 90.09
Довършителни работи - подпорна стена 8					
133	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
134	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79


Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Подготовка на площадката - подпорна стена 9					
135	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.67	4.82	✓ 12.87
136	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 9.15	26.18	✓ 239.55
137	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 9.60	3.12	✓ 29.95
138	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 42.00	4.82	✓ 202.44
139	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 44.70	2.05	✓ 91.64
140	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 9.70	48.69	✓ 472.29
Кофражни работи - подпорна стена 9					
141	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.85	19.72	✓ 115.36
142	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 40.50	19.72	✓ 798.66
Бетонени работи - подпорна стена 9					
143	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.40	106.71	✓ 149.39
144	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.90	124.83	✓ 611.67
145	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.85	124.83	✓ 730.26
Армировъчни работи - подпорна стена 9					
146	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
147	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 521.50	1.64	✓ 855.26
Обратни засипки - подпорна стена 9					
148	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 14.00	22.73	✓ 318.22
149	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 25.30	4.29	✓ 108.54
Подготовка на площадката - подпорна стена 10					
150	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.85	4.82	✓ 13.74
151	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 11.00	26.18	✓ 287.98
151	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 14.00	3.12	✓ 43.68
153	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 47.00	4.82	✓ 226.54
154	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 49.85	2.05	✓ 102.19
155	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.70	48.69	✓ 569.67
Кофражни работи - подпорна стена 10					
156	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.45	19.72	✓ 127.19
157	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 49.00	19.72	✓ 966.28
Бетонени работи - подпорна стена 10					
158	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.60	106.71	✓ 170.74
159	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 6.16	124.83	✓ 768.95
160	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 7.38	124.83	✓ 921.25
Армировъчни работи - подпорна стена 10					
161	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
162	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 676.50	1.64	✓ 1109.46
Обратни засипки - подпорна стена 10					
163	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 17.35	22.73	✓ 394.37

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

164	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 21.00	4.29	✓ 90.09
Довършителни работи - подпорна стена 10					
165	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
166	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 11					
167	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.50	4.82	✓ 12.05
168	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 8.00	26.18	✓ 209.44
169	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 8.70	3.12	✓ 27.14
170	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 37.00	4.82	✓ 178.34
171	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 39.50	2.05	✓ 80.98
172	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 8.50	48.69	✓ 413.87
Кофражни работи - подпорна стена 11					
173	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.35	19.72	✓ 105.50
174	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 36.50	19.72	✓ 719.78
Бетонови работи - подпорна стена 11					
175	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.35	106.71	✓ 144.06
176	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.42	124.83	✓ 551.75
177	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.01	124.83	✓ 625.40
Армировъчни работи - подпорна стена 11					
178	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
179	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 469.70	1.64	✓ 770.31
Обратни засипки - подпорна стена 11					
180	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓ 295.49
181	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 23.00	4.29	✓ 98.67
Довършителни работи - подпорна стена 11					
182	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
183	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 12					
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.50	4.82	✓ 12.05
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 8.00	26.18	✓ 209.44
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 8.70	3.12	✓ 27.14
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 37.00	4.82	✓ 178.34
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 39.50	2.05	✓ 80.98
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 8.50	48.69	✓ 413.87
Кофражни работи - подпорна стена 12					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



190	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.35	19.72	✓ 105.50
191	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 36.50	19.72	✓ 719.78
Бетонoви работи - подпорна стена 12					
192	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.35	106.71	✓ 144.06
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.42	124.83	✓ 551.75
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.01	124.83	✓ 625.40
Армировъчни работи - подпорна стена 12					
195	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
196	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 469.70	1.64	✓ 770.31
Обратни засипки - подпорна стена 12					
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓ 295.49
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 23.00	4.29	✓ 98.67
Довършителни работи - подпорна стена 12					
199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 13					
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.50	4.82	✓ 12.05
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 8.00	26.18	✓ 209.44
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 8.70	3.12	✓ 27.14
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 37.00	4.82	✓ 178.34
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 39.50	2.05	✓ 80.98
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 8.50	48.69	✓ 413.87
Котражни работи - подпорна стена 13					
190	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.35	19.72	✓ 105.50
191	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 36.50	19.72	✓ 719.78
Бетонoви работи - подпорна стена 13					
192	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.35	106.71	✓ 144.06
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.42	124.83	✓ 551.75
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.01	124.83	✓ 625.40
Армировъчни работи - подпорна стена 13					
195	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
196	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 469.70	1.64	✓ 770.31
Обратни засипки - подпорна стена 13					
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓ 295.49
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 23.00	4.29	✓ 98.67
Довършителни работи - подпорна стена 13					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.90	2.28	✓ 2.05
200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 3.00	9.93	✓ 29.79
Подготовка на площадката - подпорна стена 14					
201	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.85	4.82	✓ 13.74
202	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 11.00	26.18	✓ 287.98
203	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 14.00	3.12	✓ 43.68
204	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 47.00	4.82	✓ 226.54
205	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 49.85	2.05	✓ 102.19
206	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 11.70	48.69	✓ 569.67
Кофражни работи - подпорна стена 14					
207	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 6.45	19.72	✓ 127.19
208	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 49.00	19.72	✓ 966.28
Бетонови работи - подпорна стена 14					
209	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.60	106.71	✓ 170.74
210	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 6.16	124.83	✓ 768.95
211	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 7.38	124.83	✓ 921.25
Армировъчни работи - подпорна стена 14					
212	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
213	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 674.30	1.64	✓ 1105.85
Обратни засипки - подпорна стена 14					
214	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 17.35	22.73	✓ 394.37
215	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 21.00	4.29	✓ 90.09
Подготовка на площадката - подпорна стена 15					
216	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 1.50	4.82	✓ 7.23
217	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 7.00	26.18	✓ 183.26
218	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 9.50	3.12	✓ 29.64
219	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 23.00	4.82	✓ 110.86
220	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 24.50	2.05	✓ 50.23
221	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 7.50	48.69	✓ 365.18
Кофражни работи - подпорна стена 15					
223	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 4.50	19.72	✓ 88.74
224	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 30.00	19.72	✓ 591.60
Бетонови работи - подпорна стена 15					
225	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.00	106.71	✓ 106.71
226	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.00	124.83	✓ 499.32
227	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 4.50	124.83	✓ 561.74
Армировъчни работи - подпорна стена 15					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

228	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 9.10	1.64	✓ 14.92
229	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 436.00	1.64	✓ 715.04
Обратни засипки - подпорна стена 15					
230	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 10.00	22.73	✓ 227.30
231	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 20.00	4.29	✓ 85.80
Довършителни работи - подпорна стена 15					
232	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.75	2.28	✓ 1.71
233	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	✓ 2.80	9.93	✓ 27.80
Подготовка на площадката - подпорна стена 16					
234	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.70	4.82	✓ 13.01
235	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 8.53	26.18	✓ 223.32
236	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 9.50	3.12	✓ 29.64
237	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 38.00	4.82	✓ 183.16
238	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 40.70	2.05	✓ 83.44
239	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 9.00	48.69	✓ 438.21
Кофражни работи - подпорна стена 16					
240	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.80	19.72	✓ 114.38
241	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 37.60	19.72	✓ 741.47
Бетонови работи - подпорна стена 16					
242	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.50	106.71	✓ 160.07
243	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.91	124.83	✓ 612.92
244	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.50	124.83	✓ 686.57
Армировъчни работи - подпорна стена 16					
245	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 13.70	1.64	✓ 22.47
246	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 506.10	1.64	✓ 830.00
Обратни засипки - подпорна стена 16					
247	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓ 295.49
248	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 24.50	4.29	✓ 105.11
Довършителни работи - подпорна стена 16					
249	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.75	2.28	✓ 1.71
250	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 2.80	9.93	✓ 27.80
Подготовка на площадката - подпорна стена 17					
251	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.70	4.82	✓ 13.01
252	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 8.53	26.18	✓ 223.32
253	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 9.50	3.12	✓ 29.64

254	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 38.00	4.82	✓ 183.16
255	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 40.70	2.05	✓ 83.44
256	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 9.00	48.69	✓ 438.21
Кофражни работи - подпорна стена 17					
257	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.80	19.72	✓ 114.38
258	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 37.60	19.72	✓ 741.47
Бетонови работи - подпорна стена 17					
259	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.50	106.71	✓ 160.07
260	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.91	124.83	✓ 612.92
261	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.50	124.83	✓ 686.57
Армировъчни работи - подпорна стена 17					
262	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 13.70	1.64	✓ 22.47
263	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 506.10	1.64	✓ 830.00
Обратни засипки - подпорна стена 17					
264	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓ 295.49
265	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 24.50	4.29	✓ 105.11
Довършителни работи - подпорна стена 17					
266	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.75	2.28	✓ 1.71
267	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 2.80	9.93	✓ 27.80
Подготовка на площадката - подпорна стена 18					
268	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.70	4.82	✓ 13.01
269	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 8.53	26.18	✓ 223.32
270	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 9.50	3.12	✓ 29.64
271	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 38.00	4.82	✓ 183.16
272	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 40.70	2.05	✓ 83.44
273	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 9.00	48.69	✓ 438.21
Кофражни работи - подпорна стена 18					
274	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.80	19.72	✓ 114.38
275	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 37.60	19.72	✓ 741.47
Бетонови работи - подпорна стена 18					
276	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.50	106.71	✓ 160.07
277	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.91	124.83	✓ 612.92
278	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.50	124.83	✓ 686.57
Армировъчни работи - подпорна стена 18					
279	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 13.70	1.64	✓ 22.47
280	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 506.10	1.64	✓ 830.00
Обратни засипки - подпорна стена 18					

281	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓	295.49
282	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 24.50	4.29	✓	105.11
Довършителни работи - подпорна стена 18						
283	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.75	2.28	✓	1.71
284	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 2.80	9.93	✓	27.80
Подготовка на площадката - подпорна стена 19						
285	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.70	4.82	✓	13.01
286	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 8.53	26.18	✓	223.32
287	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 9.50	3.12	✓	29.64
288	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 38.00	4.82	✓	183.16
289	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 40.70	2.05	✓	83.44
290	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 9.00	48.69	✓	438.21
Кофражни работи - подпорна стена 19						
291	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.80	19.72	✓	114.38
292	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 37.60	19.72	✓	741.47
Бетонови работи - подпорна стена 19						
293	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.50	106.71	✓	160.07
294	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 4.91	124.83	✓	612.92
295	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 5.50	124.83	✓	686.57
Армировъчни работи - подпорна стена 19						
296	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 13.70	1.64	✓	22.47
297	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 506.10	1.64	✓	830.00
Обратни засипки - подпорна стена 19						
298	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 13.00	22.73	✓	295.49
299	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 24.50	4.29	✓	105.11
Довършителни работи - подпорна стена 19						
300	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.75	2.28	✓	1.71
301	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	✓ 2.80	9.93	✓	27.80
Подготовка на площадката - подпорна стена 20						
302	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 1.00	4.82	✓	4.82
303	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 5.00	26.18	✓	130.90
304	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	✓ 7.00	3.12	✓	21.84
305	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 16.00	4.82	✓	77.12
306	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 17.00	2.05	✓	34.85
307	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 5.35	48.69	✓	260.49

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Котражни работи - подпорна стена 20					
308	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 3.32	19.72	✓ 65.47
309	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 20.00	19.72	✓ 394.40
Бетонoви работи - подпорна стена 20					
310	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 0.65	106.71	✓ 69.36
311	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 2.71	124.83	✓ 338.29
312	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 3.00	124.83	✓ 374.49
Армировъчни работи - подпорна стена 20					
313	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 4.60	1.64	✓ 7.54
314	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 308.90	1.64	✓ 506.60
Обратни засипки - подпорна стена 20					
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 7.00	22.73	✓ 159.11
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 13.50	4.29	✓ 57.92
Подготовка на площадката - подпорна стена 21					
317	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.00	4.82	✓ 9.64
318	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 5.00	26.18	✓ 130.90
319	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 7.80	3.12	✓ 24.34
320	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 23.50	4.82	✓ 113.27
321	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 25.50	2.05	✓ 52.28
322	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 5.40	48.69	✓ 262.93
Котражни работи - подпорна стена 21					
323	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.50	19.72	✓ 108.46
324	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 8.60	19.72	✓ 169.59
Бетонoви работи - подпорна стена 21					
325	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.10	106.71	✓ 117.38
326	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 3.72	124.83	✓ 464.37
327	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 3.50	124.83	✓ 436.91
Армировъчни работи - подпорна стена 21					
328	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 8.20	1.64	✓ 13.45
329	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 265.90	1.64	✓ 436.08
Обратни засипки - подпорна стена 21					
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 7.06	22.73	✓ 160.47
331	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 14.50	4.29	✓ 62.21
Довършителни работи - подпорна стена 21					
332	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.60	2.28	✓ 1.37
333	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 1.90	9.93	✓ 18.87
Подготовка на площадката - подпорна стена 22					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

334	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.00	4.82	✓ 9.64
335	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 5.00	26.18	✓ 130.90
336	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 7.80	3.12	✓ 24.34
337	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 23.50	4.82	✓ 113.27
338	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 25.50	2.05	✓ 52.28
339	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 5.40	48.69	✓ 262.93
Кофражни работи - подпорна стена 22					
340	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.50	19.72	✓ 108.46
341	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 8.60	19.72	✓ 169.59
Бетонени работи - подпорна стена 22					
342	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.10	106.71	✓ 117.38
343	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 3.72	124.83	✓ 464.37
344	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 3.50	124.83	✓ 436.91
Армировъчни работи - подпорна стена 22					
345	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 8.20	1.64	✓ 13.45
346	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 265.90	1.64	✓ 436.08
Обратни засипки - подпорна стена 22					
347	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 7.06	22.73	✓ 160.47
348	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 14.50	4.29	✓ 62.21
Довършителни работи - подпорна стена 22					
349	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.60	2.28	✓ 1.37
350	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 1.90	9.93	✓ 18.87
Подготовка на площадката - подпорна стена 23					
351	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 0.75	4.82	✓ 3.62
352	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 1.80	26.18	✓ 47.12
353	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 2.80	3.12	✓ 8.74
354	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 8.30	4.82	✓ 40.01
355	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 9.05	2.05	✓ 18.55
356	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 1.95	48.69	✓ 94.95
Кофражни работи - подпорна стена 23					
357	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 2.60	19.72	✓ 51.27
358	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 9.20	19.72	✓ 181.42
Бетонени работи - подпорна стена 23					
359	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 0.40	106.71	✓ 42.68
360	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 1.33	124.83	✓ 166.02
361	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 1.25	124.83	✓ 156.04
Армировъчни работи - подпорна стена 23					
362	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 3.60	1.64	✓ 5.90

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



363	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 96.20	1.64	✓ 157.77
Обратни засипки - подпорна стена 23					
364	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 2.50	22.73	✓ 56.83
365	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 5.23	4.29	✓ 22.44
Довършителни работи - подпорна стена 23					
366	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.60	2.28	✓ 1.37
367	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 1.90	9.93	✓ 18.87
Подготовка на площадката - подпорна стена 24					
368	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.00	4.82	✓ 9.64
369	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 5.00	26.18	✓ 130.90
370	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 7.80	3.12	✓ 24.34
371	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 23.50	4.82	✓ 113.27
372	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 25.50	2.05	✓ 52.28
373	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 5.40	48.69	✓ 262.93
Котражни работи - подпорна стена 24					
374	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.50	19.72	✓ 108.46
375	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 8.60	19.72	✓ 169.59
Бетонени работи - подпорна стена 24					
376	Подложен бетон C12/15	м ³	✓ 1.10	106.71	✓ 117.38
377	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 3.72	124.83	✓ 464.37
378	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 3.50	124.83	✓ 436.91
Армировъчни работи - подпорна стена 24					
379	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 8.20	1.64	✓ 13.45
380	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 265.90	1.64	✓ 436.08
Обратни засипки - подпорна стена 24					
381	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 7.06	22.73	✓ 160.47
382	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 14.50	4.29	✓ 62.21
Довършителни работи - подпорна стена 24					
383	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.60	2.28	✓ 1.37
384	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 1.90	9.93	✓ 18.87
Подготовка на площадката - подпорна стена 25					
385	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.00	4.82	✓ 9.64
386	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 5.00	26.18	✓ 130.90

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

387	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 7.80	3.12	✓ 24.34
388	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 23.50	4.82	✓ 113.27
389	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 25.50	2.05	✓ 52.28
390	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 5.40	48.69	✓ 262.93
Кофражни работи - подпорна стена 25					
391	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.50	19.72	✓ 108.46
392	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 8.60	19.72	✓ 169.59
Бетонени работи - подпорна стена 25					
393	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.10	106.71	✓ 117.38
394	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 3.72	124.83	✓ 464.37
395	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 3.50	124.83	✓ 436.91
Армировъчни работи - подпорна стена 25					
396	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 8.20	1.64	✓ 13.45
397	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 265.90	1.64	✓ 436.08
Обратни засипки - подпорна стена 25					
398	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 7.06	22.73	✓ 160.47
399	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 14.50	4.29	✓ 62.21
Довършителни работи - подпорна стена 25					
400	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.60	2.28	✓ 1.37
401	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 1.90	9.93	✓ 18.87
Подготовка на площадката - подпорна стена 26					
402	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 2.00	4.82	✓ 9.64
403	Развяляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 5.00	26.18	✓ 130.90
404	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 7.80	3.12	✓ 24.34
405	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 23.50	4.82	✓ 113.27
406	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 25.50	2.05	✓ 52.28
407	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 5.40	48.69	✓ 262.93
Кофражни работи - подпорна стена 26					
408	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 5.50	19.72	✓ 108.46
409	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 8.60	19.72	✓ 169.59
Бетонени работи - подпорна стена 26					
410	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 1.10	106.71	✓ 117.38
411	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 3.72	124.83	✓ 464.37
412	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 3.50	124.83	✓ 436.91
Армировъчни работи - подпорна стена 26					
413	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 8.20	1.64	✓ 13.45
414	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 265.90	1.64	✓ 436.08
Обратни засипки - подпорна стена 26					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

415	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 7.06	22.73	✓ 160.47
416	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 14.50	4.29	✓ 62.21
Довършителни работи - подпорна стена 26					
417	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.60	2.28	✓ 1.37
418	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна	м ¹	✓ 1.90	9.93	✓ 18.87
Подготовка на площадката - подпорна стена 27					
419	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 1.80	4.82	✓ 8.68
420	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 4.20	26.18	✓ 109.96
421	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 6.50	3.12	✓ 20.28
422	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 19.00	4.82	✓ 91.58
423	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 20.80	2.05	✓ 42.64
424	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 4.50	48.69	✓ 219.11
Кофражни работи - подпорна стена 27					
425	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	✓ 4.65	19.72	✓ 91.70
426	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	✓ 20.00	19.72	✓ 394.40
Бетонени работи - подпорна стена 27					
427	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 0.90	106.71	✓ 96.04
428	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	✓ 3.10	124.83	✓ 386.97
429	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	✓ 2.88	124.83	✓ 359.51
Армировъчни работи - подпорна стена 27					
430	Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 8.20	1.64	✓ 13.45
431	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 216.00	1.64	✓ 354.24
Обратни засипки - подпорна стена 27					
432	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	✓ 5.90	22.73	✓ 134.11
433	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	✓ 12.00	4.29	✓ 51.48
Довършителни работи - подпорна стена 27					
434	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	✓ 0.60	2.28	✓ 1.37
435	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	✓ 1.90	9.93	✓ 18.87
Подготовка на площадката - подпорна стена 28					
436	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	✓ 1.80	4.82	✓ 8.68
437	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	✓ 4.20	26.18	✓ 109.96
438	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	✓ 6.50	3.12	✓ 20.28
439	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 19.00	4.82	✓ 91.58
440	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 20.80	2.05	✓ 42.64
441	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 4.50	48.69	✓ 219.11
Кофражни работи - подпорна стена 28					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



442	Кюфржж зж фундмент подпорнж стенж	м ²	✓ 4.65	19.72	✓ 91.70
443	Кюфржж зж тжло подпорнж стенжтж	м ²	✓ 20.00	19.72	✓ 394.40
Бетонювж ржботж - подпорнж стенж 28					
444	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 0.90	106.71	✓ 96.04
445	Бетон С20/25 зж фундмент подпорнж стенж	м ³	✓ 3.10	124.83	✓ 386.97
446	Бетон С20/25 зж тжло подпорнж стенжтж	м ³	✓ 2.88	124.83	✓ 359.51
Армировъчнж ржботж - подпорнж стенж 28					
447	Изржб. монтаж нж Арматурж АI-Ø - подпорнж стенжтж	кг.	✓ 8.20	1.64	✓ 13.45
448	Изржб. и монтаж нж Арматурж АIII-N - подпорнж стенжтж	кг.	✓ 216.00	1.64	✓ 354.24
Обржтнж зжсипкж - подпорнж стенж 28					
449	Достжвжкж и полагане нж бжлжстрж зж обржтнж зжсипкж-зжд и пред подпорнжтж стенж	м ³	✓ 5.90	22.73	✓ 134.11
450	Достжвжкж и полагане нж земнж мжсж зж обржтнж зжсипкж подпорнжтж стенж	м ³	✓ 12.00	4.29	✓ 51.48
Подготювкж нж площждкжтж - подпорнж стенж 29					
451	Отстржнжвжне нж хумус мжшннж с дебелнж до 20см.	м ³	✓ 9.00	4.82	✓ 43.38
452	Развжлжне нж каменнж зжджржж зж тжло и в основж подпорнж стенж	м ³	✓ 23.00	26.18	✓ 602.14
453	Демонтаж (къртене) нж асфалтовж настилкж	м ²	✓ 35.00	3.12	✓ 109.20
454	Мжсов изкоп с бжгер нж транспорт	м ³	✓ 136.00	4.82	✓ 655.52
455	Извювжне нж земнж мжсж до 5км.	м ³	✓ 145.00	2.05	✓ 297.25
456	Извювжне нж стрюителнж отпждъцж	м ³	✓ 25.00	48.69	✓ 1217.25
Кюфржжнж ржботж - подпорнж стенж 29					
457	Кюфржж зж фундмент подпорнж стенж	м ²	✓ 23.65	19.72	✓ 466.38
458	Кюфржж зж тжло подпорнж стенжтж	м ²	✓ 113.00	19.72	✓ 2228.36
Бетонювж ржботж - подпорнж стенж 29					
459	Подложен бетон С12/15	м ³	✓ 5.00	106.71	✓ 533.55
460	Бетон С20/25 зж фундмент подпорнж стенж	м ³	✓ 16.80	124.83	✓ 2097.14
461	Бетон С20/25 зж тжло подпорнж стенжтж	м ³	✓ 16.50	124.83	✓ 2059.70
Армировъчнж ржботж - подпорнж стенж 29					
462	Изржб. монтаж нж Арматурж АI-Ø - подпорнж стенжтж	кг.	✓ 30.20	1.64	✓ 49.53
463	Изржб. и монтаж нж Арматурж АIII-N - подпорнж стенжтж	кг.	✓ 1415.00	1.64	✓ 2320.60
Обржтнж зжсипкж - подпорнж стенж 29					
464	Достжвжкж и полагане нж бжлжстрж зж обржтнж зжсипкж-зжд и пред подпорнжтж стенж	м ³	✓ 40.00	22.73	✓ 909.20
465	Достжвжкж и полагане нж земнж мжсж зж обржтнж зжсипкж подпорнжтж стенж	м ³	✓ 50.00	4.29	✓ 214.50
Дювършнтелнж ржботж - подпорнж стенж 29					
466	Нжпржвж нж вертикалнж деформжционнж фугж със стнропор 3см	м ²	✓ 2.50	2.28	✓ 5.70
467	Елжстнчн гъстж кремюобразнж изюлжцж зж фугж нж полнсулфнднж	м'	✓ 8.25	9.93	✓ 81.92
468	Барбжкжнж Ø100 зж подпорнж стенж	м'	✓ 60.00	17.72	✓ 1063.20
И.Б. СПОРТНЖ ПЛОЩАДКЖ					
Предпжзнж стюмжненж огрждж зж двж брюж нгрнщж h=4.0м					

Зжлнченж ннформжцж нж основжне чл. 3бж, ал.3 от ЗОП,
във връзкж с чл. 4, т.1 от Реглжмент /ЕС/ 2016/679



469	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка за ограда	м ²	✓ 60.00	4.49	✓ 269.40
470	Траншеен изкоп с багер на транспорт	м ³	✓ 50.00	4.49	✓ 224.50
471	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	✓ 50.00	2.05	✓ 102.50
472	Извозване на строителни отпадъци	м ³	✓ 4.00	48.69	✓ 194.76
Котражни работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда					
473	Котраж за ивични фундаменти	м ²	✓ 270.00	19.72	✓ 5324.40
Бетонени работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда					
474	Бетон С20/25 за ивични основи	м ³	✓ 44.00	110.14	✓ 4846.16
Армировъчни работи - ивични основи					
475	Изработ. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	✓ 250.00	1.64	✓ 410.00
476	Изработ. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	✓ 500.00	1.64	✓ 820.00
Стоманена конструкция за огради за две игрища					
477	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	✓ 3975.00	3.47	✓ 13793.25
478	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	✓ 120.00	2.06	✓ 247.20
479	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	✓ 120.00	3.95	✓ 474.00
480	Гайки за анкерни болтове	бр.	✓ 480.00	0.23	✓ 110.40
481	Шайби за анкерни болтове	бр.	✓ 480.00	0.15	✓ 72.00
Стоманена конструкция за трибуни					
482	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	✓ 4000.00	3.47	✓ 13880.00
483	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	✓ 120.00	2.06	✓ 247.20
484	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	✓ 120.00	3.95	✓ 474.00
485	Винтови анкери HUS3-H10 HILTI	бр.	✓ 450.00	2.98	✓ 1341.00
Забележка: В цената за извозване на строителните отпадъци е предвиден превоз на 50км до регионално депо гр.Кърджали както и такса 25лв/тон за депониране на строителни отпадъци					
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
II.A. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ					
1	Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни стени.	м ²	✓ 786.05	7.29	✓ 5730.30
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни стени	м ²	✓ 786.05	12.16	✓ 9558.37
3	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни стени	м'	✓ 221.00	17.58	✓ 3885.18
II.B. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
1	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В235 (заварени мрежи Ф6,5/15)	кг	✓ 9361.00	1.69	✓ 15820.09
2	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В420	кг	✓ 305.00	1.64	✓ 500.20
3	Доставка и монтаж един пласт полиетиленово фолио	м ²	✓ 1003.30	0.83	✓ 832.74

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

4	Направа армирана бетонова настилка с дебелина 15см изпълнена от бетон клас на якост C20/25, ХСЗ-БДС EN206-1 (заварените мрежи са включени в т.1 и 2 от сметката), включително оформяне на деформационни фуги с широчина 5см	м2	✓ 1003.30	24.56	✓ 24641.05
5	Направа на основа от трошен камък - под бетонова настилка	м3	✓ 201.00	35.78	✓ 7191.78
6	Направа пердашена циментова замазка с дебелина 9см	м2	✓ 1003.30	16.94	✓ 16995.90
7	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	✓ 6.50	35.78	✓ 232.57
8	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	✓ 4.00	122.52	✓ 490.08
9	Направа свързващ битумен разлив	м2	✓ 1322.40	1.39	✓ 1838.14
10	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	✓ 190.50	162.79	✓ 31011.50
11	Доставка и полагане трислойно акрилно противоплъзгащо спортно покритие с дебелина 1,0см в цвят по каталог	м2	✓ 1824.40	43.43	✓ 79233.69
12	Добавка за полагане на гумирана подложка в зоните на спортните игрища	м2	✓ 1066.35	9.17	✓ 9778.43
13	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюру с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	✓ 324.20	13.87	✓ 4496.65
14	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюру с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	✓ 35.50	23.82	✓ 845.61
15	Доставка и монтаж прахово боядисана предпазна метална мрежа с вертикално деление максимум 40мм осово, в цвят по RAL	м2	✓ 656.00	12.31	✓ 8075.36
16	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	✓ 3.85	21.42	✓ 82.47
17	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	✓ 2.00	129.37	✓ 258.74
18	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвята термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална fuga 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6	м2	✓ 9.40	48.93	✓ 459.94

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

19	<p>Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална fuga 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$ 	м2	✓ 352.50	42.37	✓ 14935.43
20	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	✓ 71.00	35.78	✓ 2540.38
21	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм	м3	✓ 71.00	35.78	✓ 2540.38
22	Уплътняване на земната основа	м2	✓ 1362.00	2.57	✓ 3500.34
23	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 9/3см- за седалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	✓ 1506.40	2.95	✓ 4443.88
24	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 7/3см- за облегалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	✓ 1406.30	2.65	✓ 3726.70
25	Разчертаване на учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия в комплект с подвижни пътни знаци	бр	✓ 1.00	959.30	✓ 959.30
26	Разчертаване игра "Дама" с цветни акрилни бои (площ 2,5кв.м)	бр	✓ 1.00	49.97	✓ 49.97
27	Разчертаване игра "Не се сърди човече" с цветни акрилни бои (площ 34,00кв.м)	бр	✓ 1.00	679.37	✓ 679.37
28	Разчертаване игра "Лабиринт" с цветни акрилни бои (площ 25,75кв.м)	бр	✓ 1.00	514.50	✓ 514.50
29	Разчертаване карта на България с цветни акрилни бои (площ 26,85кв.м)	бр	✓ 1.00	536.43	✓ 536.43
II. В. СПОРТНИ СЪОРЖЕНИЯ					
1	Доставка и монтаж футболни врати с размер 3.00/2.00м в комплект с полиетиленова мрежа с квадрати 11/11см	бр	✓ 2.00	746.90	✓ 1493.80
2	Доставка и монтаж комплект от два броя стойки за бадмингтон в комплект с мрежа за бадмингтон	бр	✓ 3.00	443.30	✓ 1329.90

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

3	Доставка и монтаж комплект от два броя волейболни стойки за монтаж на открито, в комплект с ботуши за вграждане и волейболна мрежа	бр	✓ 1.00	645.70	✓ 645.70
III.Г.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА					
1	Направа кофраж за стоманобетонери стълбища	м2	✓ 47.40	21.42	✓ 1015.31
2	Доставка и полагане Бетон С20/25 за стъпала	м3	✓ 34.00	129.37	✓ 4398.58
3	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонери блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6	м2	✓ 187.30	48.93	✓ 9164.59
4	Направа настилка от бетонери блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6	м2	✓ 2422.30	42.37	✓ 102632.85
5	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	✓ 485.00	35.78	✓ 17353.30
6	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм	м3	✓ 485.00	35.78	✓ 17353.30
7	Уплътняване на земната основа	м2	✓ 2422.30	2.57	✓ 6225.31
8	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	✓ 9.00	35.78	✓ 322.02

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

9	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	✓ 5.00	122.52	✓ 612.60
10	Направа свързващ битумен разлив	м2	✓ 434.50	1.39	✓ 603.96
11	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	✓ 212.00	162.79	✓ 34511.48
12	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюро с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	✓ 336.50	13.87	✓ 4667.26
13	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюро с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	✓ 38.60	23.82	✓ 919.45
14	Доставка и полагане на магистрален бетонов бордюро с размер 18/35/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	✓ 9.95	31.77	✓ 316.11
15	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	✓ 5.00	274.20	✓ 1371.00
16	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	бр	✓ 2.00	85.49	✓ 170.98
17	Доставка и монтаж на паркова беседка с диаметър 765см, в комплект с пейки и маси	бр	✓ 1.00	4466.00	✓ 4466.00
18	Доставка и монтаж на рамка със заключваем метален капак от рифелова ламарина за английски двора, размер на капака 285/170см. Капака да бъде грундиран с алкиден и боядисан с алкидна блажна боя.	бр	✓ 1.00	642.18	✓ 642.18
III. ВИК МРЕЖИ					
ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД					
1	Водопроводни тръби PE-HD ø32/PN10- доставка и монтаж	мл	✓ 165.00	8.15	✓ 1344.75
2	Шахти 40/40 за градински хидранти по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	✓ 4.00	68.04	✓ 272.16
3	Градински хидранти DN40 по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	✓ 4.00	25.08	✓ 100.32
4	Коляно ø32/90°- доставка и монтаж	бр	✓ 11.00	4.97	✓ 54.67
5	Тройник ø32/32/32мм- доставка и монтаж	бр	✓ 1.00	5.16	✓ 5.16
6	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж	бр	✓ 7.00	24.76	✓ 173.32
7	Направа изкоп за поливен водопровод	м3	✓ 99.00	7.99	✓ 791.01
8	Засипване с пясък под, около и над Вик тръби	м3	✓ 40.00	34.73	✓ 1389.20
9	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	✓ 59.00	5.48	✓ 323.32
10	Натоварване земни маси на транспорт	м3	✓ 40.00	7.99	✓ 319.60
11	Превоз земни маси на депо	м3	✓ 40.00	2.05	✓ 82.00
12	Разриване излишни земни маси	м3	✓ 40.00	3.30	✓ 132.00
13	Изпробване водопровод	мл	✓ 165.00	1.58	✓ 260.70
IV. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
IV.1. ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на PVC табло за стенен монтаж, оборудвано по приложена еднолинейна схема.	бр.	✓ 1.00	458.70	✓ 458.70
2	Трасиране на кабелнен изкоп	м.	✓ 495.00	0.55	✓ 272.25
3	Направа на изкоп с размери Ш/Д - 0,25/0,8	м.	✓ 495.00	9.75	✓ 4826.25
4	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-32мм	м.	✓ 540.00	5.81	✓ 3137.40
5	Доставка и полагане на пясъчна подложка	куб.м	✓ 13.00	28.14	✓ 365.82
6	Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с размери 0,25/0,8	м.	✓ 495.00	11.09	✓ 5489.55

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

7	Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст	бр.	✓ 18.00	89.95	✓ 1619.10
8	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Стълба завършва с тръба Ф-60мм	бр.	✓ 18.00	186.90	✓ 3364.20
9	Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг 40W	бр.	✓ 18.00	252.23	✓ 4540.14
10	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x2.5	м.	✓ 590.00	4.16	✓ 2454.40
11	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x1.5	м.	✓ 100.00	2.50	✓ 250.00
12	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x4	м.	✓ 20.00	4.82	✓ 96.40
13	Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал. 40/25мм	м.	✓ 20.00	7.56	✓ 151.20
14	Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм	м.	✓ 58.00	4.00	✓ 232.00
15	Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм с присъединителна планка	бр.	✓ 18.00	27.38	✓ 492.84
16	Доставка и полагане на поцинкована шина с размери 40/4мм	бр.	✓ 30.00	8.02	✓ 240.60
17	Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване	бр.	✓ 18.00	6.86	✓ 123.48
18	Проверка на земно съпротивление	бр.	✓ 18.00	6.86	✓ 123.48
IV.2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 9U/ 450 мм	бр.	✓ 1.00	235.13	✓ 235.13
2	Доставка на вентилатор блок 2 FAN	бр.	✓ 1.00	154.22	✓ 154.22
3	Доставка на тава телескопична	бр.	✓ 1.00	41.54	✓ 41.54
4	Доставка и инсталация на мрежов видеорекодер 4 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 2Mpixel 1600P/1200FPS, 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери . 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software),вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.	бр.	✓ 1.00	497.20	✓ 497.20
5	Доставка на ONE-LINE UPS 2000VA	бр.	✓ 1.00	430.10	✓ 430.10
6	Доставка и монтаж 8-port Gigabit Switch – 8 port PoE	бр.	✓ 1.00	633.60	✓ 633.60
7	Доставка на разклонител с 8 гнезда	бр.	✓ 1.00	45.28	✓ 45.28
8	Доставка на Router – 5 port Gigabit	бр.	✓ 1.00	44.28	✓ 44.28
9	Доставка на пач-корда	бр.	✓ 4.00	9.52	✓ 38.08
10	Доставка на монитор за видеонаблюдение 32"	бр.	✓ 1.00	683.10	✓ 683.10
11	Доставка на компютърна конфигурация	бр.	✓ 1.00	1012.00	✓ 1012.00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

12	Доставка и монтаж на IP видеокамера за външен монтаж 2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или 1600x1200, HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив моторизиран 2,7-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20-30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Комплект с монтажна кутия.	бр.	✓ 8.00	✓ 487.30	3898.40
13	Доставка на Sata 2 TB - Твърд диск 2TB	бр.	✓ 2.00	✓ 227.70	455.40
14	Доставка и инсталация на RG45 cat.6	бр.	✓ 20.00	✓ 11.02	220.40
15	Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6	м.	✓ 550.00	✓ 5.16	2838.00
16	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50	м.	✓ 240.00	✓ 4.10	984.00
17	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20x12	м.	✓ 10.00	✓ 2.24	22.40
V. ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
1.	ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 CM	Бр.	✓ 3.00	✓ 46.60	139.80
2.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	✓ 24.00	✓ 123.32	2959.68
3.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	✓ 44.00	✓ 82.42	3626.48
4.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ	бр.	✓ 356.00	✓ 14.36	5112.16
5.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	ДКА	✓ 2.50	✓ 5016.85	12542.13
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					780541.19
Непредвидени разходи 4 %:					31221.65
20 % ДДС:					162352.57
Обща цена - Всичко за обекта:					974115.41

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

