

ОБЕКТ: Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк зона А
в гр. Крумовград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Крумовград

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА			
№	Наименование (вид СМР)	Мярка	Колич.
I. НАСТИЛКА НА ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ		м2	1539.67
1	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА С ДЕБЕЛИНА 6СМ, В ДВА НЮАНСА СИВО- ИЗПЪЛНЕНА ПО ДЕТАЙЛ	м2	1539.67
2	НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ДЕБЕЛИНА 5СМ ПОД ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ	м3	79.00
3	НАПРАВА ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА - фракция до 0.20	м3	308.00
4	НАПРАВА ОСНОВА ОТ УПЛЪТНЕН ТРОШЕН КАМЪК - фракция до 0.63	м3	308.00
5	ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНАТА КОТА С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО, включително такса депониране	м3	785.50
6	МЕХАНИЗИРАНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА	м2	1539.67
7	НАПРАВА НА ДРЕНАЖ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА ВКЛЮЧВАЩ: ИЗКОП, ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА, МОНТАЖ НА ГЕОТЕКСТИЛ, ФИЛТЪР ОТ РАЗЛИЧНИ КАМЕННИ ФРАКЦИИ	мл	700.00
II. НАСТИЛКА НА ВЕЛОАЛЕИ И ВЕЛОПАРКИНГ		м2	1526.20
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ЗА ВЕЛО- И РОЛЕР- АЛЕИ	тона	146.60
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК С ДЕБЕЛИНА 6СМ	тона	220.00
10	НАПРАВА ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА - фракция до 0.20	м3	306.00
11	НАПРАВА ОСНОВА ОТ УПЛЪТНЕН ТРОШЕН КАМЪК - фракция до 0.63	м3	306.00
12	НАПРАВА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1526.20
13	ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНАТА КОТА С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО, включително такса депониране	м3	763.10
14	МЕХАНИЗИРАНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА	м2	1526.20
15	НАПРАВА НА ДРЕНАЖ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА ВКЛЮЧВАЩ: ИЗКОП, ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА, МОНТАЖ НА ГЕОТЕКСТИЛ, ФИЛТЪР ОТ РАЗЛИЧНИ КАМЕННИ ФРАКЦИИ	мл	477.00
III. НАСТИЛКА НА ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД		м2	714.52
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНА НАСТИЛКА ЗА ПЛОЩАДКА СКЕЙТБОРД	м2	714.52
17	НАПРАВА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 7СМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОФОРМЯНЕ НА РАБОТНИ И ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ	м2	714.52
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН ПЛАСТ БИТУМИЗИРАНА МЕМБРАНА	м2	714.52
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ДЕБЕЛИНА 10СМ	м3	72.00

20	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С ДЕБЕЛИНА 10СМ	м3	72.00
21	НАПРАВА НА ПОДОБРЕНА ЗЕМНА ОСНОВА С ДЕБЕЛИНА 5СМ	м3	36.00
22	ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНАТА КОТА С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО, включително такса депониране	м3	1615.45
23	МЕХАНИЗИРАНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА	м2	714.52
24	НАПРАВА НА БЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА С ВИСОЧИНА ОТ 0 ДО 230СМ- ОБХВАЩАЩО ИЗКОП, НАСИП, КОФРАЖ, БЕТОН И АРМИРОВКА	м'	39.80
25	НАПРАВА НА БЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА С ВИСОЧИНА ОТ 230 ДО 380СМ- ОБХВАЩАЩО ИЗКОП, НАСИП, КОФРАЖ, БЕТОН И АРМИРОВКА	м'	30.10
26	Метален предпазен парапет с височина 100см, горещо цинкован- върху подпорни стени	мл	69.90
	Забележка: Приета е проектна кота готова настилка +235,82. Спрямо тази кота са определени обемите на изкопните работи и височините на подпорните стени		
	IV. НАСТИЛКА НА КЪТОВЕ ЗА ПОЧИВКА	м2	189.00
27	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА С ДЕБЕЛИНА 8СМ, В ДВА НЮАНСА СИВО- ИЗПЪЛНЕНА ПО ДЕТАЙЛ	м2	189.00
28	НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ДЕБЕЛИНА 5СМ ПОД ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ	м3	9.50
29	НАПРАВА ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА - фракция до 0.20	м3	38.00
30	НАПРАВА ОСНОВА ОТ УПЛЪТНЕН ТРОШЕН КАМЪК - фракция до 0.63	м3	38.00
31	ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНАТА КОТА С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО, включително такса депониране	м3	186.00
32	МЕХАНИЗИРАНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА	м2	189.00
	V. ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАСТИЛКИТЕ		
33	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН БЕТОНОВ БОРДЮР 5/20/50СМ ЗА ВЕЛОАЛЕИ, МОДЕЛ ПО КАТАЛОГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК И ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м'	953.00
34	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ, МАГИСТРАЛНИ БОРДЮРИ 18/35/50СМ, МОДЕЛ ПО КАТАЛОГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК И ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м'	283.00
35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ БОРДЮРИ 15/25/50СМ, МОДЕЛ ПО КАТАЛОГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК И ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м'	104.00
36	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВ БОРДЮР 5/20/50СМ, МОДЕЛ ПО КАТАЛОГ, ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЕШЕХОДНА И ВЕЛО АЛЕИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК И ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м'	167.00
37	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИКСИРАЩ ПРОФИЛ С ВИСОЧИНА 25СМ ЗА НАСТИЛКА, МОДЕЛ ПО КАТАЛОГ	м'	1635.00

38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЯЛ КАМЪК С РАЗМЕР 3/6CM ЗА БОРДЮР НА ПЕШЕХОДНИ АЛЕЙ	м'	1635.00
VI. ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА			
39	НАПРАВА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА-ПО ПАРКИНГИ	м2	75.00
40	НАПРАВА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА-ПО ВЕЛОАЛЕИ	м2	170.00
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТ СВЕЛООТРАЗИТЕЛНО ФОЛИО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЦИНКОВАН СТОМАНЕН СТЬЛБ И ФУНДАМЕНТ	бр.	2.00
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ ОТ СВЕЛООТРАЗИТЕЛНО ФОЛИО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЦИНКОВАНИ СТОМАНЕНИ СТЬЛБОВЕ И ФУНДАМЕНТ	бр.	11.00
VII. ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ			
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ по каталог	бр.	36.00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ КУЧЕТА	бр.	36.00
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЙКИ С ДЪЛЖИНА 180CM по каталог	бр.	22.00
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕЛОСТОЯНКА - ЕДИНИЧЕН МОДУЛ	бр.	36.00
VIII. ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД			
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СКЕЙТБОРД 1 - 840/640/100 по детайл	бр.	1.00
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СКЕЙТБОРД 2 - 500/400/110 по детайл	бр.	1.00
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СКЕЙТБОРД 3 - 500/320/180 по детайл	бр.	1.00
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СКЕЙТБОРД 4 - 400/250/110CM по детайл	бр.	1.00
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СКЕЙТБОРД 5 - 1000/370/180CM по детайл	бр.	1.00
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СКЕЙТБОРД 5 - 441/150/42CM по детайл	бр.	1.00
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СКЕЙТБОРД 6 - 441/30/82CM по детайл	бр.	1.00
	Забележка: Височината на съоръженията не включва височината на предпазните парапети към тях		
IX. КЪТОВЕ ЗА ПОЧИВКА			
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКИ - СТЬ. К-Я, ВИДИМ БЕТОН; ПОКРИТИЕ EPDM, RAL 5012 ВЪРХУ СЕДАЛКИ И ОБЛЕГАЛКИ НА ПЕЙКИТЕ, РАЗМЕР 150/60/90CM	бр.	34.00
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАСА - СТЬ. К-Я, ВИДИМ БЕТОН; ПОКРИТИЕ EPDM - 1070/90/75CM	бр.	2.00
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАСА - СТЬ. К-Я, ВИДИМ БЕТОН; ПОКРИТИЕ EPDM - 170/70/75CM	бр.	1.00
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛТ-ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ПО ПОКРИВ	м2	88.20
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ПО ПОКРИВ И СТЕНИ	м2	81.40

Изготвил:

/арх. Радко Тодоров/

