

ОБЕКТ: Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк зона А
в гр. Крумовград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Крумовград

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ ВиК			
№	Наименование (вид СМР)	Мярка	Колич.
I.	ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД		
1	Водопроводни тръби PE-HD ø63/PN10- доставка и монтаж	мл	505,00
2	Водопроводни тръби PE-HD ø40/PN10- доставка и монтаж		39,00
3	Шахти 40/40 за градински хидранти по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	12,00
4	Градински хидранти DN40 по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	12,00
5	Коляно ø63/90°- доставка и монтаж	бр	4,00
6	Коляно ø63/60°- доставка и монтаж	бр	2,00
7	Коляно ø63/45°- доставка и монтаж	бр	1,00
8	Коляно ø40/90°- доставка и монтаж	бр	14,00
9	Тройник ø63/63/63мм- доставка и монтаж	бр	4,00
10	Тройник ø63/40/63мм- доставка и монтаж	бр	9,00
11	Редукция (намалител) ø63/40 - доставка и монтаж	бр	1,00
12	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж	бр	22,00
13	Направа изкоп за поливен водопровод	м3	327,00
14	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	131,00
15	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	196,00
16	Натоварване земни маси на транспорт	м3	131,00
17	Превоз земни маси на депо, включително такса депо	м3	131,00
18	Разриване излишни земни маси	м3	131,00
19	Изпробване водопровод	мл	544,00

Изготвил:

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ППП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 02765
	инж. СВЕТОЗАР ПЕНКОВ БОЗОВ
	Подпис:
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА