

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ДОГОВОР
№ 327 от 25.082020 г.

Днес 2020 год., в гр. Крумовград, на основание заповед № КО - 593 от 27.07.2020 год. на кмета на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – Кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и от друга

„СОФТ – А БИЛД“ ООД гр. Крумовград с ЕИК 108565390, със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, ул. „Димитър Благоев“ № 10, ет. 2, офис 3, представлявано от Самет Софта с ЕГН: в качеството му на управител на **„СОФТ – А БИЛД“ ООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: **„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“**, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: с. Токачка, общ. Крумовград.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на пълното изпълнение на правата и задълженията на страните по договора, в това число изпълнение на задълженията по време на гаранционния период.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е **120 календарни дни**, съгласно техническото предложение на Изпълнителя и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и

протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горесцитираната наредба.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на **305 255.86 лева** (триста и пет хиляди двеста петдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС или **366 307.03 лева** (триста шестдесет и шест хиляди триста и седем лева и нула три стотинки) с ДДС, и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка: 7,00 лв.
- Допълнителни разходи върху труд: 100 %.
- Допълнителни разходи върху механизация: 50 %.
- Доставно-складови разходи: 10 %.
- Печалба: 10 %.

(2) Посочената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(3) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Крумовград по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка

Банков код

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(2) Авансовото плащане е в размер до 30% (тридесет процента) от цената на договора и се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

(3) Окончателно плащане – в размер на разликата между действително извършените и приети СМР и платения аванс, в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаването на фактура от Изпълнителя на Възложителя.

Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да изработи част ПБЗ и част ПУСО за обекта и да ги представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(3) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора, както и да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове по ал. 1 започват да текат съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, ал. 1;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
 - 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
 - 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
 - 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
 - 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, извън случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.
 - 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноси, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат съгласно българското законодателство.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат ценовото и техническото предложение към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на обект: **„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“.**

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „СОФТ – А БИЛД“ ООД
(Самет Софта)



Главен Счетоводител ...
на Община Крумовград
(Нури Нури)

Съгласувано с
Директор на дирекция „НОП“:

(В. Цехливанова)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Образец № 3

ДО
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“

От: „СОФТ – А БИЛД“ ООД [наименование на участника], представлявано от Самет [име] Софта [трите имена] в качеството на Управител [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК 108 565 390, със седалище и адрес на управление гр.Крумовград, ул. „Димитър Благоев“ № 10 ,ет.2,офис 3 адрес за кореспонденция: гр.Крумовград, ул. „Димитър Благоев“ № 10 ,ет.2,офис 3, телефон за контакт 03641/2709, факс, електронна поща softa@abv.bg,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка, заявяваме, че:

1. Желаяме да участваме в обществена поръчка с предмет: *Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“.*

2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към строителството.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **120** (сто и двадесет) календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година..

ВАЖНО!!!!

При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!

Към Техническото предложение прилагаме линеен календарен график, съобразен с горното условие, и диаграма на работната ръка, изготвени в съответствие с поставените изисквания, които са неразделна част към настоящото техническо предложение.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Дата: 22.06.2020

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Образец № 4

ДО
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „СОФТ – А БИЛД“ ООД [наименование на участника], представлявано от Самет Софта [трите имена] в качеството на Управител [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК 108 565 390, със седалище и адрес на управление гр.Крумовград, ул. „Димитър Благоев“ № 10 ,ет.2,офис 3 адрес за кореспонденция: гр.Крумовград, ул. „Димитър Благоев“ № 10 ,ет.2,офис 3, телефон за контакт 03641/2709, факс, електронна поща softa@abv.bg,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“**

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“** предлагаме **Обща цена: 305 255.86** (Триста и пет хиляди двеста петдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки) лева без ДДС или **366 307,03** (Триста шестдесет и шест хиляди триста и седем лева и нула три стотинки) лева с включен ДДС.

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1), изготвена съгласно изискванията на възложителя/инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- **Часова ставка: 7,00 лв.**
- **Допълнителни разходи върху труд: 100%.**
- **Допълнителни разходи върху механизация: 50%.**
- **Доставно-складови разходи: 10 %.**
- **Печалба: 10 %.**

Цената за изпълнение на договора:

- включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
- е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и инвестиционния проект по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 22.06.2020

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П.К.Яворов“, с. Токачка, община Крумовград, област Кърджали"

№	Наименование на СМР	ЕД.М-КА	ОБЩО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"					
I.1. ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ					
I.1.1. Топлинно изолиране на под.					
1	Д-ка и м-ж на ТИС тип EPS, $\delta=2$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,034$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по под еркер на втори етаж	м2	18.60	21.05	391.53 лв.
I.1.2. В1: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, вкл. съпътстващи СМР					
1	Демонтаж на метална врата 85/200 cm	бр.	1.00	17.62	17.62 лв.
2	доставка и монтаж на нова врата от PVC профили с термопъленж, с коефициент на топлопреминаване по-малък от 1,40 W/m2K, 85/200 cm	бр.	1.00	257.17	257.17 лв.
3	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от поц. ламарина с полиестерно покритие с широчина до 30 cm - прозорци	м.л.	176.00	17.90	3 150.40 лв.
4	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от поц. ламарина с полиестерно покритие с широчина до 35 cm - прозорци	м.л.	21.27	20.39	433.70 лв.
I.1.3. В2: Топлоизолация на покрив, вкл. съпътстващи СМР					
1	Почистване на покривната повърхност над основната сграда, покрита с хидроизолация от битумнополимерна мушама с минерална посипка	м2	825.58	3.70	3 054.65 лв.
2	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=10$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху покривната повърхност над основната сграда	м2	825.58	61.28	50 591.54 лв.
3	Полагане на арм. циментова замазка с $d=4$ cm над положена ТИ-XPS в/у покривната повърхност над основната сграда	м2	825.58	24.99	20 631.24 лв.
4	Д-ка и монтаж на надулучна пола от поц. ламарина с широчина 25 cm на основната сграда	м.л.	167.18	13.62	2 276.99 лв.
5	Полагане на битумен грунд - 2 слоя върху основен покрив /над изсъхнала арм. цим. замазка /	м2	825.58	2.48	2 047.44 лв.
6	Полагане на 2 пласта хидроизолация от битумно-полимерна мушама с APP полимер, като последния пласт е с мин. посипка с тегло 4,5 kg/m2 върху покривната повърхност над основната сграда	м2	825.58	29.58	24 420.66 лв.
7	Почистване на покрив над ниското тяло, покрита с хидроизолация от битумнополимерна мушама с минерална посипка	м2	41.37	3.70	153.07 лв.
8	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=10$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху покривната повърхност над ниското тяло	м2	41.37	61.28	2 535.15 лв.
9	Полагане на арм. циментова замазка с $d=4$ cm над положена ТИ-XPS в/у покривната повърхност над ниското тяло	м2	41.37	24.99	1 033.84 лв.
10	Д-ка и монтаж на надулучна пола от поц. ламарина с широчина 25 cm на ниското тяло	м.л.	23.80	13.62	324.16 лв.
11	Полагане на битумен грунд - 2 слоя върху ниското тяло/над изсъхнала арм. цим. замазка /	м2	41.37	2.48	102.60 лв.
12	Полагане на 2 пласта хидроизолация от битумно-полимерна мушама с APP полимер, като последния пласт е с мин. посипка с тегло 4,5 kg/m2 върху покрив над ниското тяло	м2	41.37	29.58	1 223.72 лв.
13	Д-ка и монтаж на табакера от поцинкована ламарина с метална рамка за излаз върху покрив с размери 65/75 /5 cm	бр.	1.00	122.42	122.42 лв.
14	Събиране, натоварване и превоз на стр.отпадъци до депо, вкл. такса за депониране	м3	5.00	77.23	386.15 лв.
I.1.4. В3: Топлинно изолиране на външни стени (фасади), вкл. съпътстващи СМР					
1	Д-ка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	1314.04	7.88	10 354.64 лв.
2	Демонтаж на метални парапети по английски двор	м.л.	10.35	20.33	210.42 лв.
3	Д-ка и монтаж на метален аж. парапет по английски двор с височина 105 cm	м.л.	10.35	94.98	983.04 лв.

№	Наименование на СМР	ЕД.М-КА	ОБЩО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на ТИС по фасади, стрехи и около прозорци	м2	1038.23	1.50	1 557.35 лв.
5	Д-ка и м-ж на ТИС тип EPS, $\delta=10$ см и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,034$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по фасади	м2	807.02	46.73	37 712.04 лв.
6	Д-ка и м-ж на ТИС тип EPS, $\delta=2$ см и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,034$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по стреха	м2	155.82	34.57	5 386.70 лв.
7	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=2$ см и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по страници на прозорци и врати с ш. до 25 см	м2	156.48	34.57	5 409.51 лв.
8	Полагане на универсален грунд преди екстериорна мазилка	м2	1137.92	1.62	1 843.43 лв.
9	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка със зърнометрия 2 мм по фасади, вкл. и стреха	м2	1137.92	30.12	34 274.15 лв.
10	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на ТИС по цокъл	м2	104.89	1.50	157.34 лв.
11	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=10$ см и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по цокъл	м2	105.12	46.73	4 912.26 лв.
12	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=2$ см и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по страници на прозорци и врати с ш. до 30 см	м2	24.28	34.57	839.36 лв.
13	Полагане на универсален грунд преди екстериорна минерална мозаечна мазилка	м2	129.40	1.62	209.63 лв.
14	Полагане на цветна екстериорна минерална мозаечна мазилка със зърнометрия 2 мм по цокъл	м2	129.40	33.80	4 373.72 лв.
I.2. Вътрешни ремонтни и СМР					
1	Д-ка и монтаж на ръкохватка над съществуващ парaped 23 см	м.л.	9.81	46.97	460.78 лв.
2	Д-ка и монтаж на парaped с две височини 50-100 см	м.л.	13.15	59.66	784.53 лв.
3	Д-ка и монтаж на парaped с височина 105 см	м.л.	2.70	64.50	174.15 лв.
ОБЩО ЗА ЧАСТТА:					222 797.10 лв.
II. ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"					
1	Механична обработка на видима армировка по стб. елементи, с цел премахване на повърхностна корозия и нанасяне на ръждопреобразовател	м.л.	22.00	10.78	237.16 лв.
2	Подготовка на основа (измиване и обезпращаване) за полагане на репариращ разтвор в зоните с липсващо бетоново покритие по стб. елементи	м2	14.00	15.37	215.18 лв.
3	Възстановяване на компрометирано бетоново покритие по СТБ елементи с репариращ разтвор Sika MonoTop® Duponic или подобен	м2	14.00	32.85	459.90 лв.
ОБЩО ЗА ЧАСТТА:					912.24 лв.
III. ЧАСТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"					
III.1 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ					
III.1.1 Строителни работи					
1	Изкоп с шир. до 1,0м и дълб. до 1,70м в з.п.	м ³	75.80	57.29	4 342.58 лв.
2	Подложка от пясък	м ³	8.90	36.88	328.23 лв.
3	Обратно засипване на з.п.	м ³	66.90	7.70	515.13 лв.
4	Възстановяване на същ. настилка	м2	33.00	15.56	513.48 лв.
5	Направа на водомерна шахта	бр.	1.00	276.77	276.77 лв.
6	Направа на връзка със същ. Водопровод	бр.	1.00	69.67	69.67 лв.
III.1.2 Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на РЕНД тръби DN50	м.л.	44.60	8.54	380.88 лв.
2	Изпробване на водопроводна инсталация	м.л.	44.60	0.86	38.36 лв.
3	Доставка и монтаж на ТСК	бр.	1.00	142.30	142.30 лв.
4	Доставка и монтаж на Редуктор DN50/ Ø40	бр.	2.00	14.73	29.46 лв.
5	Доставка и монтаж на Филтър Ø40	бр.	1.00	31.64	31.64 лв.
6	Доставка и монтаж на Комбиниран водомерен възл от 0.050 м3/ч, до 20 м3/ч	бр.	1.00	182.45	182.45 лв.
7	Доставка и монтаж на ОК Ø40	бр.	1.00	47.72	47.72 лв.
8	Доставка и монтаж на СК Ø40	бр.	1.00	52.56	52.56 лв.
9	Доставка и монтаж на СК Ø40 с изпр.	бр.	1.00	57.84	57.84 лв.
III.2 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД					

№	Наименование на СМР	ЕД.М.КА	ОБЩО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
III.2.1 Строителни работи					
1	Пробиване на отвор	бр.	4.00	17.96	71.84 лв.
2	Направа на пожароустойчив куфар за защита на тръбите	м.л.	21.60	46.38	1 001.81 лв.
III.2.2 Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на PP тръби DN63 PN16	м.л.	21.60	13.09	282.74 лв.
2	Направа на връзка със същ. Вътрешен водопровод	бр.	2.00	26.93	53.86 лв.
3	Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби PP тръби DN63	м.л.	21.60	6.16	133.06 лв.
4	Доставка и монтаж на укрепители DN63	бр.	40.00	14.74	589.60 лв.
5	Изпробване на водопроводна инсталация	м.л.	21.60	0.86	18.58 лв.
III.3. IV. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
III.3.1. Строителни работи					
1	Демонтаж на същ. Водосточни тръби	бр.	13.00	5.54	72.02 лв.
2	Демонтаж на същ. Улук	м.л.	16.70	4.62	77.15 лв.
III.3.2. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие ф100мм	м.л.	91.00	20.08	1 827.28 лв.
2	Доставка и монтаж на поцинкован улук с PVC покритие	м.л.	16.70	17.60	293.92 лв.
3	Доставка и монтаж на поцинковани казанчета с PVC покритие	бр.	13.00	56.06	728.78 лв.
ОБЩО ЗА ЧАСТТА:					12 159.71 лв.
IV. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"					
IV.1. Ел. Захранване					
1	Демонтаж на съществуващо ВЛ, кабел AL/R 4x16 mm ²	м.л.	18	10.62	191.16 лв.
2	Доставка и изтегляне на кабел AL/R 3x50+54,6 mm ²	м.л.	18	32.78	590.04 лв.
3	Направа на кабелна муфа на кабел 50 mm ²	бр.	4	38.46	153.84 лв.
4	Доставка и полагане на СВТ кабел 4x50 mm ²	м.л.	12	75.54	906.48 лв.
5	Доставка и полагане на СВТ кабел 5x16 mm ²	м.л.	15	38.6	579.00 лв.
6	Доставка и полагане на СВТ кабел 5x10 mm ²	м.л.	11	24.38	268.18 лв.
IV.2. Ел. Табла					
1	Преоборудване на ГРТ по схема	бр.	1	143.81	143.81 лв.
2	Преоборудване на РТет.1 по схема	бр.	1	143.81	143.81 лв.
3	Преоборудване на РТет.2 по схема	бр.	1	143.81	143.81 лв.
4	Преоборудване на РТсут. по схема	бр.	1	143.81	143.81 лв.
IV.3. Силова инсталация					
1	Доставка и полагане на rvc кабелен канал неподдържащ горене, 16/16 мм	м.л.	140	8.54	1 195.60 лв.
2	Доставка и полагане на rvc кабелен канал неподдържащ горене, 40/16 мм	м.л.	40	11.33	453.20 лв.
3	Доставка и полагане на rvc кабелен канал неподдържащ горене, 60/40 мм	м.л.	100	16.44	1 644.00 лв.
4	Доставка и полагане на rvc кабелен канал неподдържащ горене, 80/60 мм	м.л.	3	21.42	64.26 лв.
5	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x2,5 mm ²	м.л.	880	4.19	3 687.20 лв.
Заземителна и мълниезащитна инсталации					
7	Демонтаж на проводник AlMgSi 0,5 Ф8 mm от съществуващи държачи	м.л.	14	1.39	19.46 лв.
8	Монтаж на дистанционни държачи на проводник AlMgSi 0,5 Ф8 mm	м.л.	14	11.80	165.20 лв.
ОБЩО ЗА ЧАСТТА:					10 492.86 лв.
V. ЧАСТ "ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ"					
1	Доставка и монтаж на термпомпен климатизатор на директно изпарение сплит система, вътрешно и външно тяло - 13 000BTU	бр.	6	2162.60	12 975.60 лв.
2	Доставка и монтаж на термпомпен климатизатор на директно изпарение сплит система, вътрешно и външно тяло - 24 000BTU	бр.	17	1884.30	32 033.10 лв.
3	Доставка и монтаж на термпомпен климатизатор на директно изпарение сплит система, вътрешно и външно тяло - 30 000BTU	бр.	1	2973.30	2 973.30 лв.
4	Доставка и монтаж на ел. конвектор Nel=2000W	бр.	5	404.45	2 022.25 лв.
5	Доставка и монтаж на ел. лира за баня 300W	бр.	3	356.05	1 068.15 лв.
6	Доставка и монтаж на PVC тръба по фасада с диаметър до Ф40мм (вкл. фасонни части и монтажни елементи)	м.л.	20.00	12.47	249.40 лв.
7	Заустване на PVC тръба към водосток (вкл. фасонни части и необходими елементи)	бр.	13.00	17.31	225.03 лв.
8	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60x40	м.л.	40.00	16.44	657.60 лв.
ОБЩО ЗА ЧАСТТА:					52 204.43 лв.
VI. ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"					

№	Наименование на СМР	ЕД.М-КА	ОБЩО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Доставка и монтаж на врата E190 90/200мм	бр.	4 ✓	1006.02 ✓	4 024.08 лв. ✓
2	Доставка и монтаж на врата E190 100/200мм	бр.	1 ✓	1102.82 ✓	1 102.82 лв. ✓
3	Доставка и монтаж на врата E190 150/200мм	бр.	1 ✓	1562.62 ✓	1 562.62 лв. ✓
			ОБЩО ЗА ЧАСТТА:		6 689.52 лв. ✓
	ОБЩО ПО ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ:				305 255.86 лв. ✓
			ДДС 20%:		61 051.17 лв. ✓
			ОБЩО С НАЧИСЛЕН ДДС:		366 307.03 лв. ✓



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

3	Полагане на арм. циментова замазка с d= 4 см над положена ТИ-XPS в/у покривната повърхност над основната сграда	м2	825.58	1.010	104.23	11	10	МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.-7бр., РАБОТНИК - I ст.-3бр., МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.-1бр.
4	Д-ка и монтаж на надулучна пола от поц. ламарина с широчина 25 см на основната сграда	м.л.	167.18	0.772	16.13	6	3	РАБОТНИК - I ст.-3бр., ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.-3бр.
5	Полагане на битумен грунд - 2 слоя върху основен покрив /над изсъхнала арм. цим. замазка /	м2	825.58	0.062	6.40	4	2	РАБОТНИК - I ст.-3бр., ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.-1бр.
6	Полагане на 2 пласта хидроизолация от битумно-полимерна мушама с APP полимер, като последния пласт е с мин. посипка с тегло 4,5 kg/m2 върху покривната повърхност над основната сграда	м2	825.58	0.555	57.27	6	10	хидроизолаторчик 1ст - I ст.-5бр., хидроизолаторчик 2ст - I ст.-1бр.
7	Почистване на покрив над ниското тяло , покрита с хидроизолация от битумнополимерна мушама с минерална посипка	м2	41.37	0.240	1.24	2	1	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.-2бр.
8	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху покривната повърхност над ниското тяло	м2	41.37	2.350	12.15	5	3	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.-3бр., ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.-1бр., РАБОТНИК - I ст.-1бр.
9	Полагане на арм. циментова замазка с d= 4 см над положена ТИ-XPS в/у покривната повърхност над ниското тяло	м2	41.37	1.010	5.22	3	2	МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.-1бр., РАБОТНИК - I ст.-1бр., МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.-1бр.
10	Д-ка и монтаж на надулучна пола от поц. ламарина с широчина 25 см на ниското тяло	м.л.	23.80	0.772	2.30	3	1	РАБОТНИК - I ст.-2бр., ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.-1бр.
11	Полагане на битумен грунд - 2 слоя върху ниското тяло/над изсъхнала арм. цим. замазка /	м2	41.37	0.062	0.32	1	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр., ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.-1бр.
12	Полагане на 2 пласта хидроизолация от битумно-полимерна мушама с APP полимер, като последния пласт е с мин. посипка с тегло 4,5 kg/m2 върху покрив над ниското тяло	м2	41.37	0.555	2.87	3	1	хидроизолаторчик 1ст - I ст.-2бр., хидроизолаторчик 2ст - I ст.-1бр.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /EC/ 2016/679

11	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=10$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по цокъл	m2	105.12	2.215	29.10	6	5	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.-3бр., ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.-2бр., РАБОТНИК - I ст.-1бр.
12	Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=2$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, шпакловка - 2 слоя и крепежни елементи) по страници на прозорци и врати с ш. до 30 cm	m2	24.28	1.919	5.82	3	2	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.-1бр., ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.-1бр., РАБОТНИК - I ст.-1бр.
13	Полагане на универсален грунд преди екстериорна минерална мозаечна мазилка	m2	129.40	0.080	1.29	2	1	РАБОТНИК - I ст.-2бр.
14	Полагане на цветна екстериорна минерална мозаечна мазилка със зърнометрия 2 mm по цокъл	m2	129.40	0.950	15.37	4	4	РАБОТНИК - I ст.-4бр.
I.2. Вътрешни ремонтни и СМР								
1	Д-ка и монтаж на ръкохватка над съществуващ парапед 23 cm	m.л.	9.81	0.300	0.37	1	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр., ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.-1бр.
2	Д-ка и монтаж на парапет с две височини 50-100 cm	m.л.	13.15	1.674	2.75	3	1	РАБОТНИК - I ст.-3бр.
3	Д-ка и монтаж на парапет с височина 105 cm	m.л.	2.70	1.674	0.56	1	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр.
II. ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"								
1	Механична обработка на видима армировка по стб. елементи, с цел премахване на повърхностна корозия и нанасяне на ръждопреобразовател	m.л.	22.00	0.700	1.93	2	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр., РАБОТНИК - I ст.-1бр.
2	Подготовка на основа (измиване и обезпрашаване) за полагане на репариращ разтвор в зоните с липсващо бетоново покритие по стб. елементи	m2	14.00	0.998	1.75	2	1	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.-2бр.
3	Възстановяване на компрометирано бетоново покритие по СТБ елементи с репариращ разтвор Sika MonoTop® Dynamic или подобен	m2	14.00	1.122	1.96	2	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр., ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.-1бр.
III. ЧАСТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"								
III.1 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ								
III.1.1 Строителни работи								
1	Изкоп с шир. до 1,0m и дълб. до 1,70m в з.п.	m ³	75.80	3.720	35.25	6	6	ИЗКОПЧИЯ - I ст.-4бр., ИЗКОПЧИЯ - II ст.-2бр.
2	Подложка от пясък	m ³	8.90	1.240	1.38	2	1	РАБОТНИК - I ст.-2бр.
3	Обратно засипване на з.п.	m ³	66.90	0.500	4.18	3	2	РАБОТНИК - I ст.-3бр.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

4	Възстановяване на същ. настилка	м2	33.00	0.755 ✓	3.11	2	2	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.-1бр, НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.-
5	Направа на водомерна шахта	бр.	1.00	13.210 ✓	1.65	2	1	КАНАЛДЖИЯ - I ст.-1бр, КАНАЛДЖИЯ - II ст.-1бр., КАНАЛДЖИЯ - III ст.-1бр.
6	Направа на връзка със същ. Водопровод	бр.	1.00	2.560 ✓	0.32	1	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.-1бр.
III.1.2 Монтажни работи								
1	Доставка и монтаж на РЕНД тръби DN50	м.л.	44.60	0.328 ✓	1.83	2	1	РАБОТНИК - III ст.-1бр., РАБОТНИК - II ст.-1бр.
2	Изпробване на водопроводна инсталация	м.л.	44.60	0.050 ✓	0.28	1	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.-1бр.
3	Доставка и монтаж на ТСК	бр.	1.00	1.760 ✓	0.22	1	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.-1бр., ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.-1бр.
4	Доставка и монтаж на Редуктор DN50/ Ø40	бр.	2.00	0.328 ✓	0.08	1	1	РАБОТНИК - III ст.-1бр., РАБОТНИК - II ст.-1бр.
5	Доставка и монтаж на Филтър Ø40	бр.	1.00	0.640 ✓	0.08	1	1	МОНТАЖНИК - I ст.-1бр.
6	Доставка и монтаж на Комбиниран водомерен възл от 0.050 м3/ч, до 20 м3/ч	бр.	1.00	1.240 ✓	0.16	1	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.-1бр.
7	Доставка и монтаж на ОК Ø40	бр.	1.00	0.270 ✓	0.03	1	1	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.-1бр.
8	Доставка и монтаж на СК Ø40	бр.	1.00	0.270 ✓	0.03	1	1	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.-1бр.
9	Доставка и монтаж на СК Ø40 с изпр.	бр.	1.00	0.220 ✓	0.03	1	1	МОНТАЖНИК - I ст.-1бр.
III.2 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД								
III.2.1 Строителни работи								
1	Пробиване на отвор	бр.	4.00	1.166 ✓	0.58	1	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр.
2	Направа на пожароустойчив куфар за защита на тръбите	м.л.	21.60	2.327 ✓	6.28	4	2	ГИПСАДЖИЯ - II ст.-1бр, МОНТАЖНИК - I ст.-1бр., МОНТАЖНИК - II ст.-1бр., РАБОТНИК - I ст.-1бр.
III.2.2 Монтажни работи								

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

1	Доставка и монтаж на PP тръби DN63 PN16	м.л.	21.60	0.493	1.33	2	1	Монтажник 1ст. - I ст.-1бр., Монтажник 2ст. - I ст.-1бр., Работник 1ст. - I ст.-1бр.
2	Направа на връзка със същ. Вътрешен водопровод	бр.	2.00	1.120	0.28	1	1	МОНТАЖНИК - I ст.-1бр. ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.- 1бр., ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.- 1бр.
3	Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби PP тръби DN63	м.л.	21.60	0.400	1.08	2	1	МОНТАЖНИК - I ст.-2бр. ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.- 1бр.
4	Доставка и монтаж на укрепители DN63	бр.	40.00	0.800	4.00	2	2	МОНТАЖНИК - I ст.-2бр. ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.- 1бр.
5	Изпробване на водопроводна инсталация	м.л.	21.60	0.050	0.14	1	1	МОНТАЖНИК - I ст.-2бр. ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.- 1бр.
III.3. IV. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ								
III.3.1. Строителни работи								
1	Демонтаж на същ. Водосточни тръби	бр.	13.00	0.360	0.59	1	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр.
2	Демонтаж на същ. Улук	м.л.	16.70	0.300	0.63	1	1	РАБОТНИК - II ст.-1бр.
III.3.2. Монтажни работи								
1	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие ф100мм	м.л.	91.00	0.950	10.81	4	3	РАБОТНИК - I ст.-2бр., ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.-2бр.
2	Доставка и монтаж на поцинкован улук с PVC покритие	м.л.	16.70	0.750	1.57	2	1	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.-1бр., РАБОТНИК - I ст.-1бр.
3	Доставка и монтаж на поцинковани казанчета с PVC покритие	бр.	13.00	1.126	1.83	2	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр., ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.-1бр.
IV. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"								
IV.1. Ел. Захранване								
1	Демонтаж на съществуващо ВЛ, кабел AL/R 4x16 mm ²	м.л.	18	0.690	1.55	2	1	РАБОТНИК - I ст.-1бр., РАБОТНИК - III ст.-1бр.
2	Доставка и изтегляне на кабел AL/R 3x50+54,6 mm ²	м.л.	18	1.360	3.06	2	2	РАБОТНИК - II ст.-2бр. ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ - I ст.- 1бр.
3	Направа на кабелна муфа на кабел 50 mm ²	бр.	4	1.240	0.62	1	1	РАБОТНИК - I ст.-2бр.
4	Доставка и полагане на СВТ кабел 4x50 mm ²	м.л.	12	1.240	1.86	2	1	РАБОТНИК - I ст.-2бр.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

