



ОБЩИНА КРУМОВГРАД MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград пл. „България“ №5
централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

Образец № 2

До
Община Крумовград
гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

Наименование на участника:	<i>ДЗЗД"ЕКИП-СА"</i>
Седалище по регистрация:	
ВИС; IBAN:	
Булстат номер/ЕИК:	
Точен адрес за кореспонденция:	<i>Р България, гр.Кърджали, п.к. 6600, бул. "България" №103 (държава, град, пощенски код, улица, №)</i>
Телефонен номер:	<i>0361/ 6 79 79</i>
Факс номер:	<i>0361/ 6 79 78</i>
Лице за контакти:	<i>инж.Бехчед Касим</i>
e mail:	<i>savarona@abv.bg</i>

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Наименование на поръчката:	<i>„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв.105 по ПУП на гр.Крумовград“.</i>
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлагам да изпълня предмета на обществената поръчка за сумата от 370 638,90 лв. /триста и седемдесет хиляди шестстотин тридесет и осем лева и деветдесет стотинки/ без ДДС; 444 766,68лв. /четирисотин четиридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/ с ДДС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 3,10лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд-90%;
- допълнителни разходи за механизация -23%;
- доставно-складови разходи - 7%
- печалба -10%;



ОБЩИНА КРУМОВГРАД MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград пл. „България“ №5
централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Настоящото предложение е валидно 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

а./ Остойностена количествена сметка по единични цени.

б./ Анализи за определяне на единични цени.

Подпис и печат:

Дата 28/09/2016

Име и фамилия инж.Бехчед Касим

Длъжност Представяващ обединението



Забележка:

* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

* Цените се изписват с думи и цифри. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

Допускат се добавяне на допълнителни редове.

Не се допускат промени на мерни единици.

ОФЕРЕНТ: ДЗЗД "ЕКИП-СА"



Строеж: "ОБЩИНСКИ ПАЗАР"

Местонахождение: УПИ I- 98, кв. 105 по плана на гр. Крумовград


Възложител: Община Крумовград

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Номер	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		Част "Архитектура" / Част "Архитектура"				
24	*000000001	Д-ка и м-ж на стенни панели с PVC покритие и пълнеж от пенополиуретан с дебелин	м2	53,24	47,58	2533,16
25	*000000002	Д-ка и м-ж на покривни панели с PVC покритие и пълнеж от пенополиуретан с дебелин	м2	671,00	28,00	18788,00
26	*000000003	Настилка с теракот	м2	13,80	35,94	495,97
27	8102145251	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. <<02-14-100>>	м2	13,80	6,30	86,94
28	*000000004	Д-ка и м-ж ал. прозорци с размери 50/50	бр.	2,00	48,69	97,38
29	*000000005	Д-ка и м-ж на ал. прозорци 180/120	бр.	1,00	338,03	338,03
30	*000000006	Врати от алуминиева дограма 80/200-плътни	бр.	3,00	226,32	678,96
31	*000000007	Врати от алуминиева дограма 70/200-плътни	бр.	2,00	218,83	437,66
32	*000000011	Д-ка и м-ж на градински пейки 160/80/40см	бр.	8,00	238,34	1906,72
34	*000000012	Щандов подиум 125/120/40	бр.	64,00	217,77	13937,28
35	*000000013	Щандов подиум 125/80/40	бр.	64,00	131,49	8415,36
36	*000000014	Щандов подиум 125/40/40	бр.	32,00	46,83	1498,56
115	*000000015	Д-КА И М-Ж НА АЛ. ПРОЗОРЕЦ 240/120	бр.	1,00	368,91	368,91
		Част "Архитектура"				
		Част "Конструктивна" / Общински пазар				
1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	1,00	17,56	17,56
2	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	1,00	4,02	4,02


3	8103102000	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ <<03-01-002>>	м3	115,00	15,14	1741,10
4	*000000016	Обратно засипване с баластра <<03-01-009>>	м3	241,00	16,32	3933,12
5	8102050100	КОФРАЖ КОЛОНИ, ФУСОВЕ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ. СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ППП <<02-05-001>>	м2	56,00	10,07	563,92
6	8102050900	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ <<02-05-009>>	м2	98,00	16,30	1597,40
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	1084,25	1,54	1669,75
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	507,00	1,54	780,78
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	533,00	1,54	820,82
8	*000000017	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25-РАНДБАЛКИ <<02-07-023>>	м3	45,02	138,00	6212,76
9	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАННИ ШАХТИ d>15CM <<02-05-014>>	м2	64,40	11,72	754,77
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	463,40	1,54	713,64
10	*000000018	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25-ЗА СТЕНИ <<02-07-031>>	м3	12,88	134,13	1727,59
11	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15CM <<02-05-003>>	м2	28,40	16,12	457,81
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	3423,00	1,54	5271,42
12	*000000019	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25-НАСТИЛКА <<02-07-020>>	м3	68,00	132,40	9003,20
13	8103115210	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	686,60	129,94	89216,80




1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	7,00	17,56	122,92
9	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-014>>	м2	15,00	11,72	175,80
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	кг	168,00	1,54	258,72
10	*000000018	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25-ЗА СТЕНИ <<02-07-031>>	м3	11,60	134,13	1555,91
14	*000000020	Превоз земни маси на 5 км	м3	186,00	2,16	401,76
15	*000000021	Превоз на метална конструкция	кг	20631,13	0,05	1031,56
16	*000000022	ДОСТАВКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	20631,13	2,14	44150,62
17	*000000023	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0181>>	тона	20,63	304,88	6289,67
18	*000000024	Превоз асфалтова смес	тона	686,60	10,82	7429,01
19	*000000025	Превоз бетон на 5 км	м3	137,50	4,67	642,13
		Общински пазар				
		Част "Конструктивна" / Санитарен възел и портиерна				
1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	14,80	17,56	259,89
4	*000000016	Обратно засипване с баластра <<03-01-009>>	м3	6,45	16,32	105,26
5	8102050100	КОФРАЖ КОЛОНИ,ФУСОВЕ,ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ППП <<02-05-001>>	м2	20,84	10,07	209,86
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	кг	194,87	1,54	300,10
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	кг	134,62	1,54	207,31
20	*000000026	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ <<02-07-019>>	м3	3,90	132,40	516,36
11	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	2,38	16,12	38,37




12	*000000019	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25-НАСТИЛКА <<02-07-020>>	м3	1,64	132,40	217,14
21	*000000027	Превоз земни маси на 5 км със самосвал	м3	8,35	2,95	24,63
22	*000000028	Превоз на стомана АIII	кг	329,49	0,05	16,47
17	*000000023	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0181>>	тона	1,41	304,88	429,88
16	*000000022	ДОСТАВКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	1410,12	2,14	3017,66
23	*000000029	Превоз метални профили 80*8	кг	57,96	0,05	2,90
19	*000000025	Превоз бетон на 5 км	м3	5,54	4,67	25,87
		Санитарен възел и портиерна				
		Част "Конструктивна"				
		Част "ЕЛ" / Част "ЕЛ"				
37	*000000031	Лампен излаз открито със СВТ 3x1.5 мм2 в инсталационен канал до 10м	бр.	5,00	91,10	455,50
38	*000000032	Лампен излаз открит с СВТ 3x1.5мм2 в ПВХ тръба Ф25 по метална конструкция до 20	бр.	20,00	114,62	2292,40
39	*000000033	Лампен излаз в ПВХ тръба Ф20 със СВТ 3x1мм2 по метална конструкция до 2м	бр.	40,00	55,54	2221,60
40	*000000034	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ПВВМ 3x2.5мм2 в инсталационен канал до 8м	бр.	2,00	81,15	162,30
41	*000000035	Доставка ЛЛ 4x18 W IP 20	бр.	1,00	41,20	41,20
42	*000000036	Д-ка и м-ж на датчик движение с вградено реле за време	бр.	4,00	20,12	80,48
43	*000000037	Плафон 1x60 влагозащитен	бр.	4,00	18,92	75,68
44	*000000038	Д-ка и м-ж на противовлажно осветително тяло LED прожектор 50W, 220V	бр.	40,00	65,27	2610,80
45	*000000039	Н-ва и м-ж на ел. табло по схема	бр.	1,00	1216,94	1216,94
46	*000000040	Вн. ел. захранване за обект	м	100,00	26,33	2633,00
		Част "ЕЛ"				
		Част "Вик" / Сградно водопроводно отклонение L=10.20м Ф32				
47	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	12,30	21,66	266,42
48	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	1,20	29,50	35,40
49	*000000041	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК <<01-01-059>>	м3	2,50	23,82	59,55
4	*000000016	Обратно засипване с баластра <<03-01-009>>	м3	8,30	16,32	135,46




50	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	12,30	2,94	36,16
51	8255085032	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 32 мм <<09-50-060>>	м	10,50	5,17	54,29
52	8252132010	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 <<09-88-001>>	м	10,50	1,21	12,71
53	*000000042	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	1,00	11,98	11,98
54	*000000043	Коляно външна резба - Ф32/1"	бр.	1,00	7,43	7,43
55	*000000044	Преход в.резба- Ф32/1"	бр.	3,00	10,27	30,81
56	*000000045	ТСК 1 "	бр.	1,00	195,88	195,88
57	8440037000	МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК "Ж" КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА 3/4", 1" И 1 1/4"	бр.	1,00	532,25	532,25
58	8247551104	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1,00	15,03	15,03
59	*000000046	Филтър воден 1"	бр.	1,00	21,94	21,94
60	*000000047	Намалител 1"/ 3/4"	бр.	2,00	4,30	8,60
61	8247593103	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 5 М3/ЧАС	бр.	1,00	63,29	63,29
62	*000000048	Възвратна клапа 1"	бр.	1,00	21,99	21,99
63	8247551704	СК СЕКРЕТНИ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1,00	20,92	20,92
		Сградно водопроводно отклонение l=10.20м Ф32				
		Част "ВиК" / Сграсна водопроводна инсталация доставка и монтаж				
64	8255084032	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм <<09-50-052>>	м	1,50	5,48	8,22
65	8255084025	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм <<09-50-051>>	м	2,50	4,00	10,00
66	8255084020	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм <<09-50-050>>	м	4,00	7,77	31,08
67	*000000049	Монтаж на полипропиленови тръби в сградис AL /ал. вложка/ за топла вода ф 20 мм <<09-50-050>>	м	2,00	9,07	18,14
68	8247551202	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1,00	11,29	11,29
69	8247551102	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1,00	9,68	9,68
70	*000000050	Възвратна клапа 1/2"	бр.	1,00	9,90	9,90
71	*000000051	Клозетен кран 1/2"	бр.	2,00	8,83	17,66




72	8247553110	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	2,00	46,77	93,54
73	*000000052	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 50Л	бр.	1,00	309,89	309,89
74	*000000053	Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф32	м	1,50	4,77	7,16
75	*000000054	Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф25	м	2,50	4,27	10,68
76	*000000055	Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф20	м	6,00	4,07	24,42
77	8247533111	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12СМ	бр.	2,00	1,63	3,26
52	8252132010	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100 <<09-88-001>>	м	10,00	1,21	12,10
78	8247591400	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ВОДОПРОВОД ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	10,00	15,95	159,50
		Сграсна водопроводна инсталация доставка и монтаж				
		Част "Вик" / Външен водопровод- строителни дейности				
79	8243195100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	100 м2	0,08	3195,65	255,65
1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	120,00	17,56	2107,20
48	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	12,00	29,50	354,00
49	*000000041	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК <<01-01-059>>	м3	24,00	23,82	571,68
4	*000000016	Обратно засипване с баластра <<03-01- 009>>	м3	84,00	16,32	1370,88
80	*000000056	Превоз баластра	м3	84,00	2,95	247,80
50	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	120,00	2,94	352,80
81	8255085090	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 90 мм <<09-50-065>>	м	80,00	21,21	1696,80
82	*000000057	Противопожарен хидрант 70/80- надземен	бр.	2,00	605,45	1210,90
83	8243063030	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80ММ	бр.	4,00	283,92	1135,68



84	*000000058	Водовземна скоба "Наку" DN200/80	бр.	2,00	392,17	784,34
85	*000000059	Глух фланец DN 80	бр.	2,00	33,82	67,64
86	*000000060	Тройник гладък ПЕВП 90/90/90	бр.	2,00	58,75	117,50
87	*000000061	Фланцов накрайник 90	бр.	4,00	34,12	136,48
88	8255086090	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм <<09-50-086>>	бр.	12,00	20,67	248,04
89	*000000009	Присъединителен фланец за тръби ПЕВП ф90	бр.	6,00	31,68	190,08
90	8243175410	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	6,00	80,07	480,42
52	8252132010	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 <<09-88-001>>	м	80,00	1,21	96,80
91	*000000062	Детекторна лента с меден проводник от многослоен полиетилен	м	80,00	1,82	145,60
		Външен водопровод- строителни дейности				
		Част "Вик" / Сградно канализационно отклонение				
79	8243195100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	100 м2	0,02	3195,65	63,91
1	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	22,50	17,56	395,10
48	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	2,25	29,50	66,38
49	*000000041	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК <<01-01-059>>	м3	6,00	23,82	142,92
4	*000000016	Обратно засипване с баластра <<03-01-009>>	м3	14,25	16,32	232,56
80	*000000056	Превоз баластра	м3	14,25	2,95	42,04
50	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	22,50	2,94	66,15
92	*000000063	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC-и ф160ММ в ИЗКОП	м	15,00	15,76	236,40
93	*000000064	РШ Ф400 от полипропилен	бр.	1,00	1484,68	1484,68
94	*000000065	Чугунен капак за РШ ф400	бр.	1,00	249,59	249,59
95	8252132020	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	15,00	2,13	31,95



		Сградно канализационно отклонение				
		Част "Вик" / Сградна канализация / доставка и монтаж/				
96	8247631503	PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 48.2, 45.2, 42.2 НА 50 MM	м	2,00	18,75	37,50
97	8247631506	PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 96.0, 94.0, 93.0 НА 110 MM.	м	4,00	22,19	88,76
92	*000000063	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC-у ф160MM в ИЗКОП	м	4,00	15,76	63,04
98	*000000066	ДОСТАВКА И М-Ж КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО	бр.	2,00	176,26	352,52
99	8247651112	ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	2,00	86,74	173,48
100	*000000067	Контролно парче /РО/ Ф 110	бр.	1,00	10,13	10,13
101	*000000068	Присъединителна тръба за WC ф110	бр.	2,00	7,76	15,52
102	8247591300	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	3,00	11,01	33,03
77	8247533111	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM	бр.	2,00	1,63	3,26
103	8247533112	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM	бр.	2,00	3,13	6,26
95	8252132020	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	10,00	2,13	21,30
		Сградна канализация / доставка и монтаж/				
		Част "Вик"				
		Организация и безопасност на движението / Хоризонтална маркировка				
104	*000000069	Единична прекъсната МЗ-0.1/3/6 хоризонтална маркировка <<03-01-047>>	10 м2	0,63	110,83	69,82
105	8103130220	ПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОР.МАРКИРОВКА <<03-01-047>>	10 м2	1,00	110,83	110,83
106	*000000070	Единична прекъсната МЗ -0.1/6/3 хоризонтална маркировка <<03-01-047>>	10 м2	1,00	110,83	110,83



107	*000000071	Единична непрекъсната М1- 0.1 хоризонтална маркировка <<03-01- 045>>	10 м2	3,94	121,91	480,33
108	*000000072	Пешеходна пътека- М 8.1 <<03-01- 047>>	10 м2	0,75	110,83	83,12
109	*000000073	Пешеходна пътека- М8.2 <<03-01- 047>>	10 м2	1,40	110,83	155,16
110	*000000074	Стрелки за указване посоката на движение <<03-01-045>>	10 м2	0,60	121,91	73,15
111	*000000075	Стоп линии <<03-01-045>>	10 м2	2,00	121,91	243,82
112	*000000076	Единична непрекъсната М1- 0.1- паркиране <<03-01-047>>	10 м2	4,00	110,83	443,32
113		Хоризонтална маркировка				
114	*000000077	Доставка и полагане на град.бордюри	м.	220,00	15,96	3511,20
115	*000000078	Изработка и монтаж на метален павилион с размери 5/3 м.	бр.	10,00	5090,65	50906,50
		"ОБЩИНСКИ ПАЗАР" в УПИ I- 98, кв. 105 по плана на гр. Крумовград				327130,53
		Сума				327130,53
		Непредвидени разходи за СМР - 3%				9813,92
		Общо				336944,45
		Печалба 10%				33694,45
		Сбор				370638,90
		ДДС 20 %				74127,78
		Всичко:				444766,68

Подпис и печат:

Дата 28/ 09 / 2016г.

Име и ннж.Бехчед Касим

фамилия

Длъжност Представяващ обединението



(Handwritten signature)

Анализ 8101106121

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ
ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.988	3.10	1.000	6.16 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.994	3.10	1.000	3.08 лв.
доп.р-ди			90.00 %			9.24 лв.
доп.р-ди (вс.)						8.32 лв.
ВСИЧКО:						17.56 лв.
						8.32 лв.
						17.56 лв.

Анализ 8101402210

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА
ТРАНСПОРТ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.002	380.00	1.000	0.70 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.007	350.00	1.000	2.57 лв.
доп.р-ди			23.00 %			3.27 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.75 лв.
ВСИЧКО:						4.02 лв.
						0.75 лв.
						4.02 лв.

Анализ 8103102000

ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАЛАСТРА	м3	1.200	8.00	1.000	9.60 лв.
	ВОДА	м3	0.050	1.50	1.000	0.08 лв.
доп.р-ди			7.00 %			9.68 лв.
ТРУД						0.68 лв.
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.260	3.10	1.000	0.80 лв.
доп.р-ди			90.00 %			0.80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						0.72 лв.
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.014	155.00	1.000	2.23 лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.001	380.00	1.000	0.42 лв.
доп.р-ди			23.00 %			2.65 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.61 лв.
ВСИЧКО:						3.26 лв.
						2.01 лв.
						15.14 лв.

Анализ *000000016

Обратно засипване с баластра

Съставил.....



за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАЛАСТРА	м3	1.250	8.00	1.000	10.00 лв.
2.	ВОДА	м3	0.080	1.50	1.000	0.12 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			10.12 лв.
						0.71 лв.
						10.83 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.246	3.10	1.000	0.76 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.76 лв.
						0.68 лв.
						1.44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.018	155.00	1.000	2.76 лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.001	380.00	1.000	0.53 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			3.29 лв.
						0.76 лв.
						4.05 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.15 лв.
	ВСИЧКО:					16.32 лв.

Анализ 8102050100

КОФРАЖ КОЛОНИ, ФУСОВЕ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ. СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ППП

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.082	1.95	1.000	0.16 лв.
2.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	350.00	1.000	0.32 лв.
3.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	0.85	1.000	0.09 лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	300.00	1.000	0.90 лв.
5.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	0.80	1.000	0.80 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.27 лв.
						0.16 лв.
						2.43 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.555	3.10	1.000	1.72 лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.303	3.10	1.000	0.94 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.338	3.10	1.000	1.05 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.71 лв.
						3.34 лв.
						7.05 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.004	110.00	1.000	0.48 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			0.48 лв.
						0.11 лв.
						0.59 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.61 лв.
	ВСИЧКО:					10.07 лв.


Анализ 8102050900

КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.107	1.95	1.000	0.21 лв.
2.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.013	1.95	1.000	0.08 лв.

Съставил:



3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	300.00	1.000	1.08	лв.
4.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	0.85	1.000	0.09	лв.
5.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	350.00	1.000	0.32	лв.
6.	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4.000	1.00	1.000	4.00	лв.
	доп.р-ди					5.73	лв.
			7.00 %			0.40	лв.
						6.13	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.423	3.10	1.000	1.31	лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.755	3.10	1.000	2.34	лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.449	3.10	1.000	1.39	лв.
	доп.р-ди					5.04	лв.
			90.00 %			4.54	лв.
						9.58	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.004	110.00	1.000	0.48	лв.
	доп.р-ди					0.48	лв.
			23.00 %			0.11	лв.
						0.59	лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.05	лв.
	ВСИЧКО:					16.30	лв. ✓

Анализ 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И
СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ
за 1 кг

			р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А III	кг	1.015	1.03	1.000	1.05	лв.
2.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	1.95	1.000	0.01	лв.
	доп.р-ди					1.06	лв.
			7.00 %			0.07	лв.
						1.13	лв.
	ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.010	3.10	1.000	0.03	лв.
2.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	3.10	1.000	0.14	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.10	1.000	0.04	лв.
	доп.р-ди					0.21	лв.
			90.00 %			0.19	лв.
						0.40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ		110.00	1.000	0.01	лв.
	доп.р-ди					0.01	лв.
			23.00 %			0.00	лв.
						0.01	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.26	лв. ✓
	ВСИЧКО:					1.54	лв. ✓

Анализ *000000017
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25- РАЦДБАЛКИ
за 1 м3

			р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ВОДА	м3	0.100	1.50	1.000	0.15	лв.
2.	БЕТОН В 25	м3	1.015	95.00	1.000	96.42	лв.
	доп.р-ди					0.57	лв.
			7.00 %			0.76	лв.
						103.33	лв.
	ТРУД						

Съставил.....



1.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.189	3.10	1.000	3.69	лв.
2.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.709	3.10	1.000	5.30	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250	3.10	1.000	6.98	лв.
	доп.р-ди			90.00 %		15.97	лв.
						14.37	лв.
						30.34	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.032	110.00	1.000	3.52	лв.
	доп.р-ди			23.00 %		3.52	лв.
						0.81	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.33	лв.
	ВСИЧКО:					21.94	лв.
						138.00	лв. ✓


Анализ 8102051320
 КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ
 СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15CM
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	350.00	1.000	0.32	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.136	1.95	1.000	0.27	лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	300.00	1.000	1.17	лв.
4.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	0.85	1.000	0.09	лв.
5.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.010	1.95	1.000	0.02	лв.
6.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	0.80	1.000	0.80	лв.
	доп.р-ди			7.00 %		2.67	лв.
						0.19	лв.
						2.86	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.394	3.10	1.000	1.22	лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.351	3.10	1.000	1.09	лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.657	3.10	1.000	2.04	лв.
	доп.р-ди			90.00 %		4.35	лв.
						3.92	лв.
						8.27	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.004	110.00	1.000	0.48	лв.
	доп.р-ди			23.00 %		0.48	лв.
						0.11	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.59	лв.
	ВСИЧКО:					4.22	лв.
						11.72	лв. ✓

Анализ *000000018
 ПОЛАГАНЕ СТОМАНБЕТОН КЛАС В25- ЗА СТЕНИ
 за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВОДА	м3	0.100	1.50	1.000	0.15	лв.
2.	БЕТОН В 25	м3	1.015	95.00	1.000	96.42	лв.
	доп.р-ди			7.00 %		96.57	лв.
						6.76	лв.
						103.33	лв.
ТРУД							
1.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.861	3.10	1.000	2.67	лв.
2.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.380	3.10	1.000	4.28	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250	3.10	1.000	6.98	лв.
						3.93	лв.

Съставил:.....



доп.р-ди		90.00 %			12.54 лв.
					26.47 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.032	110.00	1.000	3.52 лв.
					3.52 лв.
доп.р-ди		23.00 %			0.81 лв.
					4.33 лв.
доп.р-ди (вс.)					20.11 лв.
ВСИЧКО:					134.13 лв.

Анализ 8102050310
КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ
ПРИ d=или<15CM
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МАСЛО КОФРАЖНО	КГ	0.100	0.85	1.000	0.09 лв.
2. ПИРОНИ	КГ	0.084	1.95	1.000	0.16 лв.
3. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	М3	0.003	300.00	1.000	0.96 лв.
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	М3	0.001	350.00	1.000	0.32 лв.
5. СКЕЛЕ ТРЪБНО	М3	4.000	1.00	1.000	4.00 лв.
					5.53 лв.
доп.р-ди		7.00 %			0.39 лв.
					5.92 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0.424	3.10	1.000	1.31 лв.
2. ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	Ч.Ч.	0.760	3.10	1.000	2.36 лв.
3. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	Ч.Ч.	0.450	3.10	1.000	1.39 лв.
					5.06 лв.
доп.р-ди		90.00 %			4.55 лв.
					9.61 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.004	110.00	1.000	0.48 лв.
					0.48 лв.
доп.р-ди		23.00 %			0.11 лв.
					0.59 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.05 лв.
ВСИЧКО:					16.12 лв.

Анализ *000000019
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В25- НАСТИЛКА
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ВОДА	М3	0.100	1.50	1.000	0.15 лв.
2. БЕТОН В25	М3	1.015	95.00	1.000	96.42 лв.
					96.57 лв.
доп.р-ди		7.00 %			6.76 лв.
					103.33 лв.
ТРУД					
1. БЕТОНДЖИЯ II ст.	Ч.Ч.	1.234	3.10	1.000	3.83 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	2.250	3.10	1.000	6.98 лв.
3. БЕТОНДЖИЯ III ст.	Ч.Ч.	0.714	3.10	1.000	2.21 лв.
					13.02 лв.
доп.р-ди		90.00 %			11.72 лв.
					24.74 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.032	110.00	1.000	3.52 лв.
					3.52 лв.

Съставил:.....



доп.р-ди	23.00 %	0.81 лв.
доп.р-ди (вс.)		4.33 лв.
ВСИЧКО:		19.29 лв.
		132.40 лв. ✓

Анализ 8103115210
АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24
КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. ВОДА	м3	0.010	1.50	1.000	0.02	лв.
2. БИТУМ	кг	7.000	0.90	1.000	6.30	лв.
3. АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.10	1.000	98.00	лв.
					104.32	лв.
доп.р-ди		7.00 %			7.30	лв.
					111.62	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.580	3.10	1.000	1.80	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.434	3.10	1.000	1.35	лв.
3. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.084	3.10	1.000	0.26	лв.
					3.41	лв.
доп.р-ди		90.00 %			3.07	лв.
					6.48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	165.00	1.000	2.13	лв.
2. ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	155.00	1.000	2.00	лв.
3. АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	МСМ	0.010	550.00	1.000	5.50	лв.
					9.63	лв.
доп.р-ди		23.00 %			2.21	лв.
					11.84	лв.
доп.р-ди (вс.)					12.58	лв.
ВСИЧКО:					129.94	лв. ✓

Анализ *000000020
Превоз земни маси на 5 км
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. САМОСВАЛ	МСМ	0.011	160.00	1.000	1.76	лв.
					1.76	лв.
доп.р-ди		23.00 %			0.40	лв.
					2.16	лв.
доп.р-ди (вс.)					0.40	лв.
ВСИЧКО:					2.16	лв. ✓

Анализ *000000021
Превоз на метална конструкция
за 1 кг

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. БОРДОВА КОЛА	МСМ		220.00	0.000	0.04	лв.
					0.04	лв.
доп.р-ди		23.00 %			0.01	лв.
					0.05	лв.

Съставил: 

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

0.01 лв.
0.05 лв. ✓

Анализ *000000022
ДОСТАВКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	1.000	2.00	1.000	2.00	лв.
доп.р-ди		7.00 %			2.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					0.14	лв.
ВСИЧКО:					2.14	лв. ✓

Анализ *000000023
МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. КИСЛОРОД	м3	1.200	2.30	1.000	2.76	лв.
2. ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	23.000	0.15	1.000	3.45	лв.
3. ЕЛЕКТРОДИ	кг	5.750	4.05	1.000	23.29	лв.
4. КАРБИД	кг	0.600	2.30	1.000	1.38	лв.
доп.р-ди		7.00 %			30.88	лв.
ТРУД					2.16	лв.
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	27.450	3.10	1.000	85.10	лв.
доп.р-ди		90.00 %			85.10	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					76.59	лв.
1. МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ	мсм	0.597	150.00	1.000	89.55	лв.
доп.р-ди		23.00 %			89.55	лв.
доп.р-ди (вс.)					20.60	лв.
ВСИЧКО:					110.15	лв.
					99.35	лв.
					304.88	лв. ✓


Анализ *000000024
Превоз асфалтова смес

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. САМОСВАЛ	мсм	0.055	160.00	1.000	8.80	лв.
доп.р-ди		23.00 %			8.80	лв.
доп.р-ди (вс.)					2.02	лв.
ВСИЧКО:					10.82	лв.
					2.02	лв.
					10.82	лв. ✓

Анализ *000000025

Съставил:.....



Превоз бетон на 5 км

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОНОВОЗ	МСМ	0.023	165.00	1.000	3.80 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			3.80 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.87 лв.
	ВСИЧКО:					4.67 лв.

Анализ *000000001

Д-ка и м-ж на стенни панели с PVC покритие и пълнеж от пенополиуретан с дебелин за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШАИБИ	бр.	3.000	0.18	1.000	0.54 лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	3.000	0.22	1.000	0.66 лв.
3.	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	3.000	0.02	1.000	0.06 лв.
4.	СТЕННИ ПАНЕЛИ С PVC ПОКРИТИЕ И ПЪЛНЕЖ ОТ ПЕНОПОЛИУР	м2	1.030	30.00	1.000	30.90 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			32.16 лв.
						2.25 лв.
						34.41 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	2.020	3.10	1.000	6.26 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			6.26 лв.
						5.63 лв.
						11.89 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН - 16 Т	МСМ	0.007	160.00	1.000	1.04 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			1.04 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.24 лв.
	ВСИЧКО:					1.28 лв.
						8.12 лв.
						47.58 лв.

Анализ *000000002

Д-ка и м-ж на покривни панели с PVC покритие и пълнеж от пенополиуретан с дебелин за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШАИБИ	бр.	3.000	0.18	1.000	0.54 лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	3.000	0.22	1.000	0.66 лв.
3.	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	3.000	0.02	1.000	0.06 лв.
4.	ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ С PVC ПОКРИТИЕ И ПЪЛНЕЖ ОТ ПЕНОПОЛИУР	м2	1.030	15.00	1.000	15.45 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			16.71 лв.
						1.17 лв.
						17.88 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.500	3.10	1.000	4.65 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			4.65 лв.
						4.19 лв.
						8.84 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						

Съставил



1. АВТОКРАН - 16 Т	МСМ	0.007	160.00	1.000	1.04 лв.
доп.р-ди		23.00 %			1.04 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.24 лв.
ВСИЧКО:					1.28 лв.
					5.60 лв.
					28.00 лв. ✓

Анализ *000000003

Настилка с теракот

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ВОДА	л.	0.610	1.50	1.000	0.91 лв.
2. ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	0.450	2.90	1.000	1.31 лв.
3. ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	1.100	15.00	1.000	16.50 лв.
4. ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТ	кг	3.950	0.42	1.000	1.66 лв.
					20.38 лв.
доп.р-ди		7.00 %			1.43 лв.
					21.81 лв.
ТРУД					
1. ПЛОЧКАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.600	3.10	1.000	1.86 лв.
2. ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.720	3.10	1.000	2.23 лв.
3. ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.700	3.10	1.000	2.17 лв.
4. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.361	3.10	1.000	1.12 лв.
					7.38 лв.
доп.р-ди		90.00 %			6.64 лв.
					14.02 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0.001	65.00	1.000	0.08 лв.
2. ЕЛ. БЪРКАЧКА	МСМ	0.001	15.00	1.000	0.01 лв.
					0.09 лв.
доп.р-ди		23.00 %			0.02 лв.
					0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)					8.09 лв.
ВСИЧКО:					35.94 лв. ✓

Анализ 8102145251

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.020	125.00	1.000	2.50 лв.
					2.50 лв.
доп.р-ди		7.00 %			0.18 лв.
					2.68 лв.
ТРУД					
1. МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.280	3.10	1.000	0.87 лв.
2. МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.280	3.10	1.000	0.87 лв.
3. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.045	3.10	1.000	0.14 лв.
					1.88 лв.
доп.р-ди		90.00 %			1.69 лв.
					3.57 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0.001	65.00	1.000	0.04 лв.
					0.04 лв.
доп.р-ди		23.00 %			0.01 лв.
					0.05 лв.

Съставил.....



доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

1.88 лв.
6.30 лв. ✓

Анализ *000000004
Д-ка и м-ж ал. прозорци с размери 50/50
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛ. ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 50/50	бр.	1.000	40.00	1.000	40.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			40.00 лв.
						2.80 лв.
						42.80 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.10	1.000	3.10 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.10 лв.
						2.79 лв.
						5.89 лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.59 лв.
	ВСИЧКО:					48.69 лв. ✓


Анализ *000000005
Д-ка и м-ж ал. прозорци с размери 180/120
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛ. ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 180/120	бр.	1.000	295.00	1.000	295.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			295.00 лв.
						20.65 лв.
						315.65 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	3.800	3.10	1.000	11.78 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			11.78 лв.
						10.60 лв.
						22.38 лв.
	доп.р-ди (вс.)					31.25 лв.
	ВСИЧКО:					338.03 лв. ✓

Анализ *000000006
Врати от алуминиева дограма 80/200- плътни
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА 80/200- ПЛЪТНИ	бр.	1.000	195.00	1.000	195.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			195.00 лв.
						13.65 лв.
						208.65 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.10	1.000	9.30 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			9.30 лв.
						8.37 лв.
						17.67 лв.
	доп.р-ди (вс.)					22.02 лв.
	ВСИЧКО:					226.32 лв. ✓

Съставил:.....



Анализ *000000007

Врати от алуминиева дограма 70/200- плътни

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА 70/200- ПЛЪТНИ		1.000	188.00	1.000	188.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			188.00	лв.
						13.16	лв.
						201.16	лв.
ТРУД		ч.ч.					
1.	МОНТАЖНИК I ст.		3.000	3.10	1.000	9.30	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			9.30	лв.
						8.37	лв.
						17.67	лв.
	доп.р-ди (вс.)					21.53	лв.
	ВСИЧКО:					218.83	лв.

Анализ *000000011

Д-ка и м-ж на градински пейки 160/80/40см

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЕЙКИ		1.000	220.00	1.000	220.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			220.00	лв.
						15.40	лв.
						235.40	лв.
ТРУД		ч.ч.					
1.	РАБОТНИК II ст.		0.500	3.10	1.000	1.55	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			1.55	лв.
						1.39	лв.
						2.94	лв.
	доп.р-ди (вс.)					16.79	лв.
	ВСИЧКО:					238.34	лв.

Анализ *000000012

Щандов подиум 125/120/40


за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЩАНДОВ ПОДИУМ 125/120/40		1.000	195.00	1.000	195.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			195.00	лв.
						13.65	лв.
						208.65	лв.
ТРУД		ч.ч.					
1.	РАБОТНИК I ст.		1.550	3.10	1.000	4.80	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			4.80	лв.
						4.32	лв.
						9.12	лв.
	доп.р-ди (вс.)					17.97	лв.
	ВСИЧКО:					217.77	лв.

Анализ *000000013

Щандов подиум 125/80/40

за 1 бр.

Съставил: 

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЩАНДОВ ПОДИУМ 125/80/40		1.000	116.00	1.000	116.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			116.00	лв.
						8.12	лв.
						124.12	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.250	3.10	1.000	3.88	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.88	лв.
						3.49	лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.37	лв.
	ВСИЧКО:					11.61	лв.
						131.49	лв. ✓

Анализ *000000014
Щандов подиум 125/40/40

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЩАНДОВ ПОДИУМ 125/40/40		1.000	38.00	1.000	38.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			38.00	лв.
						2.66	лв.
						40.66	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.050	3.10	1.000	3.25	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.25	лв.
						2.92	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.17	лв.
	ВСИЧКО:					5.58	лв.
						46.83	лв. ✓

Анализ *000000015
Д-КА И М-Ж НА АЛ. ПРОЗОРЕЦ 240/120

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛ. ПРОЗОРЕЦ 240/120		1.000	320.00	1.000	320.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			320.00	лв.
						22.40	лв.
						342.40	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	4.500	3.10	1.000	13.95	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			13.95	лв.
						12.56	лв.
	доп.р-ди (вс.)					26.51	лв.
	ВСИЧКО:					34.96	лв.
						368.91	лв. ✓

Анализ *000000026
ПОЛАГАНЕ СТОМАНБЕТОН КЛАС В25 ЗА ОСНОВИ НА
СТЕНИ, КОЛОНИ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА		0.100	1.50	1.000	0.15	лв.

Съставил:.....



2.	БЕТОН В 25	м3	1.015	95.00	1.000	96.42 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			96.57 лв.
	ТРУД					6.76 лв.
						103.33 лв.
1.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.714	3.10	1.000	2.21 лв.
2.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.234	3.10	1.000	3.83 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250	3.10	1.000	6.98 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			13.02 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					11.72 лв.
						24.74 лв.
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.032	110.00	1.000	3.52 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			3.52 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.81 лв.
	ВСИЧКО:					4.33 лв.
						19.29 лв.
						132.40 лв.

Анализ *000000027
Превоз земни маси на 5 км със самосвал

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	САМОСВАЛ	МСМ	0.015	160.00	1.000	2.40 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			2.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.55 лв.
	ВСИЧКО:					2.95 лв.

Анализ *000000028
Превоз на стомана АIII

за 1 кг

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БОРДОВА КОЛА	МСМ		220.00	1.000	0.04 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			0.04 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.05 лв.

Анализ *000000029
Превоз метални профили 80*8

за 1 кг

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БОРДОВА КОЛА	МСМ		220.00	1.000	0.04 лв.
	доп.р-ди		23.00 %			0.04 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.05 лв.

Съставил.....



Анализ *000000031

Лампен излаз открито със СВТ 3x1.5 мм2 в
инсталационен канал до 10м

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТОВЕ	бр.	34.000	0.05	1.000	1.70 лв.
2.	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв.
3.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.500	0.55	1.000	0.83 лв.
4.	ИНСТАЛАЦИОНЕН КАНАЛ 25/10	м	10.500	0.90	1.000	9.45 лв.
5.	СВТ 3X1,5 ММ2	м	10.500	1.31	1.000	13.75 лв.
						27.23 лв.
доп.р-ди			7.00 %			1.91 лв.
						29.14 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.520	3.10	1.000	32.61 лв.
						32.61 лв.
доп.р-ди			90.00 %			29.35 лв.
						61.96 лв.
доп.р-ди (вс.)						31.26 лв.
ВСИЧКО:						91.10 лв. ✓

Анализ *000000032

Лампен излаз открит с СВТ 3x1.5мм2 в ПВХ тръба Ф25
по метална конструкция до 20

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОНЗОЛА ПЛАСТМАСОВА	бр.	0.600	0.35	1.000	0.21 лв.
2.	ТЕЛ СТОМАНЕНА	кг	0.070	3.20	1.000	0.22 лв.
3.	КОНТАКТ	бр.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв.
4.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА 8/8 СМ	бр.	0.600	0.46	1.000	0.28 лв.
5.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	0.600	0.85	1.000	0.51 лв.
6.	СВТ 3X1,5 ММ2	м	20.600	1.31	1.000	26.99 лв.
7.	PVC ТРЪБА Ф 25	м	20.600	0.85	1.000	17.51 лв.
						47.22 лв.
доп.р-ди			7.00 %			3.31 лв.
						50.53 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.880	3.10	1.000	33.73 лв.
						33.73 лв.
доп.р-ди			90.00 %			30.36 лв.
						64.09 лв.
доп.р-ди (вс.)						33.67 лв.
ВСИЧКО:						114.62 лв. ✓


Анализ *000000033

Лампен излаз в ПВХ тръба Ф20 със СВТ 3x1мм2 по
метална конструкция до 2м

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МИНИУМ	кг	0.005	4.50	1.000	0.02 лв.
2.	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.

Съставил:.....



3.	КАНАП	кг	0.002	15.00	1.000	0.03	лв.
4.	ВИНТОВЕ	бр.	22.000	0.05	1.000	1.10	лв.
5.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.800	0.55	1.000	0.99	лв.
6.	СВТ 3X1 ММ2	м	4.200	0.95	1.000	3.99	лв.
7.	PVC ТРЪБА Ф20	м	4.200	0.80	1.000	3.36	лв.
						12.49	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.87	лв.
						13.36	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.160	3.10	1.000	22.20	лв.
						22.20	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			19.98	лв.
						42.18	лв.
	доп.р-ди (вс.)					20.85	лв.
	ВСИЧКО:					55.54	лв.

Анализ *000000034
 КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ПВВМ 3x2.5мм2 в
 инсталационен канал до 8м

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.700	0.85	1.000	1.45	лв.
2.	КОНТАКТ	бр.	0.700	3.00	1.000	2.10	лв.
3.	ВИНТОВЕ	бр.	26.000	0.05	1.000	1.30	лв.
4.	ИНСТАЛАЦИОНЕН КАНАЛ 25/10	м	8.200	0.90	1.000	7.38	лв.
5.	ПВВМ 3X2.5MM2	м	8.200	1.85	1.000	15.17	лв.
						27.40	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			1.92	лв.
						29.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.800	3.10	1.000	27.28	лв.
						27.28	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			24.55	лв.
						51.83	лв.
	доп.р-ди (вс.)					26.47	лв.
	ВСИЧКО:					81.15	лв.

Анализ *000000035
 Доставка ЛЛ 4x18 W IP 20

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЛ 4X18 W IP 20	бр.	1.000	38.50	1.000	38.50	лв.
						38.50	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.70	лв.
						41.20	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.70	лв.
	ВСИЧКО:					41.20	лв.

Анализ *000000036
 Д-ка и м-ж на датчик движение с вградено реле за
 време

Съставил:



за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЕ С ВГРАДЕНО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
	доп.р-ди					15.00	лв.
			7.00 %			1.05	лв.
						16.05	лв.
ТРУД							
1.	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА III ст.	ч.ч.	0.690	3.10	1.000	2.14	лв.
	доп.р-ди					2.14	лв.
			90.00 %			1.93	лв.
						4.07	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.98	лв.
	ВСИЧКО:					20.12	лв.

Анализ *000000037
Плафон 1x60 влагозащитен

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КУКА	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25	лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.05	1.000	0.10	лв.
3.	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.000	0.46	1.000	0.92	лв.
4.	ПЛАФОН 60 W ВЛАГОЗАЩИТЕН	бр.	1.000	14.00	1.000	14.00	лв.
	доп.р-ди					15.27	лв.
			7.00 %			1.07	лв.
						16.34	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.220	3.10	1.000	0.68	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.220	3.10	1.000	0.68	лв.
	доп.р-ди					1.36	лв.
			90.00 %			1.22	лв.
						2.58	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.29	лв.
	ВСИЧКО:					18.92	лв.

Анализ *000000038
Д-ка и м-ж на противовлажно осветително тяло LED
прожектор 50W, 220V

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВ.ТЯЛО LED ПРОЖЕКТОР 50W,	бр.	1.000	48.00	1.000	48.00	лв.
	доп.р-ди					48.00	лв.
			7.00 %			3.36	лв.
						51.36	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.360	3.10	1.000	7.32	лв.
	доп.р-ди					7.32	лв.
			90.00 %			6.59	лв.
						13.91	лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.95	лв.
	ВСИЧКО:					65.27	лв.

Анализ *000000039

Съставил:



Н-ва и м-ж на ел. табло по схема

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ПО СХЕМА	бр.	1.000	1 100.00	1.000	1 100.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			1 100.00 лв.
						77.00 лв.
						1 177.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.780	3.10	1.000	21.02 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			21.02 лв.
						18.92 лв.
						39.94 лв.
	доп.р-ди (вс.)					95.92 лв.
	ВСИЧКО:					1 216.94 лв. ✓

Анализ *000000040

Вн. ел. захранване за обект

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАБЕЛ СВТ 4X10	м	1.030	10.10	1.000	10.40 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			10.40 лв.
						0.73 лв.
						11.13 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.580	3.10	1.000	8.00 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			8.00 лв.
						7.20 лв.
						15.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.93 лв.
	ВСИЧКО:					26.33 лв. ✓

Анализ 8101106221

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В
ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.434	3.10	1.000	7.55 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.243	3.10	1.000	3.85 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			11.40 лв.
						10.26 лв.
						21.66 лв.
	доп.р-ди (вс.)					10.26 лв.
	ВСИЧКО:					21.66 лв. ✓

Анализ 8243012000

ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.050	15.00	1.000	15.75 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			5.75 лв.
						1.10 лв.

Съставил:



	ТРУД					16.85	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.150	3.10	1.000	6.66	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			6.66	лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	ВСИЧКО:					12.65	лв.
						7.09	лв.
						29.50	лв.

Анализ *000000041
 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК
 за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.050	15.00	1.000	15.75	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			15.75	лв.
						1.10	лв.
						16.85	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.184	3.10	1.000	3.67	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.67	лв.
						3.30	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.97	лв.
	ВСИЧКО:					4.40	лв.
						23.82	лв.

Анализ 8101114111
 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА
 ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ
 за 1 м3

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.10	1.000	1.55	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			1.55	лв.
						1.39	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.94	лв.
	ВСИЧКО:					1.39	лв.
						2.94	лв.

Анализ 8255085032
 Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в
 открити изкопи ф 32 мм
 за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.002	4.20	1.000	0.01	лв.
2.	Конци	кг	0.001	10.00	1.000	0.01	лв.
3.	Тръби полиетиленови ф 32 мм	м	1.015	1.45	1.000	1.47	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			1.49	лв.
						0.10	лв.
						1.59	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	3.10	1.000	0.31	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	3.10		0.26	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.016	3.10		0.05	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	3.10		0.10	лв.
						0.72	лв.

Съставил:.....



доп.р-ди		90.00 %			0.65 лв.
					1.37 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. Апарат за челно заваряване	МСМ	0.002	25.00	1.000	0.05 лв.
2. Ел.агрегат	МСМ	0.002	25.00	35.000	1.75 лв.
					1.80 лв.
доп.р-ди		23.00 %			0.41 лв.
					2.21 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.16 лв.
ВСИЧКО:					5.17 лв. ✓

Анализ 8252132010
ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД
ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100
за 1 м

МАТЕРИАЛИ					
1. ВОДА	м3	р.н. 0.018	цена 1.50	коэф. 1.000	ст-ст 0.03 лв.
					0.03 лв.
доп.р-ди		7.00 %			0.00 лв.
					0.03 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.200	3.10	1.000	0.62 лв.
					0.62 лв.
доп.р-ди		90.00 %			0.56 лв.
					1.18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.56 лв.
ВСИЧКО:					1.21 лв. ✓


Анализ *000000042
ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВЛ УСИЛЕНА 90-1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф90/Ф32/1"	бр.	р.н. 1.000	цена 6.50	коэф. 1.000	ст-ст 6.50 лв.
					6.50 лв.
доп.р-ди		7.00 %			0.46 лв.
					6.96 лв.
ТРУД					
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.850	3.10	1.000	2.64 лв.
					2.64 лв.
доп.р-ди		90.00 %			2.38 лв.
					5.02 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.84 лв.
ВСИЧКО:					11.98 лв.

Анализ *000000043
Коляно външна резба - Ф32/1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. КОЛЯНО ВЪНШНА РЕЗБА - Ф32/1"	бр.	р.н. 1.000	цена 4.20	коэф. 1.000	ст-ст 4.20 лв.
					4.20 лв.
доп.р-ди		7.00 %			0.29 лв.
					4.49 лв.

Съставил.....



ТРУД					
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.10	1.000	1.55 лв.
доп.р-ди		90.00 %			1.55 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.39 лв.
ВСИЧКО:					2.94 лв.
					1.68 лв.
					7.43 лв.

Анализ *000000044
Преход в.резба- Ф32/1"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32	бр.	1.000	5.20	1.000	5.20 лв.
доп.р-ди		7.00 %			5.20 лв.
					0.36 лв.
					5.56 лв.

ТРУД

ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.800	3.10	1.000	2.48 лв.
доп.р-ди		90.00 %			2.48 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.23 лв.
ВСИЧКО:					4.71 лв.
					2.59 лв.
					10.27 лв.

Анализ *000000045
ТСК 1 "

за 1 бр.


МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ПЯСЪК	м3	0.004	15.00	1.000	0.06 лв.
2. РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	125.00	1.000	0.62 лв.
3. ЦИМЕНТ М-450	тона	0.005	180.00	1.000	0.87 лв.
4. КЪЛЧИЩА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05 лв.
КРАН ТРОТОАРЕН 1" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ. ГАРНИТУРА	бр.	1.000	160.00	1.000	160.00 лв.
БИТУМ	кг	0.250	0.90	1.000	0.22 лв.
7. УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
8. БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	8.000	0.60	1.000	4.80 лв.
9. КАМЪК ЛОМЕН	м3	0.020	16.50	1.000	0.33 лв.
10. БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01 лв.
11. ДЪРВА	кг	0.180	1.00	1.000	0.18 лв.
12. ВОДА	м3	0.001	1.50	1.000	0.00 лв.
					167.58 лв.
доп.р-ди		7.00 %			11.73 лв.
					179.31 лв.

ТРУД

1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.560	3.10	1.000	4.84 лв.
2. ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.250	3.10	1.000	3.88 лв.
доп.р-ди		90.00 %			8.72 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.85 лв.
ВСИЧКО:					16.57 лв.
					19.58 лв.
					195.88 лв.

Анализ 8440037000

Съставил:



МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК "Ж" КОМПЛЕКТ С
ОХРАН.ГАРНИТУРА 3/4", 1" И 1 1/4"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	8.000	60.00	1.000	480.00	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44	лв.
3.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.130	8.10	1.000	1.05	лв.
						481.49	лв.
доп.р-ди				7.00 %			33.70 лв.
						515.19	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.449	3.10	1.000	4.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.449	3.10	1.000	4.49	лв.
						8.98	лв.
доп.р-ди				90.00 %			8.08 лв.
						17.06	лв.
доп.р-ди (вс.)							41.78 лв.
ВСИЧКО:							532.25 лв.


Анализ 8247551104
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05	лв.
2.	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1.000	13.00	1.000	13.00	лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01	лв.
						13.06	лв.
доп.р-ди				7.00 %			0.91 лв.
						13.97	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56	лв.
						0.56	лв.
доп.р-ди				90.00 %			0.50 лв.
						1.06	лв.
доп.р-ди (вс.)							1.41 лв.
ВСИЧКО:							15.03 лв.

Анализ *000000046
Филтър воден 1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФИЛТЪР 1 "	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	16.00	1.000	0.08	лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.005	3.60	1.000	0.02	лв.
						15.10	лв.
доп.р-ди				7.00 %			1.06 лв.
						16.16	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.980	3.10	1.000	3.04	лв.
						3.04	лв.
доп.р-ди				90.00 %			2.74 лв.
						5.78	лв.
доп.р-ди (вс.)							3.80 лв.
ВСИЧКО:							21.94 лв.

Съставил.....



Анализ *000000047
Намалител 1"/ 3/4"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	НАМАЛИТЕЛ 1"/ 3/4"	бр.	1.000	2.10	1.000	2.10 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.10 лв.
						0.15 лв.
						2.25 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.350	3.10	1.000	1.08 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			1.08 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.97 лв.
	ВСИЧКО:					2.05 лв.
						1.12 лв.
						4.30 лв.

Анализ 8247593103
ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 5 МЗ/ЧАС
за 1 бр.


МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЦА	кг	0.005	16.00	1.000	0.08 лв.
2.	ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА	бр.	1.000	52.00	1.000	52.00 лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.005	3.60	1.000	0.02 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			52.10 лв.
						3.65 лв.
						55.75 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.280	3.10	1.000	3.97 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.97 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.57 лв.
	ВСИЧКО:					7.54 лв.
						7.22 лв.
						63.29 лв.

Анализ *000000048
Възвратна клапа 1"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЦА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05 лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01 лв.
3.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 1"	бр.	1.000	19.50	1.000	19.50 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			19.56 лв.
						1.37 лв.
						20.93 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.50 лв.
	ВСИЧКО:					1.06 лв.
						1.87 лв.
						21.99 лв.

Съставил:.....



Анализ 8247551704
СК СЕКРЕТНИ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01 лв.
2.	КРАН СПИРАТЕЛЕН СЕКРЕТЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1.000	18.50	1.000	18.50 лв.
3.	КЪЛЧИЦА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05 лв.
						18.56 лв.
доп.р-ди		7.00 %				1.30 лв.
						19.86 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56 лв.
						0.56 лв.
доп.р-ди		90.00 %				0.50 лв.
						1.06 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.80 лв.
ВСИЧКО:						20.92 лв.

Анализ 8255084032
Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Тръби полипропилен ф 32 мм	м	1.015	3.40	1.000	3.45 лв.
2.	Скоби за укрепване на тръби ф 32 мм	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
						3.70 лв.
доп.р-ди		7.00 %				0.26 лв.
						3.96 лв.
ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.156	3.10	1.000	0.48 лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.104	3.10	1.000	0.32 лв.
						0.80 лв.
доп.р-ди		90.00 %				0.72 лв.
						1.52 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.98 лв.
ВСИЧКО:						5.48 лв.

Анализ 8255084025
Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Тръби полипропилен ф 25 мм	м	1.015	2.40	1.000	2.44 лв.
2.	Скоби за укрепване на тръби ф 25 мм	бр.	1.000	0.20	1.000	0.20 лв.
						2.64 лв.
доп.р-ди		7.00 %				0.18 лв.
						2.82 лв.
ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.120	3.10	1.000	0.37 лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.080	3.10	1.000	0.25 лв.
						0.62 лв.
доп.р-ди		90.00 %				0.56 лв.
						1.18 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.74 лв.
ВСИЧКО:						4.00 лв.

Съставил:.....



Анализ 8255084020

Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Скоби за укрепване на тръби ф 20 мм	бр.	1.000	0.18	1.000	0.18	лв.
2.	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	1.020	1.75	1.000	1.79	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			1.97	лв.
						0.14	лв.
						2.11	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.900	3.10	1.000	2.79	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.060	3.10	1.000	0.19	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			2.98	лв.
						2.68	лв.
						5.66	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.82	лв.
	ВСИЧКО:					7.77	лв.

Анализ *000000049

Монтаж на полипропиленови тръби в сградис AL /ал.
вложка/ за топла вода ф 20 мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Скоби за укрепване на тръби ф 20 мм	бр.	1.000	0.18	1.000	0.18	лв.
2.	ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ Ф20 С АЛУМ.ВЛОЖКА	м	1.020	2.95	1.000	3.01	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			3.19	лв.
						0.22	лв.
						3.41	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.900	3.10	1.000	2.79	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.060	3.10	1.000	0.19	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			2.98	лв.
						2.68	лв.
						5.66	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.90	лв.
	ВСИЧКО:					9.07	лв.

Анализ 8247551202

СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	9.50	1.000	9.50	лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05	лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			9.56	лв.
						0.67	лв.
						10.23	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56	лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.56	лв.
						0.50	лв.
						1.06	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.17	лв.

Съставил:.....



ВСИЧКО:

11.29 лв. ✓

Анализ 8247551102
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05 лв.
2.	КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"	бр.	1.000	8.00	1.000	8.00 лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01 лв.
						8.06 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.56 лв.
						8.62 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56 лв.
						0.56 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.50 лв.
						1.06 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.06 лв.
	ВСИЧКО:					9.68 лв. ✓

Анализ *000000050
Възвратна клапа 1/2"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01 лв.
2.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА - 1/2"	бр.	1.000	8.20	1.000	8.20 лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05 лв.
						8.26 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.58 лв.
						8.84 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56 лв.
						0.56 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.50 лв.
						1.06 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.08 лв.
	ВСИЧКО:					9.90 лв. ✓

Анализ *000000051
Клозетен кран 1/2"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	16.00	1.000	0.05 лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.003	3.60	1.000	0.01 лв.
3.	КЛОЗЕТЕН КРАН 1/2"	бр.	1.000	7.20	1.000	7.20 лв.
						7.26 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.51 лв.
						7.77 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56 лв.
						0.56 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.50 лв.

Съставил.....



доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

1.06 лв.
1.01 лв.
8.83 лв. ✓


Анализ 8247553110
СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ
МИВКИ,СТЕННИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	1.000	40.00	1.000	40.00	лв.
2. КЪЛЧИЩА	кг	0.010	16.00	1.000	0.16	лв.
3. БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	8.10	1.000	0.08	лв.
					40.24	лв.
доп.р-ди		7.00 %			2.82	лв.
					43.06	лв.
ТРУД						
1. ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.630	3.10	1.000	1.95	лв.
					1.95	лв.
доп.р-ди		90.00 %			1.76	лв.
					3.71	лв.
доп.р-ди (вс.)					4.58	лв.
ВСИЧКО:					46.77	лв. ✓

Анализ *000000052
БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 50Л
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТАПА ПОЦИНКОВАНА 1/2"	бр.	4.000	2.20	1.000	8.80	лв.
2. БЕЗИР	кг	0.005	3.60	1.000	0.02	лв.
3. КОНЗОЛИ	бр.	2.000	1.50	1.000	3.00	лв.
4. КЪЛЧИЩА	кг	0.005	16.00	1.000	0.08	лв.
5. КАНЕЛКА ОБИКН.ЧЕШМЕНА 1/2"	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
6. МИНИУМ	кг	0.005	4.50	1.000	0.02	лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.001	125.00	1.000	0.12	лв.
БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 50 л.	бр.	1.000	180.00	1.000	180.00	лв.
9. БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	4.000	0.60	1.000	2.40	лв.
10. КЛАПА ВЪЗВРАТНА - 1/2"	бр.	1.000	8.20	1.000	8.20	лв.
11. ВОДА	м3	0.090	1.50	1.000	0.14	лв.
					217.78	лв.
доп.р-ди		7.00 %			15.24	лв.
					233.02	лв.
ТРУД						
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	10.050	3.10	1.000	31.16	лв.
2. ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	3.000	3.10	1.000	9.30	лв.
					40.46	лв.
доп.р-ди		90.00 %			36.41	лв.
					76.87	лв.
доп.р-ди (вс.)					51.65	лв.
ВСИЧКО:					309.89	лв. ✓

Анализ *000000053
Изолация на тръбите /мирелон/ Ф32

Съставил: .....

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО ХЕМОПРЕНОВО	кг	0.150	4.20	1.000	0.63 лв.
2.	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ /мирелон/ ТРЪБА Ф 32 ММ.	м	1.100	2.28	1.000	2.51 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			3.14 лв.
						0.22 лв.
						3.36 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.240	3.10	1.000	0.74 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.74 лв.
						0.67 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.41 лв.
	ВСИЧКО:					0.89 лв.
						4.77 лв. ✓

Анализ *000000054

Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф25
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО ХЕМОПРЕНОВО	кг	0.140	4.20	1.000	0.59 лв.
2.	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ /мирелон/ ТРЪБА Ф 25 ММ.	м	1.120	2.05	1.000	2.30 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.89 лв.
						0.20 лв.
						3.09 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.10	1.000	0.62 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.62 лв.
						0.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.18 лв.
	ВСИЧКО:					0.76 лв.
						4.27 лв.

Анализ *000000055

Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф20
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ /мирелон/ ТРЪБА Ф 20 ММ.	м	1.140	2.00	1.000	2.28 лв.
2.	ЛЕПИЛО ХЕМОПРЕНОВО	кг	0.100	4.20	1.000	0.42 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.70 лв.
						0.19 лв.
						2.89 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.10	1.000	0.62 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.62 лв.
						0.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.18 лв.
	ВСИЧКО:					0.75 лв.
						4.07 лв.

Анализ 8247533111

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10 до 15/15 В НОВИ БЕТОННИ
СТЕНИ d=или<12CM
за 1 бр.

Съставил.....



ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.276	3.10	1.000	0.86 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			0.86 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.77 лв.
	ВСИЧКО:					1.63 лв.

Анализ 8247591400
УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ВОДОПРОВОД ПО
ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГУМА	кг	0.185	3.50	1.000	0.65 лв.
2.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	2.000	0.60	1.000	1.20 лв.
3.	ПОДЛОЖКИ PVC	бр.	1.000	0.50	1.000	0.50 лв.
4.	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	1.000	0.90	1.000	0.90 лв.
5.	БОЛТОВЕ С ГАИКИ М 6/32	бр.	2.000	0.60	1.000	1.20 лв.
	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	кг	0.432	1.50	1.000	0.65 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			5.10 лв.
						0.36 лв.
						5.46 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.105	3.10	1.000	3.43 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.420	3.10	1.000	1.30 лв.
3.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.256	3.10	1.000	0.79 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			5.52 лв.
						4.97 лв.
	доп.р-ди (вс.)					10.49 лв.
	ВСИЧКО:					5.33 лв.
						15.95 лв.

Анализ 8243195100
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА
(Т.Г.МАЗУТ)
за 1 100 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	2.780	15.00	1.000	41.70 лв.
2.	БИТУМ	кг	1 420.000	0.90	1.000	1 278.00 лв.
3.	БРАШНО КАМЕННО	кг	1 920.000	0.20	1.000	384.00 лв.
4.	МАЗУТ	кг	248.000	2.00	1.000	496.00 лв.
5.	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	8.560	15.50	1.000	132.68 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2 332.38 лв.
						163.27 лв.
						2 495.65 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	11.190	3.10	1.000	34.69 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	55.820	3.10	1.000	173.04 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			207.73 лв.
						186.96 лв.
						394.69 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'АВЕ - S	мсм	0.180	420.00	1.000	75.60 лв.
2.	АВТОСМЕСИТЕЛ "ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА"	мсм	0.198	420.00	1.000	83.16 лв.
3.	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ НА БИТУМ С ВМЕСТИМОСТ ДО 46	мсм	0.432	35.00	1.000	15.12 лв.
4.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.236	165.00	1.000	38.94 лв.
5.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0.236	150.00	1.000	35.40 лв.

Съставил: 

доп.р-ди	23.00 %	248.22 лв.
доп.р-ди (вс.)		57.09 лв.
ВСИЧКО:		305.31 лв.
		407.32 лв. ✓
		3 195.65 лв. ✓

Анализ *000000056
Превоз баластра
за 1 м3

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. САМОСВАЛ	МСМ	0.015	160.00	1.000
				2.40 лв.
доп.р-ди	23.00 %			2.40 лв.
				0.55 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.95 лв.
ВСИЧКО:				0.55 лв.
				2.95 лв. ✓

Анализ 8255085090
Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в
открити изкопи ф 90 мм
за 1 м


	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ				
1. Спирт	л.	0.003	4.20	1.000
				0.01 лв.
2. Конци	кг	0.002	10.00	1.000
				0.02 лв.
3. Тръби полиетиленови ф 90 мм	м	1.010	9.85	1.000
				9.95 лв.
доп.р-ди	7.00 %			9.98 лв.
				0.70 лв.
				10.68 лв.
ТРУД				
1. Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.285	3.10	1.000
				0.88 лв.
2. Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.237	3.10	1.000
				0.73 лв.
3. Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.048	3.10	1.000
				0.15 лв.
4. Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.095	3.10	1.000
				0.29 лв.
доп.р-ди	90.00 %			2.05 лв.
				1.84 лв.
				3.89 лв.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. Апарат за челно заваряване	МСМ	0.006	25.00	1.000
				0.15 лв.
2. Ел.агрегат	МСМ	0.006	25.00	35.000
				5.25 лв.
доп.р-ди	23.00 %			5.40 лв.
				1.24 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.64 лв.
ВСИЧКО:				3.78 лв.
				21.21 лв. ✓

Анализ *000000057
Противопожарен хидрант 70/80- надземен
за 1 бр.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ				
1. КРАН ПОЖАРЕН С Ф 70/80 ММ	бр.	1.000	550.00	1.000
				550.00 лв.
доп.р-ди	7.00 %			38.50 лв.
				48.80 лв.

Съставил:



ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.440	3.10	1.000	4.46 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.440	3.10	1.000	4.46 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			8.92 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.03 лв.
	ВСИЧКО:					16.95 лв.
						46.53 лв. ✓
						605.45 лв.

Анализ 8243063030
 МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80мм
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.000	0.60	1.000	4.80 лв.
2.	ДЪРВА	кг	0.250	1.00	1.000	0.25 лв.
3.	БИТУМ	кг	0.500	0.90	1.000	0.45 лв.
4.	КРАН СПИРАТЕЛЕН С РЪЧНО ЧУГУНЕНО КОЛЕЛО 80 ММ	бр.	1.000	240.00	1.000	240.00 лв.
6.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2.000	0.60	1.000	1.20 лв.
	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1.000	3.50	1.000	3.50 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			250.20 лв.
						17.51 лв.
						267.71 лв.


ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.380	3.10	1.000	4.28 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.370	3.10	1.000	4.25 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			8.53 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.68 лв.
	ВСИЧКО:					16.21 лв.
						25.19 лв. ✓
						283.92 лв.

Анализ *000000058
 Водовземна скоба "Наку" DN200/80
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	ВОДОВЗЕМНА СКОБА "НАКУ" DN200/80	бр.	1.000	350.00	1.000	350.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			350.00 лв.
						24.50 лв.
						374.50 лв.

ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.500	3.10	1.000	4.65 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.500	3.10	1.000	4.65 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			9.30 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.37 лв.
	ВСИЧКО:					17.67 лв.
						32.87 лв. ✓
						392.17 лв.

Анализ *000000059
 Глух фланец DN 80
 за 1 бр.

Съставил: 

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN 80		1.000	25.00	1.000	25.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			25.00 лв.
						1.75 лв.
						26.75 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.200	3.10	1.000	3.72 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.72 лв.
						3.35 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.07 лв.
	ВСИЧКО:					5.10 лв.
						33.82 лв. ✓

Анализ *000000060
Тройник гладък ПЕВП 90/90/90

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ТРОЙНИК ГЛАДЪК ПЕВП 90/90/90		1.000	45.00	1.000	45.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			45.00 лв.
						3.15 лв.
						48.15 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.800	3.10	1.000	5.58 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			5.58 лв.
						5.02 лв.
	доп.р-ди (вс.)					10.60 лв.
	ВСИЧКО:					8.17 лв.
						58.75 лв. ✓

Анализ *000000061
Фланцов накрайник 90


за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК 90		1.000	25.00	1.000	25.00 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			25.00 лв.
						1.75 лв.
						26.75 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.250	3.10	1.000	3.88 лв.
	доп.р-ди		90.00 %			3.88 лв.
						3.49 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.37 лв.
	ВСИЧКО:					5.24 лв.
						34.12 лв. ✓

Анализ 8255086090
Направа челна заварка на тръбно съединение от
полиетиленови тръби ф 90 мм
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		л.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	Спирт		0.015	4.20		0.06 лв.
2.	Конци	кг	0.010	6.00		0.10 лв.

Съставил:.....



доп.р-ди		7.00 %			0.16 лв.
					0.01 лв.
					0.17 лв.
ТРУД					
1. Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.342	3.10	1.000	4.16 лв.
2. Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	1.252	3.10	1.000	3.88 лв.
3. Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.536	3.10	1.000	1.66 лв.
доп.р-ди					9.70 лв.
					8.73 лв.
					18.43 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. Апарат за челно заваряване	мсм	0.067	25.00	1.000	1.68 лв.
доп.р-ди					1.68 лв.
					0.39 лв.
					2.07 лв.
доп.р-ди (вс.)					9.13 лв.
ВСИЧКО:					20.67 лв. ✓

Анализ *000000009

Присъединителен фланец за тръби ПЕВП ф90

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	бр.	1.000	23.00	1.000	23.00 лв.
доп.р-ди					23.00 лв.
					1.61 лв.
					24.61 лв.
ТРУД					
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.200	3.10	1.000	3.72 лв.
доп.р-ди					3.72 лв.
					3.35 лв.
					7.07 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.96 лв.
ВСИЧКО:					31.68 лв. ✓

Анализ 8243175410

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.400	15.00	1.000	6.00 лв.
2. ВОДА	м3	0.130	1.50	1.000	0.20 лв.
3. ПИРОНИ	кг	0.211	1.95	1.000	0.41 лв.
4. ПЯСЪК	м3	0.300	15.00	1.000	4.50 лв.
5. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95.000	0.18	1.000	17.10 лв.
6. ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.006	350.00	1.000	2.13 лв.
7. ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.026	1.95	1.000	0.05 лв.
8. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.009	300.00	1.000	2.73 лв.
доп.р-ди					33.12 лв.
					2.32 лв.
					35.44 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.671	3.10	1.000	2.08 лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.909	3.10	1.000	15.22 лв.
3. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.997	3.10	1.000	6.19 лв.
доп.р-ди					23.49 лв.
					21.14 лв.
					44.63 лв.

Съставили



доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

23.46 лв.
80.07 лв. ✓

Анализ *000000062

Детекторна лента с меден проводник от многослоен полиетилен

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С МЕТАЛЕН ПРОВОДНИК	м	1.010	0.88	1.000	0.89 лв.
	доп.р-ди					0.89 лв.
			7.00 %			0.06 лв.
						0.95 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	3.10	1.000	0.46 лв.
	доп.р-ди					0.46 лв.
			90.00 %			0.41 лв.
						0.87 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.47 лв. ✓
	ВСИЧКО:					1.82 лв.

Анализ *000000063

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC-У Ф160ММ В ИЗКОП

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ PVC-У Ф160ММ	м	1.120	8.00	1.000	8.96 лв.
	доп.р-ди					8.96 лв.
			7.00 %			0.63 лв.
						9.59 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.050	3.10	1.000	3.25 лв.
	доп.р-ди					3.25 лв.
			90.00 %			2.92 лв.
						6.17 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.55 лв. ✓
	ВСИЧКО:					15.76 лв.


Анализ *000000064

РШ Ф400 от полипропилен

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	100.000	0.32	1.000	32.00 лв.
2.	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	8.000	2.50	1.000	20.00 лв.
3.	РШ Ф400 ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН	бр.	1.000	1 180.00	1.000	1 180.00 лв.
	доп.р-ди					1 232.00 лв.
			7.00 %			86.24 лв.
						1 318.24 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	9.793	3.10	1.000	30.36 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5.610	3.10	1.000	17.39 лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.496	3.10	1.000	0.84 лв.
						58.59 лв.

Съставил:



доп.р-ди				90.00 %		52.73 лв.
						111.32 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	МСМ	0.030	65.00	1.000	1.95 лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	МСМ	0.019	65.00	1.000	1.24 лв.
3.	АВТОКРАН ЗТ	МСМ	0.333	125.00	1.000	41.62 лв.
доп.р-ди				23.00 %		44.81 лв.
						10.31 лв.
доп.р-ди (вс.)						55.12 лв.
ВСИЧКО:						149.28 лв.
						1 484.68 лв. ✓

Анализ *000000065
Чугунен капак за РШ ф400

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	ЧУГУНЕН КАПАК ЗА РШ Ф400	бр.	1.000	225.00	1.000	225.00 лв.
доп.р-ди				7.00 %		15.75 лв.
						240.75 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.500	3.10	1.000	4.65 лв.
доп.р-ди				90.00 %		4.19 лв.
						8.84 лв.
доп.р-ди (вс.)						19.94 лв.
ВСИЧКО:						249.59 лв. ✓


Анализ 8252132020
ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД
ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф400
за 1 м

МАТЕРИАЛИ						
	ВОДА	м3	0.120	1.50	1.000	0.18 лв.
доп.р-ди				7.00 %		0.01 лв.
						0.19 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.330	3.10	1.000	1.02 лв.
доп.р-ди				90.00 %		0.92 лв.
						1.94 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.93 лв.
ВСИЧКО:						2.13 лв. ✓

Анализ 8247631503
PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 48.2, 45.2,
42.2 НА 50 ММ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ						
1.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	4.578	0.150	1.000	0.69 лв.
2.	ВОДА	м3	0.001	1.50	1.000	0.00 лв.
3.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.005	12.300	1.000	0.06 лв.

Съставил.....



4.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 MM	м	1.030	2.25	1.000	2.32	лв.
5.	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0.150	1.50	1.000	0.22	лв.
6.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.001	125.00	1.000	0.12	лв.
7.	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.003	2.05	1.000	0.01	лв.
						3.42	лв.
	доп.р-ди			7.00 %		0.24	лв.
						3.66	лв.
	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.570	3.10	1.000	1.77	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.710	3.10	1.000	2.20	лв.
3.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.280	3.10	1.000	3.97	лв.
						7.94	лв.
	доп.р-ди			90.00 %		7.15	лв.
						15.09	лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.39	лв.
	ВСИЧКО:					18.75	лв.


Анализ 8247631506
PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ. С ЛЕП. ВРЪЗКИ С ДИАМ. 96.0, 94.0,
93.0 НА 110 MM.
за 1 м

			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	2.184	0.15	1.000	0.33	лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	125.00	1.000	0.25	лв.
3.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 MM	м	1.030	3.55	1.000	3.66	лв.
4.	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	2.05	1.000	0.01	лв.
5.	ВОДА	м3	0.001	1.50	1.000	0.00	лв.
6.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.006	12.50	1.000	0.08	лв.
						4.33	лв.
	доп.р-ди			7.00 %		0.30	лв.
						4.63	лв.
	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.260	3.10	1.000	3.91	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.230	3.10	1.000	0.71	лв.
3.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.490	3.10	1.000	4.62	лв.
						9.24	лв.
	доп.р-ди			90.00 %		8.32	лв.
						17.56	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.62	лв.
	ВСИЧКО:					22.19	лв.

Анализ *000000066
ДОСТАВКА И М-Ж КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО
за 1 бр.

			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.003	125.00	1.000	0.38	лв.
2.	МАДЖУН	кг	0.050	0.80	1.000	0.04	лв.
3.	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0.200	0.15	1.000	0.03	лв.
4.	ПРИБОР САНИТАРЕН (КЛЕКАЛО ЧУГУНЕНО)	бр.	1.000	75.00	1.000	75.00	лв.
5.	СИФОН ЧУГУНЕН D 100 ЛЕСД ЗА КЛЕКАЛО	бр.	1.000	10.80	1.000	10.80	лв.
6.	КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"	бр.	1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
7.	КАЗАНЧЕ КЛОЗЕТНО ЧУГУНЕНО	бр.	1.000	40.00	1.000	40.00	лв.
8.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	2.000	0.15	1.000	0.30	лв.
9.	МАНШОН	бр.	1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
						2.55	лв.
	доп.р-ди			7.00 %		9.98	лв.

Съставил.....



						152.53 лв.
ТРУД						
1. КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	4.030	3.10	1.000	12.49	лв.
доп.р-ди		90.00 %			12.49	лв.
доп.р-ди (вс.)					11.24	лв.
ВСИЧКО:					23.73	лв.
					21.22	лв.
					176.26	лв.

Анализ 8247651112

ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 36x4x36x33,8 НА 40MM	м	0.500	2.45	1.000	1.23	лв.
2. КОНЗОЛИ	бр.	2.000	1.50	1.000	3.00	лв.
ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.000	0.15	1.000	0.60	лв.
ВИНТОВЕ	бр.	6.000	0.05	1.000	0.30	лв.
5. ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.400	0.15	1.000	0.06	лв.
6. МАДЖУН	кг	0.050	0.80	1.000	0.04	лв.
7. БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	8.10	1.000	0.08	лв.
8. ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.002	8.50	1.000	0.01	лв.
9. СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1.000	5.50	1.000	5.50	лв.
10. РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	125.00	1.000	0.19	лв.
11. ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6.000	1.00	1.000	6.00	лв.
12. ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК)	бр.	1.000	45.00	1.000	45.00	лв.
доп.р-ди		7.00 %			62.01	лв.
					4.34	лв.
					66.35	лв.

ТРУД						
1. КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.900	3.10	1.000	2.79	лв.
2. КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.800	3.10	1.000	5.58	лв.
3. КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.760	3.10	1.000	2.36	лв.
доп.р-ди		90.00 %			10.73	лв.
доп.р-ди (вс.)					9.66	лв.
ВСИЧКО:					20.39	лв.
					14.00	лв.
					86.74	лв.


Анализ *000000067

Контролно парче /РО/ Ф 110

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РЕВИЗИЯ Ф110/Ф110/90 КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	7.20	1.000	7.20	лв.
доп.р-ди		7.00 %			7.20	лв.
					0.50	лв.
					7.70	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.414	3.10	1.000	1.28	лв.
доп.р-ди		90.00 %			1.28	лв.
доп.р-ди (вс.)					1.15	лв.
ВСИЧКО:					2.43	лв.
					1.65	лв.
					10.13	лв.

Съставил:.....



Анализ *000000068

Присъединителна тръба за WC ф110

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ТРЪБА ЗА WC Ф110	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
	доп.р-ди		7.00 %			4.50 лв.
						0.32 лв.
						4.82 лв.
ТРУД		ч.ч.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	0.500	3.10	1.000	1.55	лв.
	доп.р-ди	90.00 %			1.55	лв.
					1.39	лв.
					2.94	лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.71	лв.
	ВСИЧКО:				7.76	лв. ✓

Анализ 8247591300

УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГУМА	кг	0.095	3.50	1.000	0.33 лв.
2.	БОЛТОВЕ С ГАИКИ М 6/32	бр.	2.000	0.60	1.000	1.20 лв.
3.	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	1.000	0.90	1.000	0.90 лв.
4.	ПОДЛОЖКИ PVC	бр.	1.000	0.50	1.000	0.50 лв.
	доп.р-ди		7.00 %		2.93	лв.
					0.21	лв.
					3.14	лв.
ТРУД		ч.ч.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	1.335	3.10	1.000	4.14	лв.
	доп.р-ди	90.00 %			4.14	лв.
					3.73	лв.
					7.87	лв.
	доп.р-ди (вс.)				3.94	лв.
	ВСИЧКО:				11.01	лв. ✓

Анализ 8247533112

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20 до 30/30 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или <12CM


за 1 бр.

ТРУД		ч.ч.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	0.533	3.10	1.000	1.65	лв.
	доп.р-ди	90.00 %			1.65	лв.
					1.48	лв.
					3.13	лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.48	лв.
	ВСИЧКО:				3.13	лв. ✓

Анализ *000000069

Единична прекъсната М3-0.1/3/6 хоризонтална маркировка

Съставил.....



за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80 лв.
доп.р-ди			7.00 %			66.32 лв.
						4.64 лв.
						70.96 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.920	3.10	1.000	12.15 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74 лв.
3.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.120	3.10	1.000	3.47 лв.
доп.р-ди			90.00 %			17.36 лв.
						15.62 лв.
						32.98 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
2.	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
доп.р-ди			23.00 %			5.60 лв.
						1.29 лв.
						6.89 лв.
доп.р-ди (вс.)						21.55 лв.
ВСИЧКО:						110.83 лв.


Анализ 8103130220
ПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА
ХОР.МАРКИРОВКА
за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80 лв.
доп.р-ди			7.00 %			66.32 лв.
						4.64 лв.
						70.96 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.920	3.10	1.000	12.15 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74 лв.
3.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.120	3.10	1.000	3.47 лв.
доп.р-ди			90.00 %			17.36 лв.
						15.62 лв.
						32.98 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
2.	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
доп.р-ди			23.00 %			5.60 лв.
						1.29 лв.
						6.89 лв.
доп.р-ди (вс.)						21.55 лв.
ВСИЧКО:						110.83 лв.

Анализ *000000070
Единична прекъсната МЗ -0.1/6/3 хоризонтална
маркировка
за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80 лв.

Съставил:.....



доп.р-ди					66.32 лв.
		7.00 %			4.64 лв.
					70.96 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.920	3.10	1.000	12.15 лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74 лв.
3. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.120	3.10	1.000	3.47 лв.
					17.36 лв.
доп.р-ди				90.00 %	15.62 лв.
					32.98 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
2. МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
					5.60 лв.
доп.р-ди				23.00 %	1.29 лв.
					6.89 лв.
доп.р-ди (вс.)					21.55 лв.
ВСИЧКО:					110.83 лв. ✓


Анализ *000000071
 Единична непрекъсната М1- 0.1 хоризонтална
 маркировка
 за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ					
1. РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
2. БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80 лв.
					66.32 лв.
доп.р-ди				7.00 %	4.64 лв.
					70.96 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.960	3.10	1.000	6.08 лв.
3. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.280	3.10	1.000	0.87 лв.
					8.69 лв.
доп.р-ди				90.00 %	7.82 лв.
					16.51 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
2. МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.035	400.00	1.000	14.00 лв.
АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.035	400.00	1.000	14.00 лв.
					28.00 лв.
доп.р-ди				23.00 %	6.44 лв.
					34.44 лв.
доп.р-ди (вс.)					18.90 лв.
ВСИЧКО:					121.91 лв. ✓

Анализ *000000072
 Пешеходна пътека- М 8.1
 за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ					
1. РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
2. БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80 лв.
					66.32 лв.
доп.р-ди				7.00 %	4.64 лв.
					70.96 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.920	3.10	1.000	12.15 лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74 лв.

Съставил:



3.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.120	3.10	1.000	3.47 лв.
	доп.р-ди					17.36 лв.
					90.00 %	15.62 лв.
						32.98 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
2.	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
	доп.р-ди					5.60 лв.
					23.00 %	1.29 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.89 лв.
	ВСИЧКО:					21.55 лв.
						110.83 лв. ✓


Анализ *000000073
Пешеходна пътека- М8.2
за 1 10 м2

			р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ
1.	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80 лв.
	доп.р-ди					66.32 лв.
					7.00 %	4.64 лв.
						70.96 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.920	3.10	1.000	12.15 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74 лв.
3.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.120	3.10	1.000	3.47 лв.
	доп.р-ди					17.36 лв.
					90.00 %	15.62 лв.
						32.98 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
2.	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80 лв.
	доп.р-ди					5.60 лв.
					23.00 %	1.29 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.89 лв.
	ВСИЧКО:					21.55 лв.
						110.83 лв. ✓

Анализ *000000074
Стрелки за указване посоката на движение
за 1 10 м2

			р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ
1.	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80 лв.
	доп.р-ди					66.32 лв.
					7.00 %	4.64 лв.
						70.96 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.960	3.10	1.000	6.08 лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.280	3.10	1.000	0.87 лв.
	доп.р-ди					8.69 лв.
					90.00 %	7.82 лв.
						16.51 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.035	400.00	1.000	14.00 лв.

Съставил.....



2. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.035	400.00	1.000	14.00	лв.
					28.00	лв.
доп.р-ди		23.00 %			6.44	лв.
					34.44	лв.
доп.р-ди (вс.)					18.90	лв.
ВСИЧКО:					121.91	лв.

Анализ *000000075
Стоп линии
за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52	лв.
2. БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80	лв.
					66.32	лв.
доп.р-ди		7.00 %			4.64	лв.
					70.96	лв.

ТРУД						
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.960	3.10	1.000	6.08	лв.
3. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.280	3.10	1.000	0.87	лв.
					8.69	лв.
доп.р-ди		90.00 %			7.82	лв.
					16.51	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.035	400.00	1.000	14.00	лв.
2. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.035	400.00	1.000	14.00	лв.
					28.00	лв.
доп.р-ди		23.00 %			6.44	лв.
					34.44	лв.
доп.р-ди (вс.)					18.90	лв.
ВСИЧКО:					121.91	лв.

Анализ *000000076
Единична непрекъсната М1- 0.1- паркиране
за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	3.80	1.000	1.52	лв.
2. БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.10	1.000	64.80	лв.
					66.32	лв.
доп.р-ди		7.00 %			4.64	лв.
					70.96	лв.

ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.920	3.10	1.000	12.15	лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74	лв.
3. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.120	3.10	1.000	3.47	лв.
					17.36	лв.
доп.р-ди		90.00 %			15.62	лв.
					32.98	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80	лв.
2. МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.007	400.00	1.000	2.80	лв.
					5.60	лв.
доп.р-ди		23.00 %			1.29	лв.
					6.89	лв.
доп.р-ди (вс.)					21.55	лв.
ВСИЧКО:					40.83	лв.

Съставил



Анализ *000000077

Доставка и полагане на град.бордюри

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0.034	83.00	1.000	2.78 лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.036	1.95	1.000	0.07 лв.
3.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1.000	8.30	1.000	8.30 лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	300.00	1.000	0.45 лв.
5.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	125.00	1.000	0.56 лв.
6.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	350.00	1.000	0.46 лв.
7.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		350.00	1.000	0.18 лв.
доп.р-ди			7.00 %			12.80 лв.
						0.90 лв.
						13.70 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.176	3.10	1.000	0.54 лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.210	3.10	1.000	0.65 лв.
доп.р-ди			90.00 %			1.19 лв.
						1.07 лв.
						2.26 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.97 лв.
ВСИЧКО:						15.96 лв.


Анализ *000000078

Изработка и монтаж на метален павилион с размери 5/3 м.

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН С РАЗМЕРИ 5/3 М.	бр.	1.000	4 620.00	1.000	4 620.00 лв.
доп.р-ди			7.00 %			4 620.00 лв.
						323.40 лв.
						4 943.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	25.000	3.10	1.000	77.50 лв.
доп.р-ди			90.00 %			77.50 лв.
						69.75 лв.
						147.25 лв.
доп.р-ди (вс.)						393.15 лв.
ВСИЧКО:						5 090.65 лв.

Съставил:.....



АНАЛИЗ

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И
 СР. СЛОЖНОСТ 6 до 12 ММ ОТ А3
 8102061030 <<02-06-003>>
 (закръглен)

за 1.000 кг

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А III	кг	1.01500	1.030	1.000	1.050 лв.
2. ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00300	1.950	1.000	0.010 лв.

общо материали					1.060 лв.
доп. р-ди		7.00 %			0.070 лв.
					1.130 лв.

ТРУД

1. АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.01000	3.100	1.000	0.030 лв.
2. АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.04500	3.100	1.000	0.140 лв.
3. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.01400	3.100	1.000	0.040 лв.
общо труд					0.210 лв.
доп. р-ди		90.00 %			0.190 лв.
					0.400 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм.	0.00010	110.000	1.000	0.010 лв.
доп. р-ди		23.00 %			0.000 лв.
					0.010 лв.
преки р-ди (вс.)					1.280 лв.
доп. р-ди (вс.)					0.260 лв.
ВСИЧКО:					1.540 лв.

Съставил:



АНАЛИЗ

Превоз на стомана AIII

*000000028
(закръглен)

за 1.000 кг


МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БОРДОВА КОЛА
доп.р-ди

преки р-ди (вс.)
доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.00020	220.000	1.000	0.040 лв.
	23.00 %			0.010 лв.
				0.050 лв.
				0.040 лв.
				0.010 лв.
				0.050 лв.

Съставил...



АНАЛИЗ

Превоз на метална конструкция

*000000021
(закръглен)

за 1.000 кг

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БОРДОВА КОЛА
доп.р-ди

преки р-ди (вс.)
доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.00020	220.000	1.000	0.040 лв.
		23.00 %		0.010 лв.
				0.050 лв.
				0.040 лв.
				0.010 лв.
				0.050 лв.

Съставил:.....



АНАЛИЗ

Превоз метални профили 80*8

*000000029
(закръглен)

за 1.000 кг

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. БОРДОВА КОЛА
доп.р-ди

преки р-ди (вс.)
доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.00020	220.000	1.000	0.040 лв.
	23.00 %			0.010 лв.
				0.050 лв.
				0.040 лв.
				0.010 лв.
				0.050 лв.


Съставил 