

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА - етап 1

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во
		1ет.-Система за повишаване на налягането / строителна		
1	8101402140	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	4
2	8101307221	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА	м3	36
3	8101201220	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	45
4	*000000001	ОБР.ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	30
5	8101115212	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	10
6	*000000002	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	10
7	*000000003	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	10
8	8102051320	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	43
9	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ДО 15СМ	м2	2
10	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 ПОДЛОЖЕН	м3	0,5
11	8102071340	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА СТЕНИ	м3	3,3
12	8102071540	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ	м3	1,4
13	8243181250	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА 2СМ	100 м2	0,2
14	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А1 И А2	кг	355
15	8243176220	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК	бр.	1
16	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪЪПАЛО Ф18	10 бр.	0,6
		строителна		
		1ет.-Система за повишаване на налягането / монтажна		
1	*000000008	Д-КА ПОМПА С БАЛОН КОМПЛЕКТ	бр.	1
2	*000000010	МОНТАЖ ПОМПА КОМПЛЕКТ	бр.	1
3	8247551104	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	2
4	8247586104	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1"	бр.	1
5	*000000011	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РЕНД DN50 /вкл.фас.ч./	м	10
		монтажна		
		1ет.-Система за повишаване на налягането / електро, КИП и А		
1		ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ В ПЛАНИНСКИ ТЕРЕН	км	0,17
2		НАПРАВА И МОНТАЖ НА РЕПЕРНИ НАДПИСИ	бр	4
3		Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	170
4		ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	160
5		ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП ДО 4x10мм2	м	160
6		ДОСТАВКА КАБЕЛ NYU 4x10мм2	м	180
7		Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 4x10мм2	бр.	2
8		ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PVC ф50	м	10
9		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC ф50 В ИЗКОП	м	10
10		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC ф50 ПО СЪЪЛБ ИЛИ В ГОТОВ ОТВОР	м	5
11		ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ДО 4x10ММ2 В ТРЪБА	м	15
12		СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 10 ММ2	бр.	8
13		Монтаж на табло управление ТУ на стена	бр	1
14		Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	1,5

15		МОНТАЖ ЗАЗЕМ ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4	м	1,5
16		НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ф20/1500мм	бр.	1
17		НАЛАДКА НА ТАБЛО С ВХОДНИ СИГНАЛИ ДО 10БР. - 30ЧЧ	бр.	1
18		ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ - 8ЧЧ	бр.	1
19		ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ - 3ЧЧ	бр.	1
		електро, КИП и А		
		1ет.-Система за повишаване на налягането		
		1ет.Тласкател Лозино висока зона / строителна		
1	8101402140	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	33
2	8101307221	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА	м3	297
3	*000000006	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	20
4	*000000004	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	80
5	*000000005	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	80
6	*000000001	ОБР.ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	230
7	*000000007	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП	м3	230
8	8101115212	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	100
9	*000000002	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	100
10	*000000003	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	100
11	8101201120	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	660
12	8243175410	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	5
		строителна		
		1ет.Тласкател Лозино висока зона / монтажна		
1	*000000012	Д-КА ТРЪБИ РЕHD DN50/1MPa	м	202
2	*000000026	Д-КА ТРЪБИ РЕHD DN90/1MPa	м	3
3	*000000013	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN50-90гр.	бр.	1
4	*000000014	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN50-60гр.	бр.	2
5	*000000015	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN50-30гр.	бр.	1
6	*000000016	Д-КА ФЛАН.НАКРАЙНИК РЕHD DN50	бр.	1
7	*000000017	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN50	бр.	1
8	*000000018	Д-КА НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN90/50	бр.	1
9	*000000024	Д-КА ФЛАН.НАКРАЙНИК РЕHD DN90	бр.	1
10	*000000025	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN90	бр.	1
11	*000000019	Д-КА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN 80	бр.	1
12	*000000020	М-Ж ТРЪБИ РЕHD DN50 В ГОТОВ ИЗКОП	м	200
13	*000000021	МОНТАЖ ПХ 70/80ММ	бр.	1
14	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДО ф80ММ	бр.	1
15	*000000023	НАПРАВА ЗАВАРКА РЕHD DN50	бр.	10
16	*000000022	НАПРАВА ЗАВАРКА РЕHD DN90	бр.	2
17	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2
18	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ДУ80	м	205
19	*063021592	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	205
		монтажна		
		1ет.Тласкател Лозино висока зона / сградни водопроводни отклонения		
1	8101402140	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	7,68
2	8101307221	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА	м3	69,12
3	*000000006	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	7,68
4	*000000004	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	30,72

5	*000000005	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	30,72
6	*000000001	ОБР.ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	38,4
7	*000000007	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП	м3	38,4
8	8101115212	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	38,4
9	*000000002	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	38,4
10	*000000003	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	38,4
11	8101201120	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	192
12	*063020202	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф25 - 1МРа	м	96
13	*000000052	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД90 - 3/4"	бр.	8
14	*063020472	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 25-3/4"	бр.	8
15	*063020376	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф25-3/4"	бр.	16
16	8247585103	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"	бр.	8
		сградни водопроводни отклонения		
		1ет.Тласкател Лозино висока зона		
		1ет.Водопровод с.Звънарка-м.Дъбово / строителна		
1	8101402140	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	178
2	8101307221	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА	м3	1010
3	*000000006	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	72
4	*000000004	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	288
5	*000000005	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	288
6	*000000001	ОБР.ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	828
7	*000000007	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП	м3	828
8	8101115212	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	360
9	*000000002	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	360
10	*000000003	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	360
11	8101201120	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	2376
12	8243175410	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	11
		строителна		
		1ет.Водопровод с.Звънарка-м.Дъбово / монтажна		
1	*000000012	Д-КА ТРЪБИ РЕНД DN50/1МРа	м	730
2	*000000026	Д-КА ТРЪБИ РЕНД DN90/1МРа	м	9
3	*000000013	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN50-90гр.	бр.	2
4	*000000014	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN50-60гр.	бр.	1
5	*000000027	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN50-45гр.	бр.	1
6	*000000015	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN50-30гр.	бр.	2
8	*000000018	Д-КА НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN90/50	бр.	3
9	*000000030	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN50/50	бр.	3
10	*000000016	Д-КА ФЛАН.НАКРАЙНИК РЕНД DN50	бр.	3
11	*000000017	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN50	бр.	3
12	*000000024	Д-КА ФЛАН.НАКРАЙНИК РЕНД DN90	бр.	3
13	*000000025	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90	бр.	3
14	*000000028	Д-КА И М-Ж НА СК DN50 КОМПЛ.С ОХР.ГАР.	бр.	1
15	*000000019	Д-КА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN 80	бр.	3
16	*000000029	Д-КА ВЪЗДУШНИК DN50	бр.	1
17	*000000031	Д-КА УНИВЕРСАЛЕН АДАПТОР НАМАЛИТЕЛ DN80/50	бр.	1
18	*000000020	М-Ж ТРЪБИ РЕНД DN50 В ГОТОВ ИЗКОП	м	730
19	*000000023	НАПРАВА ЗАВАРКА РЕНД DN50	бр.	27

20	*000000022	НАПРАВА ЗАВАРКА РЕНД DN90	бр.	6
21	*000000021	МОНТАЖ ПХ 70/80ММ	бр.	3
22	*000000033	МОНТАЖ ВЪЗДУШНИК	бр.	1
23	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДО ф80ММ	бр.	6
24	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	7,39
25	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ДУ80	м	739
26	*063021592	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	739
		монтажна		
		1ет.Водопровод с.Звънарка-м.Дъбово / Шахта рег.налягане-строителна		
1	8101402140	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	4
2	8101307221	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА	м3	36
3	8101201220	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	45
4	*000000001	ОБР.ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	30
5	8101115212	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	10
6	*000000002	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	10
7	*000000003	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	10
8	8102051320	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	43
9	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ДО 15СМ	м2	2
10	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 ПОДЛОЖЕН	м3	0,5
11	8102071340	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА СТЕНИ	м3	3,3
12	8102071540	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ	м3	1,4
13	8243181250	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА 2СМ	100 м2	0,2
14	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А1 И А2	кг	355
15	8243176220	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК	бр.	1
16	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПЪЛО Ф18	10 бр.	0,6
		Шахта рег.налягане-строителна		
		1ет.Водопровод с.Звънарка-м.Дъбово / Шахта рег.налягане-монтажна		
1	*000000036	Д-КА СТОМ. ТРЪБИ DN50	м	7
2	*000000035	Д-КА И М-Ж НА СК DN50	бр.	2
3	*000000034	Д-КА И М-Ж ФЛАНЦИ КЪМ СТ. ТРЪБИ ф50	бр.	8
4	*000000037	Д-КА ФИЛТЪР DN50	бр.	1
5	*000000038	Д-КА РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ	бр.	1
6	*000000016	Д-КА ФЛАН.НАКРАЙНИК РЕНД DN50	бр.	2
7	*000000017	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN50	бр.	2
9	*000000039	Д-КА И М-Ж САЛНИК DN50	бр.	2
10	*000000040	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА РЕГ.НАЛЯГАНЕ DN50	бр.	1
11	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДО ф80ММ	бр.	8
		Шахта рег.налягане-монтажна		
		1ет.Водопровод с.Звънарка-м.Дъбово / сградни водопроводни отклонения		
1	8101402140	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	14,4
2	8101307221	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА	м3	81,6
3	*000000006	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	9,6
4	*000000004	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	38,4

5	*000000005	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	30,72
6	*000000001	ОБР.ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	48
7	*000000007	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП	м3	48
8	8101115212	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	48
9	*000000002	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	48
10	*000000003	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ	м3	48
11	8101201120	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	240
12	*063020202	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф25 - 1MPa	м	120
13	*000000052	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД90 - 3/4"	бр.	10
14	*063020472	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 25-3/4"	бр.	10
15	*063020376	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф25-3/4"	бр.	20
16	8247585103	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"	бр.	10
		сградни водопроводни отклонения		
		1ет.Водопровод с.Звънарка-м.Дъбово		
		Всичко етап 1		
		ДДС 20%		
		Всичко с ДДС етап 1		