

**ДОГОВОР**  
№ 147/17.03.2017  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

Днес 17. 3. 2017 год., в гр. Крумовград между:

**1. ОБЩИНА КРУМОВГРАД**, гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, Булстат 000235913, представлявана от **Себихан Керим Мехмед** – Кмет на Общината, и **Нури Сабри Нури** – гл. счетоводител, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

**2. „СЕНСТРОЙ“ ЕООД ГР. Джебел**, със седалище гр. гр. Джебел п.к. 6850 ул. „Надежда“ № 4, тел: 0361/21916, ЕИК: 200054203, представлявана от Сенай Тасим с ЕГН 7611282600, наричан по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол на дата 08.03.2017 г. от Кмета на община Крумовград след проведено събиране на оферти с обява с предмет: „*Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на улица в град Крумовград, в участък OT527-OT528-OT529-OT530-OT424c дължина 326м по ПУП казармено-жилищния район на гр. Крумовград*“ се сключи настоящият договор при следните условия:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „*Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на улица в град Крумовград, в участък OT527-OT528-OT529-OT530-OT424c дължина 326м по ПУП казармено-жилищния район на гр. Крумовград*“ сам, на свой риск и със свои сили и средства. Строителството ще се изпълни в съответствие с КСС, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото му предложение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни изцяло необходимите видове работи, при спазване на всички изисквания и условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР) и инвестиционен проект.

**1.2.** Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се депонират на указаните от него места.

### **II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ**

**2.1.** Цената на договорените работи, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на поръчката е в размер на **218 926.75 лева** (двеста и осемнадесет хиляди деветстотин двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки) **без ДДС; 262 712.10 лева** /двеста шестдесет и две хиляди седемстотин и дванадесет лева и десет стотинки/ **с ДДС**, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор и няма да бъде надвишавана.

**2.2.** Цените на отделните видове строително-монтажни работи са тези, посочени в Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и те остават неизменни до завършването на работата по обекта. В случай че се наложи да се заменят отделни видове работи с нови видове работи, невключени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но без да се увеличава общата стойност на договорените работи по настоящия договор, то те ще се остойностяват и заплащат по показатели и цени на материалите от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само при условие, че се изработят нови анализни цени при спазване на ценообразуващите елементи и те се одобрят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като замяната не може да надхвърля 15% от общата стойност по т. 2.1. Размерът на работите се уточнява с допълнително задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се съставя при възникване на необходимост от замяна на отделни видове работи с нови видове работи.

**2.3.** Цената на договора ще се заплаща под формата на авансово и окончателно плащане с платежно нареждане по следната банкова сметка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Банкови реквизити:**

**Банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК клон/офис Кърджали**

**BIC: IABGBGSF**

**IBAN: BG85IABG74971000236500**

**2.4.** Авансовото плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора по

чл. 2.1. и се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора.

**2.5.** Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора по чл. 2.1, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата сума от авансовото плащане.

**2.6.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП.

**2.7.** За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

### **III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ**

**3.1.** Срокът на изпълнение на СМР е 23 календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на акт (обр. 19).

**3.2.** Ако по някаква причина, която не дава основание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за удължаване на срока за изпълнение и/или ходът на изпълнението е много бавен, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за ускоряване на хода на изпълнението, така че той да съответства на срока на завършване. При неспазване на срока за завършване на изпълнението и във връзка с горната разпоредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с определен срок за прекратяване на договора и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи необходимото - да

прекрати договора едностренно и да задържи гаранция в размер на 1% от договорената стойност.

**3.3.** Изпълнението на работите се счита за приключено с подписването на протокол Констативен акт (Образец 19) за приемане на договорените работи.

#### **IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**4.1.** Гаранционният срок е в размер на

№	Вид на строителните работи и ли доставеното оборудване	Гаранционен срок
1	1.1 За републиканските пътища от I, II и III клас 1.2 При основни ремонти и рехабилитация 1.3. За останалите пътища и улици 1.4 При основни ремонти	3 /три/ години 2 /две/ години 2 /две/ години 1 /една/ година
2	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство	10 /десет/ години
3	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при основен ремонт и рехабилитация	4 /четири/ години

съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на завършване на работите, документирано с подписан без забележки Констативен акт (Образец 19).

**4.2.** Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

**4.3.** За проявените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни, след получаване на писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се задължава да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.

**4.4.** При неизпълнение на задълженията, визирани в т. 4.3 от настоящия договор, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт наема други лица срещу заплащане по пазарни цени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**5.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт следва да извърши проверката на отчета за плащане и на фактурата в срок не по-дълъг от 7 календарни дни от тяхното представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**5.2.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт може да извърши промени във формата и вида на работите и на някоя част от тях, които по негово мнение са необходими за по-доброто изпълнение на обекта, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да приеме, но без да се променя стойността на договора.

**5.3.** В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са пряко свързани с безопасността на движението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт има право да възлага и устно, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изпълни наредденията. Възложените по този начин работи се отразяват в допълнително задание в рамките на цената на договора и съобразно предвидените средства.

**5.4.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт в рамките на своите права може да упражнява цялостен и непрекъснат контрол при изпълнение на работите и при необходимост и по свое

усмотрение да упражнява лабораторен контрол на влаганите материали и качеството на извършените работи.

## **VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**6.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено, в технологична последователност и в договорения срок работите - предмет на този договор.

**6.2.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява и опазва строителните материали и изпълнените строителни работи до приемането на обекта.

**6.3.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на договора по начин, който няма да препятства нормалното осъществяване на работите.

**6.4.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва мероприятията по опазване на околната среда, да отстранява от обекта излишните материали, както и да спазва околните терени, с оглед да се избегнат щети на държавни, общински и частни имоти, произтичащи от неговите методи на работа.

**6.5.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури условия за безопасна работа, съгласно с изискванията на нормативните актове по охрана на труда, по пожаробезопасността и по безопасността на движението.

**6.7.** Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 6.4 и т. 6.5 от договора и за вреди, нанесени на трети лица, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

**6.8.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде обекта почистен и годен за експлоатация.

**6.9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите (ако има такива), посочени в офертата в срок до 5 /пет/ работни дни/ от сключване на настоящия договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят се задължава да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

**6.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.

## **VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

**7.1.** При неизпълнение на задълженията по настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора, а също така носи отговорност за причинените вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.

**7.2.** В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на посочените в гл. VI от настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след изпращане на уведомително писмо, да прекрати договора.

## **VIII. ИЗМЕНЯНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР**

**8.** Действието на този договор се прекратява:

8.1. с изпълнение на всички задължения по договора;

8.2. по взаимно съгласие между страните;

8.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

8.4. с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да изпълни своите задължения.

8.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.6. По реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;

**9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

10. Действието на този договор се прекратява, **когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;

11. Действието на този договор се прекратява, **когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

**11.1** Към момента на разваляне на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови по нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;

**12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора по общия ред когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**:

12.1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;

12.2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо действие/съдействие при съгласуване или одобряване на проектите, подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

## **IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**13.** За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

**14.** Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Крумовград гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. «България» № 5**

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 47, ет. 2, офис 2**

**15.** При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

**16.** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

**17.** Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на Чл. 117 от ЗОП.

**18.** Изменение на склучен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностренно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

**19.** Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....  
  
(Себихан Мехмед -  
Кмет на Община Крумовград)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
  
(Senay Tasim управител на  
„СЕНСТРОЙ“ ЕООД)

Главен счетоводител: .....  
  
(Нури Нури)

Съгласувал: .....  
Директор на дирекция „ПОП“  
/B. Пехливанова/

**Приложение № 7**

**До**

**Община Крумовград**

**гр. Крумовград, пл. „България“ № 5**

Наименование на участника:	<b>„СЕНСТРОЙ“ЕООД</b>
Седалище по регистрация:	<i>гр. Джебел, ул. „Надежда“ №4</i>
BIC; IBAN:	<b>IABGBGSF; BG85IABG74971000236500</b>
Булстат номер/ЕИК:	<b>200054203</b>
Точен адрес за кореспонденция:	<i>Република България, гр. Кърджали-6600, кв. Възрожденци, бул. „Христо Ботев“ №47, ет. 2, офис 2</i>
Телефонен номер:	<b>0361/21917</b>
Факс номер:	<b>0361/21915</b>
Лице за контакти:	<b>Сенай Тасим</b>
e mail:	<b>senstroy_eood@abv.bg</b>

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Като участник в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Избор на изпълнител на СМР за обект „Избор на изпълнител на СМР за обект „Изграждане на улица в град Крумовград, в участък OT527-OT528-OT529-OT530-OT424 с дължина 326 м по ПУП казармено-жилищния район на гр. Крумовград“**“:

1. Предлагам да изпълня предмета на обществената поръчка за сумата от 218 926,75 лв. /двеста и осемнадесет хиляди деветстотин двадесет и шест лв. 75 ст./ без ДДС; 262 712,10 лв. /двеста шестдесет и две хиляди седемстотин и дванадесет лв. 10 ст./ с ДДС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 3,10 лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд - 85%;
- допълнителни разходи за механизация - 25%;
- доставно-складови разходи - 5%
- печалба - 5%;

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

4. Запознати сме с условието на обществената поръчка, че когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

а./ Остойностена количествена стойностна сметка (по образец № 7.1).

б./ Анализи за определяне на единични цени.

Подпись и печать:



Дата 16/01/2016

Име и фамилия Сенай Тасим

Должност Управител

Забележка:

\* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

\* Цените се изписват с думи и цифри. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.


**„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Изграждане на улица в град Крумовград, в участък OT527-OT528-OT529-OT530-OT424с дължина 326 м по ПУП казармено-жилищния район на гр. Крумовград““**

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Мяр-ка	Количест-во	Единична цена (лв)	Сума (лв)
<b>ЧАСТ "ПЪТНА"</b>					
<b>I. ПОДГOTVITELNI I ZEMNI RABOTI</b>					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	702.00	5.00	3510.00
2	Изкоп и депониране на хумусни почви	м3	108.00	4.69	506.52
3	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	100.00	7.27	727.00
4	Разваляне на съществуващи асфалтови настилки	м2	1251.00	2.20	2752.20
5	Разваляне на съществуващи подпорни и декоративни стени с различна височина	м	222.00	4.04	896.88
6	Разваляне на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	404.00	1.76	711.04
7	Разваляне на тротоарна настилка и превоз на депо	м2	390.00	2.40	936.00
<b>II. ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
8	Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-63	м3	701.00	22.72	15926.72
9	Обработка на пукнатини по съществуващи асфалтови настилки	м2	150.00	4.39	658.50
10	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см	м	652.00	11.09	7230.68
11	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50 см	м	142.00	8.15	1157.30
12	Доставка и полагане на нови пътни ивици 10/25/50 см	м	1415.00	9.07	12834.05
13	Бетон С12/15 за бордюри и пътни ивици	м3	112.00	75.32	8435.84
14	Доставка и полагане на цимент за зидария	м3	2.00	67.89	135.78
15	Доставка и полагане на циментова замазка за тр. настилки	м3	21.00	109.89	2307.69
16	Доставка и полагане на сипица за тротоарни настилки	м3	35.00	18.62	651.70
17	Доставка и полагане на нови тротоарни площи	м2	730.00	20.34	14848.20
18	Доставка и полагане на тактилни площи за достъпна градска среда	м2	10.00	21.91	219.10
19	Пренареждане на съществуващ паваж	м2	100.00	5.74	574.00
<b>III. АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
20	Асфалтова смес за долн пласт на покритието (биндер)	т	296.00	100.47	29739.12
21	Асфалтова смес за горен пласт на покритието (пл. асф.бетон тип "A")	т	197.00	110.49	21766.53
22	Битумизиран трошен камък с фракция 0-32 за горен пласт на основата	т	489.00	90.82	44410.98
23	Първи битумен разлив	м2	4108.00	0.89	3656.12
24	Втори битумен разлив	м2	2054.00	0.73	1499.42
<b>ЧАСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО"</b>					
25	Хоризонтална маркировка	м2	139.00	4.39	610.21
26	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер	м2	3.00	160.37	481.11
27	Стойки за стандартни пътни знаци	бр	6.00	57.09	342.54
<b>ЧАСТ "ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО"</b>					
28	Временна организация на движението	бр	1.00	1365.00	1365.00

<b>ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"</b>					
29	РАЗЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА С БАГЕР	м <sup>2</sup>	3.00	312.50	937.50
30	НАТОVARВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, С РЪЧНИ КОЛИЧКИ, ДО 50 М.	м <sup>3</sup>	45.00	20.93	941.85
31	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>50%	м <sup>3</sup>	184.00	3.18	585.12
32	ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ НАПРАВЕНИ ПО МЕХАНИЗИРАН НАЧИН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м <sup>3</sup>	7.00	25.18	176.26
33	НАТОVARВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м <sup>3</sup>	212.00	4.69	994.28
34	РЪЧНО НАТОVARВАНЕ, ПРЕЧОЗ НА 30 М И РАЗТОVARВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м <sup>3</sup>	10.00	28.31	283.10
35	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ	м <sup>3</sup>	222.00	10.40	2308.80
36	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ОСНОВА НА СТЕНАТА	м <sup>2</sup>	45.00	21.15	951.75
37	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ СТЕНАТА	м <sup>2</sup>	89.00	21.15	1882.35
38	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 ММ СТОМАНА А3	кг	1490.00	1.15	1713.50
39	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м <sup>3</sup>	8.00	74.69	597.52
40	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 С АВТО БЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ	м <sup>3</sup>	11.00	148.92	1638.12
41	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 АВТО БЕТОНПОМПА ЗА ОСНОВИ	м <sup>3</sup>	15.00	148.92	2233.80
42	ПРЕВОЗ БЕТОН АН 20КМ. С АВТОБЕТОНОЗ	м <sup>3</sup>	34.00	19.25	654.50
43	ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ , ЕЛАСТИЧНА С 2 ПЛАСТА	м <sup>2</sup>	117.00	21.11	2469.87
44	ДРЕНАЖНА ЗАСИПКА ЗАД ПОДП. СТЕНА	м <sup>3</sup>	20.00	33.17	663.40
45	ПРЕВОЗ ЗАСИПКА ОТ 10КМ СЪС САМОСВАЛ	м <sup>3</sup>	20.00	11.88	237.60
46	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП С БАЛАСТРА ЗАД П.С.	м <sup>3</sup>	129.00	9.53	1229.37
47	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИМАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ 40-100М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ И ТРАМБОВКА	м <sup>3</sup>	129.00	11.00	1419.00
48	ОФОРМЯНЕ НА ФУГИ СЪС СТИРОПОР	м	8.00	3.39	27.12
49	БАРБАКАНИ Ф110 ММ/2М	м	5.00	10.74	53.70
50	Топлоизолация XPS - 4 см	м <sup>2</sup>	100.00	11.04	1104.00
51	ЛАБАРАТОРНИ ПРОБИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ОБРАТНАТА ЗАСИПКА	бр	4.00	275.00	1100.00
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛАСТИЧНА СТОМАНЕНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	28.00	29.92	837.76
<b>ЧАСТ "ВиК"</b>					
53	РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ <<03-01-001>>	м <sup>2</sup>	38.00	21.24	807.12
54	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м <sup>3</sup>	18.00	6.88	123.84
55	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м <sup>2</sup>	36.00	3.71	133.56
56	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК В Т.Ч. ДОСТАВКА	м <sup>3</sup>	17.00	15.37	261.29
57	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ	м <sup>3</sup>	17.00	4.18	71.06
58	НАТОVARВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м <sup>3</sup>	18.00	3.75	67.50
59	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ.	м <sup>3</sup>	18.00	1.25	22.50
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	38.00	0.60	22.80
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	38.00	0.92	34.96
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 200 ММ	м	38.00	46.59	1770.42
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪждоприемна ШАХТА	бр.	4.00	246.05	984.20

64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ОБЕЗПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП	м	76.00	0.60	45.60
65	ПРОМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩ. ДШ	бр.	1.00	45.88	45.88
66	ДОСТАВКА И ПОДМЯНА ЗА ЧУГУНЕН КАПАК НА СЪЩ. РШ	бр.	1.00	180.44	180.44
					Общо без ДДС : 208501.67
					Печалба 5 % : 10425.08
					ДДС 20% : 43785.35
					Всичко с ДДС: 262712.10



Подпись:

/Сенай Тасим /

**„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Изграждане на улица в град Крумовград, в участък OT527-OT528-OT529-OT530-OT424с дължина 326 м по ПУП казармено-жилищния район на гр. Крумовград““**

**АНАЛИЗНИ ЦЕНИ**

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	702.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	0.01600	250.00	4.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		1.00
	всичко преки				4.00
	общо допълнителни р-ди				1.00
	<b>Обща цена :</b>				<b>5.00</b>
N.2	Изкоп и депониране на хумусни почви	м3	108.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	0.01500	250.00	3.75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.94
	всичко преки				3.75
	общо допълнителни р-ди				0.94
	<b>Обща цена :</b>				<b>4.69</b>
N.3	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	100.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПЪТНА ФРЕЗА	мсм	0.00200	750.00	1.50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.94000	3.10	2.91
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.38
	доп.р-ди труд (%)		85.00		2.48
	всичко преки				4.41
	общо допълнителни р-ди				2.85
	<b>Обща цена :</b>				<b>7.27</b>
N.4	Разваляне на съществуващи асфалтови настилки	м2	1251.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	0.00550	250.00	1.38
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.08400	3.10	0.26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.34
	доп.р-ди труд (%)		85.00		0.22
	всичко преки				1.64
	общо допълнителни р-ди				0.56
	<b>Обща цена :</b>				<b>2.20</b>
N.5	Разваляне на съществуващи подпорни и декоративни стени с различна височина	м	222.00		

	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	РАЗКЪРТВАЧ БЕНЗИНОВ КОМПЛЕКТ	мсм	0.06240	15.00	0.94
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.23
	доп.р-ди труд (%)		85.00		1.32
	всичко преки				2.49
	общо допълнителни р-ди				1.55
	<b>Обща цена :</b>				4.04
N.6	<b>Разваляне на бетонови бордюри и транспортиране на депо</b>	<b>м</b>	<b>404.00</b>		
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	САМОСВАЛ	мсм	0.00200	200.00	0.40
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22000	3.10	0.68
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.10
	доп.р-ди труд (%)		85.00		0.58
	всичко преки				1.08
	общо допълнителни р-ди				0.68
	<b>Обща цена :</b>				1.76
N.7	<b>Разваляне на тротоарна настилка и превоз на депо</b>	<b>м2</b>	<b>390.00</b>		
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	САМОСВАЛ	мсм	0.00200	200.00	0.40
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.33200	3.10	1.03
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.10
	доп.р-ди труд (%)		85.00		0.87
	всичко преки				1.43
	общо допълнителни р-ди				0.97
	<b>Обща цена :</b>				2.40
N.8	<b>Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-63</b>	<b>м3</b>	<b>701.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	Несортиран трошен камък	м3	1.00000	11.00	11.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	ГРЕЙДЕР ПРИКАЧЕН	мсм	0.00900	450.00	4.05
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН ДО 2 Т	мсм	0.02200	170.00	3.74
					7.79
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.78
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.55
	доп.р.механизация (%)		25.00		1.95
	доп.р-ди труд (%)		85.00		0.66
	всичко преки				19.57
	общо допълнителни р-ди				3.16
	<b>Обща цена :</b>				22.72
N.9	<b>Обработка на пукнатини по съществуващи асфалтови настилки</b>	<b>м2</b>	<b>150.00</b>		

МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
БИТУМ		кг	1.32000	0.89	1.17
ТРУД :					
РАБОТНИК 15 - II ст.		ч.ч.	0.55000	3.10	1.71
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		0.06
доп.р-ди труд (%)			85.00		1.45
всичко преки					2.88
общо допълнителни р-ди					1.51
<b>Обща цена :</b>					<b>4.39</b>
<b>N.10</b>	<b>Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см</b>	<b>м</b>	<b>652.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:					
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 15/25		м	1.00000	4.70	4.70
ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 30 (1:2.2)		м3	0.04500	100.00	4.50
					9.20
ТРУД :					
РАБОТНИК - II ст.		ч.ч.	0.25000	3.10	0.78
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		0.46
доп.р-ди труд (%)			85.00		0.66
всичко преки					9.98
общо допълнителни р-ди					1.12
<b>Обща цена :</b>					<b>11.09</b>
<b>N.11</b>	<b>Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50 см</b>	<b>м</b>	<b>142.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:					
ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М30 (1:2.2)		м3	0.04500	100.00	4.50
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50		м	1.00000	1.90	1.90
					6.40
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.25000	3.10	0.78
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		0.32
доп.р-ди труд (%)			85.00		0.66
всичко преки					7.18
общо допълнителни р-ди					0.98
<b>Обща цена :</b>					<b>8.15</b>
<b>N.12</b>	<b>Доставка и полагане на нови пътни ивици 10/25/50 см</b>	<b>м</b>	<b>1415.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:					
ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М30 (1:2.2)		м3	0.01500	100.00	1.50
ПЪТНИ ИВИЦИ 10/25/50 см		м	1.00000	6.20	6.20
					7.70
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.17200	3.10	0.53
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		0.39
доп.р-ди труд (%)			85.00		0.45
всичко преки					8.23
общо допълнителни р-ди					0.84
<b>Обща цена :</b>					<b>9.07</b>
<b>N.13</b>	<b>Бетон С12/15 за бордюри и пътни ивици</b>	<b>м3</b>	<b>112.00</b>		

МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
БЕТОН С12/15		м3	1.00000	69.00	69.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.50000	3.10	1.55
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		3.45
доп.р-ди труд (%)			85.00		1.32
всичко преки					70.55
общо допълнителни р-ди					4.77
<b>Обща цена :</b>					<b>75.32</b>
<b>N.14</b>	<b>Доставка и полагане на цимент за зидария</b>	<b>м3</b>	<b>2.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
ЦИМЕНТ ПЦ 35 (В ТОРБИ)		кг	400.00000	0.15	60.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.85300	3.10	2.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		3.00
доп.р-ди труд (%)			85.00		2.25
всичко преки					62.64
общо допълнителни р-ди					5.25
<b>Обща цена :</b>					<b>67.89</b>
<b>N.15</b>	<b>Доставка и полагане на циментова замазка за тр. настилки</b>	<b>м3</b>	<b>21.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 30 (1:2.2)		м3	1.00000	100.00	100.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.85300	3.10	2.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		5.00
доп.р-ди труд (%)			85.00		2.25
всичко преки					102.64
общо допълнителни р-ди					7.25
<b>Обща цена :</b>					<b>109.89</b>
<b>N.16</b>	<b>Доставка и полагане на сипица за тротоарни настилки</b>	<b>м3</b>	<b>35.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
СИПИЦА ФРАКЦИЯ 0-4		м3	1.00000	7.00	7.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА		мсм	0.04200	100.00	4.20
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	1.05000	3.10	3.26
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)			5.00		0.35
доп.р.механизация (%)			25.00		1.05
доп.р-ди труд (%)			85.00		2.77
всичко преки					14.46
общо допълнителни р-ди					4.17
<b>Обща цена :</b>					<b>18.62</b>
<b>N.17</b>	<b>Доставка и полагане на нови тротоарни плочи</b>	<b>м2</b>	<b>730.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ		бр.	12.00000	1.25	15.00
ТРУД :					

	<b>РАБОТНИК 26 - II ст.</b>	ч.ч.	0.80000	3.10	2.48
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.75
	доп.р-ди труд (%)		85.00		2.11
	всичко преки				17.48
	общо допълнителни р-ди				2.86
	<b>Обща цена :</b>				<b>20.34</b>
<b>N.18</b>	<b>Доставка и полагане на тактилни площи за достъпна градска среда</b>	<b>м2</b>	<b>10.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	ПЛОЧИ ТАКТИЛНИ	бр.	10.00000	1.65	16.50
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК 26 - II ст.	ч.ч.	0.80000	3.10	2.48
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.83
	доп.р-ди труд (%)		85.00		2.11
	всичко преки				18.98
	общо допълнителни р-ди				2.93
	<b>Обща цена :</b>				<b>21.91</b>
<b>N.19</b>	<b>Пренареждане на съществуващ паваж</b>	<b>м2</b>	<b>100.00</b>		
	<b>ТРУД :</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00000	3.10	3.10
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р-ди труд (%)		85.00		2.64
	всичко преки				3.10
	общо допълнителни р-ди				2.64
	<b>Обща цена :</b>				<b>5.74</b>
<b>N.20</b>	<b>Асфалтова смес за долн пласт на покритието (биндер)</b>	<b>тона</b>	<b>296.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.02
	Асфалтобетон непълна смес	тона	1.00000	75.00	75.00
					75.02
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД	мсм	0.00950	800.00	7.60
	ВАЛЯК СТАТ. САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0.01290	200.00	2.58
	ВАЛЯК ПНЕВМ. САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0.01290	250.00	3.23
					13.41
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.27500	3.10	0.85
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.50100	3.10	1.55
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.08500	3.10	0.26
					2.67
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материалы (%)		5.00		3.75
	доп.р.механизация (%)		25.00		3.35
	доп.р-ди труд (%)		85.00		2.27
	всичко преки				91.09
	общо допълнителни р-ди				9.37
	<b>Обща цена :</b>				<b>100.47</b>
<b>N.21</b>	<b>Асфалтова смес за горен пласт на покритието (пл. асф.бетон тип "A" )</b>	<b>тона</b>	<b>197.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>

АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	1.00000	78.00	78.00
ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.02
				78.02
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД	мсм	0.01100	800.00	8.80
ВАЛЯК СТАТ. САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0.02200	200.00	4.40
ВАЛЯК ПНЕВМ. САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0.01100	250.00	2.75
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН ДО 2 Т	мсм	0.01100	170.00	1.87
				17.82
ТРУД :				
РАБОТНИК 26 - III ст.	ч.ч.	0.08400	3.10	0.26
РАБОТНИК 26 - II ст.	ч.ч.	0.58000	3.10	1.80
РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0.43400	3.10	1.35
				3.40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)		5.00		3.90
доп.р.механизация (%)		25.00		4.46
доп.р-ди труд (%)		85.00		2.89
всичко преки				99.24
общо допълнителни р-ди				11.25
Обща цена :				110.49

N.22	Битумизиран трошен камък с фракция 0-32 за горен пласт на основата	тона	489.00	
	МАТЕРИАЛИ:			
		р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.01000	2.00
	БИТУМИН.ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тона	1.00000	71.00
				71.02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД	мсм	0.00930	800.00
	ВАЛЯК СТАТ. САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0.00700	200.00
	ВАЛЯК ПНЕВМ. САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0.00600	250.00
				10.34
	ТРУД :			
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.45400	3.10
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08000	3.10
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.04500	3.10
				0.14
				1.79
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп.р.материалы (%)		5.00	3.55
	доп.р.механизация (%)		25.00	2.59
	доп.р-ди труд (%)		85.00	1.53
	всичко преки			83.15
	общо допълнителни р-ди			7.66
	Обща цена :			90.82

N.23	Първи битумен разлив	м2	4108.00	
	МАТЕРИАЛИ:			
		р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	0.65000	0.89
	ВОДА	м3	0.01000	2.00
	МАЗУТ	кг	0.01600	0.89
				0.01
				0.61
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.00014	450.00
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 26-3 - I ст.	ч.ч.	0.03000	3.10
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп.р.материалы (%)		5.00	0.03
	доп.р.механизация (%)		25.00	0.02
	доп.р-ди труд (%)		85.00	0.08
	всичко преки			0.77

общо допълнителни р-ди				0.13
<b>Обща цена :</b>				<b>0.89</b>
<b>N.24 Втори битумен разлив</b>	<b>м2</b>	<b>2054.00</b>		
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
БИТУМ	кг	0.47000	0.89	0.42
ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.02
МАЗУТ	кг	0.01600	0.89	0.01
				0.45
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.00014	450.00	0.06
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК 26-3 - I ст.	ч.ч.	0.03000	3.10	0.09
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)		5.00		0.02
доп.р.механизация (%)		25.00		0.02
доп.р-ди труд (%)		85.00		0.08
всичко преки				0.61
общо допълнителни р-ди				0.12
<b>Обща цена :</b>				<b>0.73</b>
<b>N.25 Хоризонтална маркировка</b>	<b>м2</b>	<b>139.00</b>		
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
БОЯ БЛАЖНА МАРКИРОВЪЧНА	кг	0.50000	5.30	2.65
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК 26 - III ст.	ч.ч.	0.28000	3.10	0.87
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)		5.00		0.13
доп.р-ди труд (%)		85.00		0.74
всичко преки				3.52
общо допълнителни р-ди				0.87
<b>Обща цена :</b>				<b>4.39</b>
<b>N.26 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер</b>	<b>м2</b>	<b>3.00</b>		
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
Стандартни пътни знаци - II-ри типоразмер	м2	1.00000	150.00	150.00
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)		5.00		7.50
доп.р-ди труд (%)		85.00		1.32
всичко преки				151.55
общо допълнителни р-ди				8.82
<b>Обща цена :</b>				<b>160.37</b>
<b>N.27 Стойки за стандартни пътни знаци</b>	<b>бр.</b>	<b>6.00</b>		
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
СТОЙКА ЗА ПЪТЕН ЗНАК	бр.	1.00000	40.00	40.00
БЕТОН С12/15	м3	0.05000	69.00	3.45
				43.45
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00000	3.10	6.20
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)		5.00		2.17
доп.р-ди труд (%)		85.00		5.27
всичко преки				49.65

	общо допълнителни р-ди				7.44
	<b>Обща цена :</b>				<b>57.09</b>
<b>N.28</b>	<b>Временна организация на движението</b>	<b>бр.</b>	<b>1.00</b>		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	КОМПЛЕКТ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВ	бр.	1.00000	1300.00	1300.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.00		65.00
	всичко преки				1300.00
	общо допълнителни р-ди				65.00
	<b>Обща цена :</b>				<b>1365.00</b>
<b>N.29</b>	<b>РАЗЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА С БАГЕР</b>	<b>мсм</b>	<b>3.00</b>		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	1.00000	250.00	250.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		62.50
	всичко преки				250.00
	общо допълнителни р-ди				62.50
	<b>Обща цена :</b>				<b>312.50</b>
<b>N.30</b>	<b>НАТОVARВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, С РЪЧНИ КОЛИЧКИ, ДО 50 М.</b>	<b>м3</b>	<b>45.00</b>		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК 01 - I ст.	ч.ч.	3.65000	3.10	11.31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.00		9.62
	всичко преки				11.31
	общо допълнителни р-ди				9.62
	<b>Обща цена :</b>				<b>20.93</b>
<b>N.31</b>	<b>ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ &lt;&lt;01-04-023&gt;&gt;50%</b>	<b>м3</b>	<b>184.00</b>		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	мсм	0.00170	350.00	0.60
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	0.00780	250.00	1.95
					2.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.64
	всичко преки				2.55
	общо допълнителни р-ди				0.64
	<b>Обща цена :</b>				<b>3.18</b>
<b>N.32</b>	<b>ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ НАПРАВЕНИ ПО МЕХАНИЗИРАН НАЧИН В ЗЕМНИ ПОЧВИ</b>	<b>м3</b>	<b>7.00</b>		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК 01 - II ст.	ч.ч.	4.39000	3.10	13.61
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.00		11.57
	всичко преки				13.61
	общо допълнителни р-ди				11.57
	<b>Обща цена :</b>				<b>25.18</b>

N.33	<b>НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР</b>	<b>м3</b>	<b>212.00</b>		
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	р.н. 0.01500	цена 250.00	ст-ст 3.75
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.94
	всичко преки				3.75
	общо допълнителни р-ди				0.94
	<b>Обща цена :</b>				<b>4.69</b>
N.34	<b>РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕЧОЗ НА 30 М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ</b>	<b>м3</b>	<b>10.00</b>		
	<b>ТРУД :</b>				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н. 4.93600	цена 3.10	ст-ст 15.30
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р-ди труд (%)		85.00		13.01
	всичко преки				15.30
	общо допълнителни р-ди				13.01
	<b>Обща цена :</b>				<b>28.31</b>
N.35	<b>ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ</b>	<b>м3</b>	<b>222.00</b>		
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.04160	цена 200.00	ст-ст 8.32
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.механизация (%)		25.00		2.08
	всичко преки				8.32
	общо допълнителни р-ди				2.08
	<b>Обща цена :</b>				<b>10.40</b>
N.36	<b>НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ОСНОВА НА СТЕНАТА</b>	<b>м2</b>	<b>45.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.00900	цена 280.00	ст-ст 2.52
	ПИРОНИ	кг	р.н. 0.13600	цена 1.50	ст-ст 0.20
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.03900	цена 250.00	ст-ст 9.75
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	р.н. 0.01000	цена 1.50	ст-ст 0.02
					<b>12.49</b>
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.39400	цена 3.10	ст-ст 1.22
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	р.н. 0.35100	цена 3.10	ст-ст 1.09
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.65700	цена 3.10	ст-ст 2.04
					<b>4.35</b>
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.62
	доп.р-ди труд (%)		85.00		3.69
	всичко преки				16.84
	общо допълнителни р-ди				4.32
	<b>Обща цена :</b>				<b>21.15</b>
N.37	<b>НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ СТЕНАТА</b>	<b>м2</b>	<b>89.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.00900	цена 280.00	ст-ст 2.52

	ПИРОНИ	кг	0.13600	1.50	0.20
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.03900	250.00	9.75
	ТЕЛ ГОREN	кг	0.01000	1.50	0.02
					12.49
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39400	3.10	1.22
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.35100	3.10	1.09
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.65700	3.10	2.04
					4.35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.00		0.62
	доп.р-ди труд (%)		85.00		3.69
	всичко преки				16.84
	общо допълнителни р-ди				4.32
	<b>Обща цена :</b>				<b>21.15</b>
N.38	<b>ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 ММ СТОМАНА А3</b>	кг	<b>1490.00</b>		
	МАТЕРИАЛИ:				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	СТОМАНА БЕТ. 6-12 ММ ТИП А3	кг	1.01500	0.73	0.74
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	кг	0.03000	1.50	0.05
					0.79
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 03 - I ст.	ч.ч.	0.05600	3.10	0.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.00		0.04
	доп.р-ди труд (%)		85.00		0.15
	всичко преки				0.96
	общо допълнителни р-ди				0.19
	<b>Обща цена :</b>				<b>1.15</b>
N.39	<b>ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН</b>	м3	<b>8.00</b>		
	МАТЕРИАЛИ:				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	БЕТОН КЛАС В 12.5	м3	1.00000	61.00	61.00
	ВОДА	м3	0.10000	2.00	0.20
					61.20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 04 - I ст.	ч.ч.	1.81850	3.10	5.64
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.00		3.06
	доп.р-ди труд (%)		85.00		4.79
	всичко преки				66.84
	общо допълнителни р-ди				7.85
	<b>Обща цена :</b>				<b>74.69</b>
N.40	<b>ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 С АВТО БЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ</b>	м3	<b>11.00</b>		
	МАТЕРИАЛИ:				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	ВОДА	м3	0.10000	2.00	0.20
	БЕТОН КЛАС В 30 ЗА БЕТОНПОМПА	м3	1.00000	84.00	84.00
					84.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.05480	700.00	38.36
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 04 - II ст.	ч.ч.	1.31400	3.10	4.07
	РАБОТНИК 04 - I ст.	ч.ч.	0.87600	3.10	2.72

				6.79
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)			5.00	4.21
доп.р.механизация (%)			25.00	9.59
доп.р-ди труд (%)			85.00	5.77
всичко преки				129.35
общо допълнителни р-ди				19.57
<b>Обща цена :</b>				<b>148.92</b>
<b>N.41</b>	<b>ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 С АВТО БЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ</b>	<b>м3</b>	<b>15.00</b>	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
		<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
ВОДА	м3	0.10000	2.00	0.20
БЕТОН КЛАС В 30 ЗА БЕТОНПОМПА	м3	1.00000	84.00	84.00
				84.20
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.05480	700.00	38.36
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК 04 - II ст.	ч.ч.	1.31400	3.10	4.07
РАБОТНИК 04 - I ст.	ч.ч.	0.87600	3.10	2.72
				6.79
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)		5.00		4.21
доп.р.механизация (%)		25.00		9.59
доп.р-ди труд (%)		85.00		5.77
всичко преки				129.35
общо допълнителни р-ди				19.57
<b>Обща цена :</b>				<b>148.92</b>
<b>N.42</b>	<b>ПРЕВОЗ БЕТОН АН 20КМ. С АВТОБЕТОНОЗ</b>	<b>м3</b>	<b>34.00</b>	
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
		<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
БЕТОНОВОЗ	мсм	0.04400	350.00	15.40
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.механизация (%)		25.00		3.85
всичко преки				15.40
общо допълнителни р-ди				3.85
<b>Обща цена :</b>				<b>19.25</b>
<b>N.43</b>	<b>ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ , ЕЛАСТИЧНА С 2 ПЛАСТА</b>	<b>м2</b>	<b>117.00</b>	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
		<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
ПАСТА ХИДРОИЗОЛ. ЕЛАСТИЧНА ЦВЕТНА	кг	5.20000	2.50	13.00
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0.65000	3.10	2.02
РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0.65000	3.10	2.02
				4.03
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)		5.00		0.65
доп.р-ди труд (%)		85.00		3.43
всичко преки				17.03
общо допълнителни р-ди				4.08
<b>Обща цена :</b>				<b>21.11</b>
<b>N.44</b>	<b>ДРЕНАЖНА ЗАСИПКА ЗАД ПОДП. СТЕНА</b>	<b>м3</b>	<b>20.00</b>	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
		<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.00000	11.00	11.00

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.15000	100.00	15.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.55
	доп.р.механизация (%)		25.00		3.75
	доп.р-ди труд (%)		85.00		1.32
	всичко преки				27.55
	общо допълнителни р-ди				5.62
	Обща цена :				33.17
N.45	ПРЕВОЗ ЗАСИПКА ОТ 10КМ СЪС САМОСВАЛ	м3	20.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ	р.н.	цена	ст-ст	
	САМОСВАЛ	мсм	0.04750	200.00	9.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		2.38
	всичко преки				9.50
	общо допълнителни р-ди				2.38
	Обща цена :				11.88
N.46	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП С БАЛАСТРА ЗАД П.С.	м3	129.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БАЛАСТРА	р.н.	цена	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1.00000	5.50	5.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ	мсм	0.01500	200.00	3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.28
	доп.р.механизация (%)		25.00		0.75
	всичко преки				8.50
	общо допълнителни р-ди				1.03
	Обща цена :				9.53
N.47	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИМАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ 40-100М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ И ТРАМБОВКА	м3	129.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	р.н.	цена	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	мсм	0.02200	350.00	7.70
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	р.н.	цена	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.01100	100.00	1.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		2.20
	всичко преки				8.80
	общо допълнителни р-ди				2.20
	Обща цена :				11.00
N.48	ОФОРМЯНЕ НА ФУГИ СЪС СТИРОПОР	м	8.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТИРОПОР	р.н.	цена	ст-ст	
	СТИРОПОР	м2	0.10000	5.00	0.50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.03
	доп.р-ди труд (%)		85.00		1.32
	всичко преки				2.05

общо допълнителни р-ди				1.34
<b>Обща цена :</b>				<b>3.39</b>
<b>N.49 БАРБАКАНИ Ф110 ММ/2М</b>	<b>м</b>	<b>5.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:				
БАРБАКАНИ Ф110	м	1.00000	7.50	7.50
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)		5.00		0.38
доп.р-ди труд (%)		85.00		1.32
всичко преки				9.05
общо допълнителни р-ди				1.69
<b>Обща цена :</b>				<b>10.74</b>
<b>N.50 Топлоизолация XPS - 4 см</b>	<b>м2</b>	<b>100.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:				
ПЛАТНО ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 40 ММ	м2	1.05000	7.00	7.35
ТРУД :				
РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0.58000	3.10	1.80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)		5.00		0.37
доп.р-ди труд (%)		85.00		1.53
всичко преки				9.15
общо допълнителни р-ди				1.90
<b>Обща цена :</b>				<b>11.04</b>
<b>N.51 ЛАБАРАТОРНИ ПРОБИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ОБРАТНАТА ЗАСИПКА</b>	<b>бр.</b>	<b>4.00</b>		
УСЛУГИ :				
ЛАБАРАТОРНИ ПРОБИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ПЛЪ	бр.	1.00000	250.00	250.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди услуги (%)		10.00		25.00
всичко преки				250.00
общо допълнителни р-ди				25.00
<b>Обща цена :</b>				<b>275.00</b>
<b>N.52 Доставка и монтаж нова еластична ограда</b>	<b>м</b>	<b>28.00</b>		
МАТЕРИАЛИ:				
ЕЛЕМЕНТ ОГРАДЕН ЕЛАСТИЧЕН	м	1.00000	8.50	8.50
СВЪРЗВАЩ КОМПЛЕКТ ЗА ОГРАДА	бр.	7.00000	0.90	6.30
СТЪЛБЧЕ ЗА ОГРАДА	бр.	0.25000	16.15	4.04
				18.84
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АВТОМОБИЛ ЛЕКОТОВАРЕН	мсм	0.01000	100.00	1.00
ТРУД :				
РАБОТНИК 26 - II ст.	ч.ч.	1.55000	3.10	4.81
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)		5.00		0.94
доп.р.механизация (%)		25.00		0.25
доп.р-ди труд (%)		85.00		4.08
всичко преки				24.64
общо допълнителни р-ди				5.28
<b>Обща цена :</b>				<b>29.92</b>

N.53	<b>РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ &lt;&lt;03-01-001&gt;&gt;</b>	<b>м2</b>	<b>38.00</b>		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			<b>р.и.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.06400	100.00	6.40
	САМОСВАЛ	мсм	0.02200	200.00	4.40
					10.80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.35000	3.10	4.19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		2.70
	доп.р-ди труд (%)		85.00		3.56
	всичко преки				14.99
	общо допълнителни р-ди				6.26
	<b>Обща цена :</b>				<b>21.24</b>
N.54	<b>ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ</b>	<b>м3</b>	<b>18.00</b>		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			<b>р.и.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	0.02200	250.00	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00		1.38
	всичко преки				5.50
	общо допълнителни р-ди				1.38
	<b>Обща цена :</b>				<b>6.88</b>
N.55	<b>УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ</b>	<b>м2</b>	<b>36.00</b>		
	МАТЕРИАЛИ:				
			<b>р.и.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00100	260.00	0.26
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.00100	260.00	0.26
	ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00200	300.00	0.60
	БОЛТОВЕ, СКОБИ	кг	0.02000	6.00	0.12
					1.24
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 02 - II ст.	ч.ч.	0.42000	3.10	1.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.06
	доп.р-ди труд (%)		85.00		1.11
	всичко преки				2.54
	общо допълнителни р-ди				1.17
	<b>Обща цена :</b>				<b>3.71</b>
N.56	<b>ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК</b>	<b>м3</b>	<b>17.00</b>		
	МАТЕРИАЛИ:				
			<b>р.и.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.85000	3.10	2.64
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		5.00		0.50
	доп.р-ди труд (%)		85.00		2.24
	всичко преки				12.64
	общо допълнителни р-ди				2.74
	<b>Обща цена :</b>				<b>15.37</b>
N.57	<b>УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ</b>	<b>м3</b>	<b>17.00</b>		

	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	р.н.	цена
	ТРУД :		0.02200	2.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10
	ДОП.РАЗХОДИ:			0.78
	доп.р.механизация (%)		25.00	0.55
	доп.р-ди труд (%)		85.00	0.66
	всичко преки			2.98
	общо допълнителни р-ди			1.21
	<b>Обща цена :</b>			<b>4.18</b>
<b>N.58</b>	<b>НАТОVARВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ</b>	<b>м3</b>	<b>18.00</b>	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	БАГЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН	мсм	р.н.	цена
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.01200	3.00
	доп.р.механизация (%)		25.00	0.75
	всичко преки			3.00
	общо допълнителни р-ди			0.75
	<b>Обща цена :</b>			<b>3.75</b>
<b>N.59</b>	<b>Извозване на излишни почви до 5 км.</b>	<b>м3</b>	<b>18.00</b>	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	САМОСВАЛ	мсм	р.н.	цена
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.00500	200.00
	доп.р.механизация (%)		25.00	0.25
	всичко преки			1.00
	общо допълнителни р-ди			0.25
	<b>Обща цена :</b>			<b>1.25</b>
<b>N.60</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА</b>	<b>м</b>	<b>38.00</b>	
	МАТЕРИАЛИ:			
	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	р.н.	цена
	ТРУД :		1.00000	0.30
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05000	3.10
	ДОП.РАЗХОДИ:			0.16
	доп.р.материали (%)		5.00	0.02
	доп.р-ди труд (%)		85.00	0.13
	всичко преки			0.46
	общо допълнителни р-ди			0.15
	<b>Обща цена :</b>			<b>0.60</b>
<b>N.61</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА</b>	<b>м</b>	<b>38.00</b>	
	МАТЕРИАЛИ:			
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	р.н.	цена
	ТРУД :		1.00000	0.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05000	3.10
	ДОП.РАЗХОДИ:			0.16
	доп.р.материали (%)		5.00	0.03
	доп.р-ди труд (%)		85.00	0.13
	всичко преки			0.76
	общо допълнителни р-ди			0.16

	<b>Обща цена :</b>				<b>0.92</b>
N.62	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 200 ММ</b>	<b>м</b>	<b>38.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	РЕНД ТРЪБИ Ф200	м	1.00000	40.00	40.00
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.80000	3.10	2.48
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		5.00		2.00
	доп.р-ди труд (%)		85.00		2.11
	всичко преки				42.48
	общо допълнителни р-ди				4.11
	<b>Обща цена :</b>				<b>46.59</b>
N.63	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪждоприемна шахта</b>	<b>бр.</b>	<b>4.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф400	м	2.00000	70.00	140.00
	БЕТОН В 7,5	м3	0.09000	58.00	5.22
	ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1.00000	70.00	70.00
					215.22
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50000	3.10	10.85
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		5.00		10.76
	доп.р-ди труд (%)		85.00		9.22
	всичко преки				226.07
	общо допълнителни р-ди				19.98
	<b>Обща цена :</b>				<b>246.05</b>
N.64	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП</b>	<b>м</b>	<b>76.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ	м	1.00000	0.30	0.30
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05000	3.10	0.16
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		5.00		0.02
	доп.р-ди труд (%)		85.00		0.13
	всичко преки				0.46
	общо допълнителни р-ди				0.15
	<b>Обща цена :</b>				<b>0.60</b>
N.65	<b>ПРОМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩ. ДШ</b>	<b>бр.</b>	<b>1.00</b>		
	<b>ТРУД :</b>				
			<b>р.н.</b>	<b>цена</b>	<b>ст-ст</b>
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8.00000	3.10	24.80
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р-ди труд (%)		85.00		21.08
	всичко преки				24.80
	общо допълнителни р-ди				21.08
	<b>Обща цена :</b>				<b>45.88</b>
N.66	<b>ДОСТАВКА И ПОДМЯНА ЗА ЧУГУНЕН КАПАК НА СЪЩ. РШ</b>	<b>бр.</b>	<b>1.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				

		р.н.	цена	ст-ст
ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	1.00000	150.00	150.00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00000	3.10	12.40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		5.00		7.50
доп.р-ди труд (%)		85.00		10.54
всичко преки				162.40
общо допълнителни р-ди				18.04
<b>Обща цена :</b>				<b>180.44</b>



Подпись.....  
Сенай Тасим /