

ВЕДОМОСТ №2

ПЪТНИ РАБОТИ

Разваляне на съществуващи асфалтови и бетонови настилки

	Ширина	Площ	Забележка
	(м)	(м2)	
кв. "Запад"	-	316,00	локални ремонти
Всичко:		316,00	

Нивелетно фрезозване

	Ширина	Площ	Забележка
	(м)	(м2)	
кв. "Запад"	-	918,00	
Всичко:		918,00	

Армирани бетонови настилки за улици

	Дължина	Средна ширина	Проектна площ	Почистване на същ. основа	Арм. мрежа N8 с растер 20/20см	Бетон C30/35
	(м)	(м)	(м2)	(м2)	(м2)	(м3)
Паркинг към Блок 7	-	-	225	225	225	18
Улица обслужваща Блок 7 и Блок 8	100	9,45	945	945	945	97
Всичко:			1170,00	1170,00	1170,00	115,00

Рекапитулация

1. Разваляне на същ. асфалтови настилки	м2	316
2. Нивелетно фрезозване	м2	918
3. Почистване на същ. бетонова	м2	1170
4. Полагане на арм. мрежа N8 с растер 20/20см	м2	1170
5. Полагане на Бетон C30/35 за настилки	м3	115
6. Почистване и повдигане/понижаване на същ. дъждоприемна шахта	бр	13
7. Почистване и повдигане/понижаване на същ. ревизионна шахта	бр	18

Съставил:

/ инж. М. Дуков /