

ВЕДОМОСТ №3**БЕТОНОВИ БОРДЮРИ****Борд. 15/25/50 с регула 10см при ръб асфалтова настилка****Улица от ОТ6, ОТ35, ОТ36, ОТ34, ОТ33, ОТ31, ОТ28, ОТ75 до ОТ27**

от км - до км	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
0+000.00 - 0+115.00	130	137	9,08	ляво
0+115.00 - 0+175.00	70	76	5,04	ляво
0+175.00 - 0+225.00	50	64	4,24	ляво
0+225.00 - 0+330.00	100	100	6,63	ляво
0+000.00 - 0+175.00	180	180	11,93	дясно
0+175.00 - 0+300.00	140	140	9,28	дясно
0+300.00 - 0+330.00	30	33	2,19	дясно
Всичко:	700,00	730,00	48,40	

Улица обслужваща Блок 7 и Блок 8

№	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
0+000.00 - 0+105.00	275	290	19,23	ляво и дясно
Всичко:	275,00	290,00	19,23	

Улица обслужваща Блок 3 и Блок 5

от км - до км	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
0+000.00 - 0+175.00	170	175	11,60	ляво
0+000.00 - 0+175.00	180	183	12,13	дясно
Всичко:	350,00	358,00	23,74	

Улица обслужваща Блок 2 и Блок 6

от км - до км	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
0+000.00 - 0+050.00	40	40	2,65	ляво
0+050.00 - 0+070.00	20	20	1,33	ляво
0+070.00 - 0+205.00	110	120	7,96	ляво
0+000.00 - 0+205.00	180	185	12,27	дясно
Всичко:	350,00	365,00	24,20	

Борд. 8/16/50 тип "градински" при ръб тротоарна настилка

	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
Улица от ОТ6 до ОТ33	130	163	7,22	
Блок 2	209	261	11,56	
Блок 3	394	493	21,84	
Блок 6	442	552	24,45	
Блок 8	209	261	11,56	
Всичко:	1384,00	1730,00	76,64	

Рекапитулация

1. Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	3059
2. Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см	м	1743
3. Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50см	м	1730
4. Бетон C12/15 за бордюри	м3	192

Съставил:

/инж. М. Дуков/