

ВЕДОМОСТ №5

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

	дължина	средна ширина	проектна площ	обработка на пукнатини в настилката	първи битумен разлив	Трошен камък с фракция 0-32	втори битумен разлив	неплътен асфалтобетон (биндер)	плътен асфалтобетон
	(м)	(м)	(м2)	(м2)	(м2)	(м3)	(м2)	(м3)	(м3)
Улица от ОТ6, ОТ35, ОТ36, ОТ34, ОТ33, ОТ31, ОТ28, ОТ75 до ОТ27	310	11,5	3550	1065	3550	298	3550	218	165
Улица обслужваща Блок 3 и Блок 5	175	7,5	1310	393	1310	52	1310	93	71
Улица обслужваща Блок 2 и Блок 6	200	6,6	1310	393	1310	55	1310	72	69
Всичко:			6170	1851	6170	405	6170	383	305

Обем на трошен камък 0-32	405,0 (м3)
Обем на асф. смес за горен пласт на покритието	305,0 (м3)
Обем на асф. смес за долен пласт на покритието (биндер)	383,0 (м3)
Обемно тегло на асфалтобетона	2,4 (т/м3)
Тегло на асф. смес за горен пласт на покритието	732,0 (ton)
Тегло на асф. смес за долен пласт на покритието (биндер)	919,2 (ton)

Рекапитулация		
1. Обработка на пукнатини по съществуващата асфалтова настилка	м2	1 851
2. Първи битумен разлив	м2	6 170
3. Втори битумен разлив	м2	6 170
4. Трошен камък с фракция 0-32	м3	405
5. Неплътен асфалтобетон (биндер) за долен пласт на покритието	т	919
6. Плътен асфалтобетон за горен пласт на покритието	т	732

Съставил: инж. М. Дуков