

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2

### ПЪТНИ РАБОТИ

| № | Наименование на СМР                                       | Мярка     | Количество     |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-32        |           | -              |
|   | - ведомост 4                                              | м3        | 975,00         |
|   | - ведомост 5                                              | м3        | 405,00         |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м3</b> | <b>1380,00</b> |
| 2 | Обработка на пукнатини по съществуващи асфалтови настилки |           | -              |
|   | - ведомост 5                                              | м2        | 1851,00        |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м2</b> | <b>1851,00</b> |
| 3 | Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см  |           | -              |
|   | - ведомост 3                                              | м1        | 1743,00        |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м1</b> | <b>1743,00</b> |
| 4 | Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50 см   |           | -              |
|   | - ведомост 3                                              | м1        | 1730,00        |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м1</b> | <b>1730,00</b> |
| 5 | Бетон С12/15 за бордюри                                   |           | -              |
|   | - ведомост 3                                              | м3        | 238,00         |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м3</b> | <b>238,00</b>  |
| 6 | Доставка и полагане на циментова замазка за тр. настилки  |           | -              |
|   | - ведомост 4                                              | м3        | 146,00         |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м3</b> | <b>146,00</b>  |
| 7 | Доставка и полагане на сипица за тротоарни настилки       |           | -              |
|   | - ведомост 4                                              | м3        | 244,00         |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м3</b> | <b>244,00</b>  |
| 8 | Доставка и полагане на нови тротоарни плочи               |           | -              |
|   | - ведомост 4                                              | м2        | 4999,00        |
|   | <b>Всичко:</b>                                            | <b>м2</b> | <b>4999,00</b> |

|    |                                                                 |           |                |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 9  | Доставка и полагане на тактилни плочи за достъпна градска среда |           | -              |
|    | - ведомост 4                                                    | м2        | 35,00          |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>м2</b> | <b>35,00</b>   |
| 10 | Разваляне на същ. асфалтови настилки                            |           | -              |
|    | - ведомост 2                                                    | м2        | 316,00         |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>м2</b> | <b>316,00</b>  |
| 11 | Нивелетно фрезозане                                             |           | -              |
|    | - ведомост 2                                                    | м2        | 918,00         |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>м2</b> | <b>918,00</b>  |
| 12 | Почистване на същ. бетонова настилка                            |           | -              |
|    | - ведомост 2                                                    | м2        | 1170,00        |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>м2</b> | <b>1170,00</b> |
| 13 | Полагане на арм. мрежа N8 с растер 20/20см                      |           | -              |
|    | - ведомост 2                                                    | м2        | 1170,00        |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>м2</b> | <b>1170,00</b> |
| 14 | Полагане на Бетон C30/35 за настилки                            |           | -              |
|    | - ведомост 2                                                    | м3        | 115,00         |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>м3</b> | <b>115,00</b>  |
| 15 | Почистване и повдигане/понижаване на същ. дъждоприемна шахта    |           | -              |
|    | - ведомост 2                                                    | бр        | 13,00          |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>бр</b> | <b>13,00</b>   |
| 16 | Почистване и повдигане/понижаване на същ. ревизионна шахта      |           | -              |
|    | - ведомост 2                                                    | бр        | 18,00          |
|    | <b>Всичко:</b>                                                  | <b>бр</b> | <b>18,00</b>   |

Съставил: / инж. М. Дуков /