

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-ЧАСТ ПЪТНА

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Единична цена (лв)	Сума (лв)
Улица от ОТ533 до ОТ531					
I.ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	499		
2	Изкоп и депониране на хумусни почви	м3	109		
3	Насип от подходящи почви групи А1 и А2, за зона А и зона Б, съгласно ТС	м3	263		
4	Разваляне на съществуващи асфалтови настилки	м2	652		
5	Разваляне на съществуващи подпорни и декоративни стени с височина от 50см до 3м	м	99		
6	Разваляне на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	145		
II.ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-64	м3	442		
8	Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-32	м3	125		
9	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см	м	231		
10	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50 см	м	110		
11	Бетон С12/15 за бордюри	м3	19		
12	Доставка и полагане на циментова замазка за тр. настилки	м3	16		
13	Доставка и полагане на сипица за тротоарни настилки	м3	27		
14	Доставка и полагане на нови тротоарни плочи	м2	568		
15	Доставка и полагане на тактилни плочи за достъпна градска среда	м2	15		
III.АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
16	Асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) - ср.6см	т	80		
17	Асфалтова смес за горен пласт на покритието (пл. асф.бетон тип "А") - 4см	т	80		
18	Битумизиран трошен камък с фракция 0-32 за горен пласт на основата	т	294		
19	Първи битумен разлив	м2	1666		
20	Втори битумен разлив	м2	833		