

ВЕДОМОСТ №3

БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

Борд. 15/25/50 при ръб асфалтова настилка

дясно

от км - до км	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
0+009.69 - 0+116.83	49	113	7,49	бет.борд 15/25/50
Всичко:	49,00	113,00	7,49	

ляво

от км - до км	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
0+009.69 - 0+116.83	96	118	7,82	бет.борд 15/25/50
Всичко:	96,00	118,00	7,82	

Борд. 8/16/50 при заден ръб тротоарна настилка

№	същ.за демонтаж	нови	Бетон C12/15	Забележка
	(м)	(м)	(м3)	
0+009.69 - 0+116.83	-	62	2,05	ляво
0+009.69 - 0+116.83	-	48	1,59	дясно
Всичко:	0,00	110,00	3,64	

Рекапитулация

1. Вадене на бетонови бордюри и транспотриране на депо	м	145
2. Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см	м	231
3. Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50см	м	110
4. Бетон C12/15 за бордюри	м3	19

Съставил:

/инж. М. Дуков/