



All C Rd=375MPa.

4. ДА СЕ СПАЗВАТ КОТИ НА ФУНДИРАНЕ.

5. ФУГА МЕЖДУ ПЛАСТИН 3 СМ, ДА СЕ ОБРАБОТИ СЪС СТИЛОПОР.

6. НЕ СИ ДОПУСКА ХОРИЗОНТАЛНА ФУГА В ТЯЛО НА СТЕНА! ФУГА САМО ПРИ ОСНОВА И КОНЗОЛА!

7. ДА СЕ ЗАЛОЖАТ ВСИЧКИ ПОКАЗАНИ БАРЕБАКАНИ.

8. ДА СЕ ОСИГУРИ 4 CM БЕТОНОВО ПОКРИТИЕ НА АРМИРОВКАТА.

9. НАД ОСНОВА НА СТЕНА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОБРАТНА ЗАСИПКА

ПОКАЗАНА НА ДЕТАЙЛ.

10. ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ШАПКА .

11. ИЗКОП ДА СЕ ПРИЕМЕ ОТ ГЕОЛОГ. КОФРАК И АРМИРОВКА ДА СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПРОЕКТАНТА-КОНСТРУКТОР.

12. ПРИ ФУНДИРАНЕ ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО ЗДРАВА ПОЧВА.

13. БЕТОНЪТ ДА СЕ ВИБРИРА, ДОКАТО ОТ НЕГО ПРЕСТАНАТ ДА ИЗЛИЗАТ МЕХУРЧЕТА!

14. ПОЛОЖЕНИЕ НА ДОЛНА АРМИРОВКА В КОНЗОЛА ДА СЕ ОСИГУРИ С ФИКСАТОРИ.

15. ПОЛОЖЕНИЕ НА ГОРНА АРМИРОВКА В КОНЗОЛА ДА СЕ ОСИГУРИ СЪС СТОЛЧЕТА – 3 НА КВ.М.

16. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ

СТАВЯТ СТРИКТНО ИЗИСКВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В НАРЕДБА №2

“ЗА МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВООСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ

УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

17. ДА СЕ РАБОТИ С ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН.

183AD STEEN DA CE IZOPOLINA OTROPLITELNA KANARKA OT ESTON B15

			управител: /инж. Н. Мандрухов/	
	проектант:	/ инж. П. Язова /		
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ				
изпълнител:	"ДИ - 2М" ЕООД	гр.София, ул. "Димчо Петров" № 26	фаза: Р.П.	
възложител:	Община Крумовград	гр.Крумовград, пп. "България" № 5	мащаб: 1:50	
		обект: Път КРЗ 1220 Аврент-Девисилково-Етрек	дата: 2017 год.	
		участък: 0+000 до км 6+000	чертеж No: 7.7	
		сдържание: Подп. стена и в-к при км. 4+333/ХИДРОИЗОЛАЦИИ, ЗАСИПКИ	част: СК	