

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

Проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“

ОБРАЗЕЦ № 5

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

ДО

СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ГР. КРУМОВГРАД, ПЛ „БЪЛГАРИЯ“ № 5

„РОДОПСТРОЙ-97“ ООД, регистрирано при Кърджалийски окръжен съд представлявано от Красимир Тошков Боюклиев в качеството на Управител с БУЛСТАТ/ЕИК 108034169 с данни за регистрацията с фирмено дело 717/1997г., регистрация по ДДС: BG108034169, със седалище и адрес на управление: гр.Момчилград, ул.Маказа 2А, АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“, кв.48, бл.А, ет.1, телефон за контакт 0889463328, електронна поща rodopstroy97@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в център за временно настаняване на хора в нужда“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка е **242 173,45** /двеста четиридесет и две хиляди сто седемдесет и три лв. четиридесет и пет ст. - словом/ лв. без ДДС, съответно **290 608,14** /двеста деветдесет хиляди шестстотин и осем лв. четиринадесет ст. - словом/ лв. с ДДС;

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участници в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, заложили в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите заложили в (проект) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 4 лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд- 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 23 %;
- доставно-складови разходи - 8 %
- печалба - 10 %;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка /КСС/;
2. Пълен набор анализи на единичните цени, съответстващ на позициите в КСС;
3. Стойностената количествена сметка по единични цени на електронен носител (диск) във формат във формат Microsoft Excel.

[22.01.2018 г.]

подпис]:

приложимо]

Декларатор: Красимир Боюклиев [име,
[печат, когато е

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обект: Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в Център за временно настаняване на хора в нужда в гр.Крумовград
 Местонахождение: УПИ I-806, кв.83, гр.Крумовград
 Възложител: Община Крумовград

Количествена сметка

Номер	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / *				
1	8411060000	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЦ	м3	0,58	61,62	35,74
2	8411050000	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ	м2	35,50	7,48	265,54
3	8462200000	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	53,00	4,84	256,52
4	8462300000	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	36,00	4,84	174,24
5	8482300000	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА	м2	561,92	5,90	3315,33
6	*741600777	ДЕМОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	692,11	10,12	7004,15
7	*741601771	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛАМАРИНЕНИ ПЕРВАЗИ	м	141,93	2,90	411,60
8	*741601772	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ,КАЛКАН,МЕД	м2	175,00	3,08	539,00
9	8102082180	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-043>>	м3	7,64	169,05	1291,54
10	8102082030	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м2	17,20	32,07	551,60
11	8102131010	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>>	м2	468,77	14,83	6951,86
12	8102132090	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	468,77	8,16	3825,16
13	8102162160	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	1984,68	8,73	17326,26
14	8102121020	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И КР.МИВКИ НА ЦИМ.МЛЯКО <<02-12-002>>	м2	194,94	37,26	7263,46
15	8102142150	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТ <<02-14-026>>	м2	533,65	46,72	24932,13



16	8102145211	ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА <<02-14-089>>	м2	44,31	7,27	322,13	✓
13	8102162160	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	372,37	8,73	3250,79	✓
17	*741601773	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 110/210	бр.	11,00	206,36	2269,96	✓
18	*741601774	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 90/210	бр.	12,00	196,24	2354,88	✓
19	*741601775	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 70/200	бр.	10,00	178,42	1784,20	✓
20	*741601776	ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА 3/3 ОСТЪКЛЕНА 160/210	бр.	1,00	398,20	398,20	✓
21	*741601777	ДВУКРИЛА ОСТЪКЛЕНА ВРАТА С ВИТРИНА 540/300	бр.	1,00	1598,08	1598,08	✓
22	*741601778	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ЕДНОКРИЛА ВРАТА EI30 90/210	бр.	4,00	600,16	2400,64	✓
23	*741601779	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ЕДНОКРИЛА ВРАТА 110/210 EI30	бр.	2,00	612,04	1224,08	✓
24	*741601042	ПРОЗОРЦИ 150/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ,С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ,1К	бр.	51,00	301,40	15371,40	✓
25	*741601780	ПРОЗОРЦИ 120/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ,С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ,1К	бр.	2,00	279,40	558,80	✓
26	*741601781	АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ,С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ,1К-ПРОЗОРЕЦ 150/210 С БАЛКО	бр.	2,00	325,16	650,32	✓
27	*741600717	ТОПЛОИЗИЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10СМ. КАШИРАНА С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО	м2	692,25	12,52	8666,97	✓
28	*741601782	ДВУСЛОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ОТ АРР ИЛИ SBS БИТУМ С ГОРЕН СЛОЙ С ПОСИПКА	м2	727,34	25,48	18532,62	✓
29	8102145251	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	727,34	15,11	10990,11	✓
30	*741601783	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТИРОПОР EPS 10СМ ВЪНШНИ СЕНИ	м2	266,05	37,13	9878,44	✓



31	*741601784	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА, PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ПО ФАСАДНИ СТЕНИ	м2	266,05	11,29	3003,70	✓
32	8102101100	ОБШИВКА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>>	м2	121,93	17,47	2130,12	✓
33	*741601785	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ	м	82,20	22,10	1816,62	✓
34	*741600773	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ	м3	146,56	17,21	2522,30	✓
35	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	1230,00	5,28	6494,40	✓
36	*741601786	ВЪНШНА СТРУКТОРНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	м2	266,05	22,13	5887,69	✓
37	*741601787	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЦИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS С ДЕБЕЛИНА 2 СМ.	м2	124,02	22,22	2755,72	✓
38	*741601788	ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ	м2	124,02	9,16	1136,02	✓
12	8102132090	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	124,02	8,16	1012,00	✓
13	8102162160	ТРИКР. БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС. БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС. ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	124,02	8,73	1082,69	✓
39	*741601789	СТЪ КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1,00	505,56	505,56	✓
		*				182742,59	✓
		ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				182742,59	✓
		ЕЛ. ЧАСТ / ЕЛ. ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ					✓
40	*741601667	Доставка и монтаж на ел. разпределително табло по приложена схема	бр.	1,00	160,16	160,16	✓
41	8211133050	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC стр. 11/2" ПОД М-КА	м	45,00	6,19	278,55	✓
42	8211145135	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В PVC стр.	м	45,00	5,72	257,40	✓
43	8211371400	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2	бр.	10,00	4,40	44,00	✓
44	8431391000	ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА РТ	бр.	1,00	299,20	299,20	✓
		ЕЛ. ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ				1039,31	✓
		ЕЛ. ЧАСТ / ОСВЕТИТЕЛНА И КОНТАКТНА ИНСТАЛАЦИЯ					✓



45	*741601791	ЛАМПА ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ 3X1,5MM2 ДО 15М	бр.	68,00	6,14	417,52	✓
46	*741601792	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ 3X2,5MM2 ДО 10М	бр.	78,00	8,91	694,98	✓
47	8211266300	МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	51,00	5,54	282,54	✓
48	8211261000	МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА	бр.	17,00	6,42	109,14	✓
49	*741601793	ДОСТАВКА ПОЛИЛЕЙ	бр.	3,00	78,41	235,23	✓
50	*741601794	ДОСТАВКА НА ПЛАФОН 1X18 ВЛАГОЗАЩИТЕН IP 34	бр.	19,00	17,82	338,58	✓
51	*741601795	ДОСТАВКА НА ЛЛ 4X18W IP20 ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН	бр.	9,00	36,83	331,47	✓
52	*000000001	ДОСТАВКА ЛЛ 2X36VV, IP44	бр.	2,00	38,02	76,04	✓
53	*741601796	ДОСТАВКА ЛЛ 2X36VV С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ	бр.	20,00	27,32	546,40	✓
54	*741601204	ДОСТАВКА НА ПЛАФОНИЕРА	бр.	14,00	17,82	249,48	✓
55	*741601797	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ТИП "ШУКО", ЕДИНИЧЕН	бр.	55,00	8,79	483,45	✓
56	*741601798	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ "ШУКО", ДВОЙКА	бр.	3,00	11,88	35,64	✓
57	*741601799	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ТИП ПРОТИВОВЛАЖЕН	бр.	5,00	14,85	74,25	✓
58	*741601800	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ "ШУКО"- ТРОЙКА	бр.	15,00	18,47	277,05	✓
59	*741601801	МОНТАЖ КОНТАКТИ	бр.	78,00	5,72	446,16	✓
60	8211371200	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	234,00	6,60	1544,40	✓
61	*741601802	ИЗМЕРВАНЕ НА КОНТУР ФАЗА-НУЛА	бр.	78,00	8,62	672,36	✓
		ОСВЕТИТЕЛНА И КОНТАКТНА ИНСТАЛАЦИЯ				6814,69	✓
		ЕЛ.ЧАСТ / БОЙЛЕРНА И КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ					✓
62	8211133020	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ПОД МАЗИЛКА ПРЕЗ СТЕНИ 3/4" 25/19MM	м	52,00	4,82	250,64	✓
63	8211145125	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 5X2,5 MM2	м	52,00	5,73	297,96	✓
60	8211371200	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	10,00	6,60	66,00	✓
64	*741601803	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУР ФАЗА-НЕУТРАЛА	бр.	1,00	8,80	8,80	✓
		БОЙЛЕРНА И КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ				623,40	✓
		ЕЛ.ЧАСТ / IV.СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ/ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ					✓



65	*741601804	ДОСТАВКА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ	бр.	1,00	285,12	285,12	✓
66	8211253225	МОНТАЖ ЗА ХОР ИНСТАЛ МОНОФАЗ В БЕТОННА ОСНОВА	бр.	15,00	25,52	382,80	✓
67	*741601805	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ТЕЛЕФОНЕН	бр.	3,00	5,94	17,82	✓
68	*741601806	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК FTR	м	165,00	7,72	1273,80	✓
69	8211131120	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ОТКР. ПО ТУХЛА И БЕТОН 3/4" 25/19MM	м	165,00	5,70	940,50	✓
70	8211145131	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 4 X 6 MM2	м	165,00	4,40	726,00	✓
60	8211371200	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	32,00	6,60	211,20	✓
		IV. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ/ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ				3837,24	
		ЕЛ. ЧАСТ				12314,64	
		ЧАСТ: ВИК / *					
71	*741601432	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф32 за студена вода	м	20,00	6,74	134,80	✓
72	*741601431	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф25 за студена вода	м	7,00	6,33	44,31	✓
73	*741601436	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода	м	7,00	6,44	45,08	✓
74	*741601430	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за студена вода	м	30,00	5,39	161,70	✓
75	*741601435	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за топла вода	м	21,00	5,39	113,19	✓
76	*741601808	УКРЕПВАНЕ ВОДОПРОВОД ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ /БР/	бр.	12,00	4,17	50,04	✓
77	*741601812	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТ. ПЯНА 9MM ЗА Ф20 /М/	м	21,00	6,49	136,29	✓
78	*741601813	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТ. ПЯНА 9MM ЗА Ф25 /М/	м	7,00	7,08	49,56	✓
79	*741601811	ШИБЪРЕН КРАН 1" С ИЗРАЗНИТЕЛ /БР/	бр.	1,00	17,34	17,34	✓
80	*741601814	СК Ф20 ЪГЛОВ	бр.	7,00	19,07	133,49	✓
81	*741601815	СК Ф25	бр.	1,00	23,87	23,87	✓
82	*741601816	ОК Ф25	бр.	1,00	23,41	23,41	✓



83	*741601817	КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН В ИЗКОПАНА ШИНА /БР/	бр.	1,00	19,25	19,25	✓
84	*741600711	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА СТЕННА /БР/	бр.	17,00	46,86	796,62	✓
85	8247553201	ДУШ БАТЕРИЯ /БР/	бр.	7,00	67,32	471,24	✓
86	*741601226	ДЕМОНТАЖ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТН МИВКИ /БР/	бр.	8,00	4,40	35,20	✓
87	*741601818	ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2" /М/	м	35,00	4,40	154,00	✓
88	*741601819	ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4" /М/	м	12,00	4,40	52,80	✓
89	*741601820	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф160/М/	м	9,00	11,39	102,51	✓
90	*741601821	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф110/М/	м	62,00	10,64	659,68	✓
91	*741601822	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф63/М/	м	20,00	9,60	192,00	✓
92	*741601823	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50/М/	м	21,00	9,25	194,25	✓
93	8247632131	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ Ф50	бр.	13,00	13,18	171,34	✓
94	8247591300	УКРЕПИТЕЛНИ ЗА КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ /БР/	бр.	28,00	3,59	100,52	✓
95	*741601477	Тоалетна мивка среден формат	бр.	13,00	60,98	792,74	✓
96	*741601824	ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА/БР/	бр.	13,00	60,10	781,30	✓
97	*741601825	КУХНЕНСКА МИВКА ТРИГНЕЗДА ДЪЛБОКА 0,40/0,40/0,40	бр.	2,00	110,00	220,00	✓
98	*741601826	ТОАЛЕТНО СЕДАЛО ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА С РВС КАЗАНЧЕ /БР/	бр.	6,00	144,76	868,56	✓
99	8247672110	ПИСОАР ПОЛУПОРЦЕЛАНОВ СТЕНЕН	бр.	1,00	81,18	81,18	✓
100	*741601482	Плотка душ -корито	бр.	4,00	49,72	198,88	✓
101	*741601827	ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА Ф110	бр.	5,00	70,44	352,20	✓
102	*741601828	ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА Ф50	бр.	3,00	67,54	202,62	✓
103	*741601829	РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110	бр.	5,00	9,68	48,40	✓
104	8247533111	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОН /БР/	бр.	23,00	6,33	145,59	✓
105	8247531117	УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 В ТУХЛ.ЗИДАРИЯ /М/	м	66,00	5,54	365,64	✓
106	8440123000	БОЙЛЕР СЪС СЕРПЕНТИНА 300Л.,9KW	бр.	1,00	1110,34	1110,34	✓
		*				9049,94	✓
		ЧАСТ:ВИК				9049,94	✓
		ЧАСТ ОИВ/СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БВГ / *					
107	*741600593	Д-КА И М-Ж НА СОЛАРНА СИСТЕМА ПОД НАЛЯГАНЕ NIPRON МОДЕЛ PS240	бр.	2,00	1496,88	2993,76	✓



108	*741601830	Д-КА И М-Ж НА ТРЪБНА ПОМПА Q=5,5МЗ,Н=5ВС	бр.	1,00	112,20	112,20	✓
109	*741601831	Д-КА И М-Ж НА ЗРС 20Л РН=0,4МРА	бр.	1,00	123,73	123,73	✓
110	*741601088	Д-КА И М-Ж МЕДНА ТРЪБА 20X1ММ	м	15,00	11,20	168,00	✓
111	*741601157	СВ 1/2"	бр.	1,00	18,83	18,83	✓
112	*741601832	СВ 3/4"	бр.	6,00	31,72	190,32	✓
113	*741601833	ВВ 3/4"	бр.	1,00	42,42	42,42	✓
114	*741601154	АО 1/2" ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ	бр.	1,00	157,52	157,52	✓
115	*741601063	ВОДЕН ФИЛТЪР 3/4"-4 bara	бр.	1,00	62,48	62,48	✓
116		Д-КА И М-Ж НА ПВ 3/4" -4 bara	бр.	1,00	6,93	6,93	✓
117	*741601834	М-Ж АРМАТУРА ДО 2"	бр.	11,00	24,29	267,19	✓
118	*741601545	Д-КА И М-Ж НА ТЕРМОМЕТЪР 120С	бр.	1,00	61,60	61,60	✓
119	*741600136	Д-КА И М-Ж МАНОМЕТЪР 6 бара	бр.	1,00	73,48	73,48	✓
120	*741601102	КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ	тона	0,10	213,84	21,38	✓
121	*741601732	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,10	61,60	6,16	✓
122	8252132010	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 <<09-88- 001>>	м	15,00	48,40	726,00	✓
123	8102162090	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	3,00	6,67	20,01	✓
124	*741601835	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ФЛЕКС 9ММ С АЛ.ФОЛИО ПО ТРЪБИ	м	15,00	11,77	176,55	✓
125	*741601836	Д-КА И М-Ж НА УПРАВЛЯВАЩ КОНТРОЛЕР ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ К-Т ТАБЛО ЗА М-Ж	бр.	1,00	301,40	301,40	✓
126	*741601837	ОКАБЕЛЯВАНЕ НА АВТОМАТИКА И ДАТЧИЦИ	бр.	1,00	70,40	70,40	✓
127	*741601838	СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ	бр.	1,00	52,80	52,80	✓
128	*741600672	Н-ВА 72 ЧАСОВА ПРОБА	ЧАСА	72,00	8,80	633,60	✓
129	8247532120	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/25 В ТАВАНСКИ ПЛОЧИ	бр.	2,00	6,77	13,54	✓
130	*741601839	ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ	бр.	2,00	10,56	21,12	✓
131	*741601782	ДВУСЛОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ОТ АРР ИЛИ SBS БИТУМ С ГОРЕН СЛОЙ С ПОСИПКА	м2	1,00	25,48	25,48	✓
132	*741601120	Д-КА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ	кг	50,00	11,77	588,50	✓
133	*741601840	СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА БВГ	бр.	1,00	910,80	910,80	✓
134	*741601841	ДАСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН ПАНЕЛ, Q ОТ.=0,6KW ADAХ	бр.	4,00	242,88	971,52	✓
		*				8817,72	
		ЧАСТ ОИВ/СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БВГ				8817,72	



		ДОСТАВКА И М-Ж НА АСАНСЬОР / *				
135	*741600967	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР	бр.	1,00	29248,56	29248,56 ✓
		*				29248,56 ✓
		ДОСТАВКА И М-Ж НА АСАНСЬОР				29248,56
		ПРЕУСТ.НА ЧАСТ ОТ СГРАДА НА БИВША РАЙОННА БОЛНИЦА В ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВА				242173,45 ✓
		ВСИЧКО				242173,45 ✓
		ДДС 20%				48434,69
		ОБЩО				290608,14

Управител: Красимир Боюклиев



АНАЛИЗИ

НОМ име мяр. р.н. цена коеф. ст-ст.
 Анализ 8411060000
 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЦ
 за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ КЪРТАЧИ	мсм	р.н. 0.400	цена 35.00	коеф. 1.000	ст-ст 14.00 14.00	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.550	4.00	1.000	10.20	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.300	4.00	1.000	9.20	лв.
						19.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	3.22			
	труд		100.00 %	19.40			
	доп.р-ди (вс.)					22.62	лв.
	печалба		10.00 %			5.60	лв.
	ВСИЧКО:					61.62	лв.

Анализ 8411050000
 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ
 за 1 м2

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ КЪРТАЧИ	мсм	р.н. 0.100	цена 35.00	коеф. 1.000	ст-ст 3.50 3.50	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.214	4.00	1.000	0.85	лв.
						1.25	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.80			
	труд		100.00 %	1.25			
	доп.р-ди (вс.)					2.05	лв.
	печалба		10.00 %			0.68	лв.
	ВСИЧКО:					7.48	лв.

Анализ 8462200000
 ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
 за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст



1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.550	✓ 4.00	1.000	2.20	лв.
						2.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.20			
	доп.р-ди (вс.)					2.20	лв.
	печалба		10.00 %			0.44	лв.
	ВСИЧКО:					4.84	лв.

Анализ 8462300000

ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
за 1 бр.

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.550	✓ цена 4.00	коэф. 1.000	ст-ст 2.20	лв.
						2.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.20			
	доп.р-ди (вс.)					2.20	лв.
	печалба		10.00 %			0.44	лв.
	ВСИЧКО:					4.84	лв.

Анализ 8482300000

ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА
за 1 м2

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.670	✓ цена 4.00	коэф. 1.000	ст-ст 2.68	лв.
						2.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.68			
	доп.р-ди (вс.)					2.68	лв.
	печалба		10.00 %			0.54	лв.
	ВСИЧКО:					5.90	лв.

Анализ *741600777

ДЕМОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
за 1 м2



1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 1.150	✓ цена 4.00	коэф. 1.000	ст-ст 4.60 4.60	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.60			
	доп.р-ди (вс.)					4.60	лв.
	печалба		10.00 %			0.92	лв.
	ВСИЧКО:					10.12	лв.

Анализ *741601771

ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛАМАРИНЕНИ ПЕРВАЗИ
за 1 м

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.330	✓ цена 4.00	коэф. 1.000	ст-ст 1.32 1.32	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.32			
	доп.р-ди (вс.)					1.32	лв.
	печалба		10.00 %			0.26	лв.
	ВСИЧКО:					2.90	лв.

Анализ *741601772

ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ,КАЛКАН,МЕД
за 1 м2

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.200	✓ цена 4.00	коэф. 1.000	ст-ст 0.80	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	✓ 4.00	1.000	0.60	лв.
						1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)					1.40	лв.
	печалба		10.00 %			0.28	лв.
	ВСИЧКО:					3.08	лв.

Анализ 8102082180

ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12CM НА ВАРОВ Р-Р



за 1 м3

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.160	90.00	1.000	14.40	лв.
2.	ТУХЛИ КЕРАМИЧНИ	м3	128.000	0.50	1.000	64.00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	10.000	0.20	1.000	2.00	лв.
						80.40	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.025	350.00	1.000	8.82	лв.
						8.82	лв.
ТРУД							
1.	ЗИДАР III ст.	ч.ч.	4.200	4.00	1.000	16.80	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	4.00	1.000	11.20	лв.
						28.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	6.43			
м-ция			23.00 %	2.03			
труд			100.00 %	28.00			
доп.р-ди (вс.)						36.46	лв.
печалба			10.00 %			15.37	лв.
ВСИЧКО:						169.05	лв.

Анализ 8102082030

ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.010	90.00	1.000	0.90	лв.
2.	ТУХЛИ КЕРАМИЧНИ	м2	16.000	0.50	1.000	8.00	лв.
						8.90	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.005	350.00	1.000	1.58	лв.
						1.58	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
2.	ЗИДАР II ст.	ч.ч.	1.200	4.00	1.000	4.80	лв.
						8.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	0.71			
м-ция			23.00 %	0.36			
труд			100.00 %	8.80			
доп.р-ди (вс.)						9.87	лв.
печалба			10.00 %			2.92	лв.
ВСИЧКО:						32.07	лв.

Анализ 8102131010



ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СЕНИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1.500	0.20	1.000	0.30 лв.
2.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.030	90.00	1.000	2.70 лв.
						3.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20 лв.
2.	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.980	4.00	1.000	3.92 лв.
						5.12 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.24		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	5.12		
	доп.р-ди (вс.)					5.36 лв.
	печалба		10.00 %			1.35 лв.
	ВСИЧКО:					14.83 лв.

Анализ 8102132090
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СЕНИ И ТАВАНИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПС	кг	1.000	0.20	1.000	0.20 лв.
						0.20 лв.
ТРУД						
1.	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20 лв.
						3.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.02		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.60		
	доп.р-ди (вс.)					3.62 лв.
	печалба		10.00 %			0.74 лв.
	ВСИЧКО:					8.16 лв.

Анализ 8102162160
ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАК
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.500	2.60	1.000	1.30 лв.
2.	ШКУРКА	бр.	1.000	0.10	1.000	0.10 лв.
3.	ГРУНД	кг	0.050	8.00	1.000	0.40 лв.



	ТРУД					1.80	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
2.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.450	4.00	1.000	1.80	лв.
						3.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.14			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.14	лв.
	печалба		10.00 %			0.79	лв.
	ВСИЧКО:					8.73	лв.

Анализ 8102121020

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И КР.МИВКИ НА ЦИМ.МЛЯКО
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.100	6.00	1.000	0.60	лв.
2.	ЛЕПИЛО	кг	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.
3.	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	м2	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
						28.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
						1.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	2.27			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.60			
	доп.р-ди (вс.)					3.87	лв.
	печалба		10.00 %			3.39	лв.
	ВСИЧКО:					37.26	лв.

Анализ 8102142150
НАСТИЛКА С ТЕРАКОТ
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.100	6.00	1.000	0.60	лв.
2.	ЛЕПИЛО	кг	4.000	3.20	1.000	12.80	лв.
3.	ПЛОЧИ ТЕРАКОТНИ	м2	1.000	20.00	1.000	20.00	лв.
						33.40	лв.
	ТРУД						
1.	ПЛОЧКАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:				3.20	лв.
м-ли	8.00 %	2.67			
м-ция	23.00 %	0.00			
труд	100.00 %	3.20			
доп.р-ди (вс.)				5.87	лв.
печалба	10.00 %			4.25	лв.
ВСИЧКО:				46.72	лв.

Анализ 8102145211
ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА
за 1 м2

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МАШИНА ЗА ПОЛИРАНЕ	мсм	0.055	80.00	1.000	4.40	лв.
						4.40	лв.
1.	ТРУД						
	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.150	4.00	1.000	0.60	лв.
						0.60	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00			
м-ция	23.00 %	1.01			
труд	100.00 %	0.60			
доп.р-ди (вс.)				1.61	лв.
печалба	10.00 %			0.66	лв.
ВСИЧКО:				7.27	лв.

Анализ *741601773
ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 110/210
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	АЛУМИНИЕВА ВРАТА 110/210 бр.		1.000	170.00	1.000	170.00	лв.
						170.00	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
2.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						2.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	13.60			
м-ция	23.00 %	0.00			
труд	100.00 %	2.00			
доп.р-ди (вс.)				15.60	лв.
печалба	10.00 %			18.76	лв.
ВСИЧКО:				206.36	лв.



Анализ *741601774

ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 90/210
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛУМИНИЕВА ВРАТА 90/210 бр.	1.000	160.00	1.000	160.00	лв.
					160.00	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч. 0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч. 0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
					2.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	12.80			
	м-ция	23.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	2.80			
	доп.р-ди (вс.)				15.60	лв.
	печалба	10.00 %			17.84	лв.
	ВСИЧКО:				196.24	лв.

Анализ *741601775

ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 70/200
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛУМИНИЕВА ВРАТА 70/200 бр.	1.000	145.00	1.000	145.00	лв.
					145.00	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч. 0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
2.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч. 0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
					2.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	11.60			
	м-ция	23.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	2.80			
	доп.р-ди (вс.)				14.40	лв.
	печалба	10.00 %			16.22	лв.
	ВСИЧКО:				178.42	лв.

Анализ *741601776

ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА 3/3 ОСТЪКЛЕНА 160/210
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА бр.	1.000	330.00	1.000	330.00	лв.



	ТРУД				330.00	лв.
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					2.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	26.40		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.80		
	доп.р-ди (вс.)				29.20	лв.
	печалба		10.00 %		36.20	лв.
	ВСИЧКО:				398.20	лв.

Анализ *741601777

ДВУКРИЛА ОСТЪКЛЕНА ВРАТА С ВИТРИНА 540/300
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
	ДВУКРИЛА ОСТ.ВРТА С ВИТРИ бр.	1.000	1 340.00	1.000	1 340.00	лв.
					1 340.00	лв.
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					2.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	107.20		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.80		
	доп.р-ди (вс.)				110.00	лв.
	печалба		10.00 %		145.28	лв.
	ВСИЧКО:				1 598.08	лв.

Анализ *741601778

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ЕДНОКРИЛА ВРАТА Е130 90/210
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ЕДНОКР бр.	1.000	500.00	1.000	500.00	лв.
					500.00	лв.
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					2.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	40.00		
	м-ция		23.00 %	0.00		



труд	100.00 %	2.80		
доп.р-ди (вс.)			42.80	лв.
печалба	10.00 %		54.56	лв.
ВСИЧКО:			600.16	лв.

Анализ *741601779

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ЕДНОКРИЛА ВРАТА 110/210 EI30
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ЕДНОКР бр.	1.000	510.00	1.000	510.00	лв.
					510.00	лв.
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					2.80	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	40.80		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	2.80		
доп.р-ди (вс.)			43.60	лв.
печалба	10.00 %		55.64	лв.
ВСИЧКО:			612.04	лв.

Анализ *741601042

ПРОЗОРЦИ 150/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪГЛОПАКЕТ, 1К
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПЕТКАМЕРНА АЛ.ДОГРАМА 15 бр.	1.000	250.00	1.000	250.00	лв.
					250.00	лв.
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00 лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00 лв.
					2.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	20.00		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	2.00		
доп.р-ди (вс.)			22.00	лв.
печалба	10.00 %		27.40	лв.
ВСИЧКО:			301.40	лв.

Анализ *741601780



ПРОЗОРЦИ 120/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, 1К
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПЕТКАМЕРНА ДОГРАМА 120/2 бр.	1.000	230.00	1.000	230.00	лв.
					230.00	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.40	лв.
2.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.40	лв.
					2.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	18.40		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.80		
	доп.р-ди (вс.)				21.20	лв.
	печалба		10.00 %		25.40	лв.
	ВСИЧКО:				279.40	лв.

Анализ *741601781

АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, 1К-ПРОЗОРЕЦ 150/210 С БАУ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	АЛ.ПЕТКАМЕРНА ДОГРАМА 15 бр.	1.000	270.00	1.000	270.00	лв.
					270.00	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.00	лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.00	лв.
					2.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	21.60		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.00		
	доп.р-ди (вс.)				23.60	лв.
	печалба		10.00 %		29.56	лв.
	ВСИЧКО:				325.16	лв.

Анализ *741600717

ТОПЛОИЗИЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10СМ. КАШИРАНА С АЛУМИНИЕВО ФС
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	МИНЕРАЛНА ВАТА	м2	1.000	3.50	3.50	лв.
					3.50	лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.450	4.00	1.80	лв.



2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						3.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.28			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.80			
	доп.р-ди (вс.)					4.08	лв.
	печалба		10.00 %			1.14	лв.
	ВСИЧКО:					12.52	лв.

Анализ *741601782


ДВУСЛОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ОТ APP ИЛИ SBS БИТУМ С ГОРЕН СЛОЙ С ПОС
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1.000	13.00	1.000	13.00	лв.
2.	ГАЗ	кг	0.200	1.50	1.000	0.30	лв.
						13.30	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20	лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20	лв.
						4.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.06			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.40			
	доп.р-ди (вс.)					5.46	лв.
	печалба		10.00 %			2.32	лв.
	ВСИЧКО:					25.48	лв.

Анализ 8102145251

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.030	35.00	1.000	1.05	лв.
2.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1.500	0.20	1.000	0.30	лв.
						1.35	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН АВТОМОБИЛЕН 101-160 мсм	0.003	350.00	1.000	0.88	лв.	
						0.88	лв.
	ТРУД						
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.700	4.00	1.000	2.80	лв.
2.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.700	4.00	1.000	2.80	лв.
						5.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						



м-ли	8.00 %	0.11		
м-ция	23.00 %	0.20		
труд	100.00 %	5.60		
доп.р-ди (вс.)			5.91	лв.
печалба	10.00 %		1.37	лв.
ВСИЧКО:			15.11	лв.

Анализ *741601783

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТИРОПОР EPS 10CM ВЪНШНИ СЕНИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТИРИОПОР 10 CM	м2	1.000	10.00	1.000	10.00 лв.
2.	ЛЕПИЛО	кг	5.000	3.20	1.000	16.00 лв.
3.	ДЮБЕЛ ЗА ИЗОЛАЦИЯ	бр.	5.000	0.25	1.000	1.25 лв.
						27.25 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.270	4.00	1.000	1.08 лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.270	4.00	1.000	1.08 лв.
						2.16 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.18			
м-ция		23.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.16			
доп.р-ди (вс.)					4.34	лв.
печалба		10.00 %			3.38	лв.
ВСИЧКО:					37.13	лв.

Анализ *741601784

ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА, PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ПО ФАСАДНИ СЕНИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	PVC МРЕЖА	м2	1.000	1.50	1.000	1.50 лв.
2.	ШПАКЛОВКА	кг	1.000	3.20	1.000	3.20 лв.
3.	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.020	90.00	1.000	1.80 лв.
4.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.200	0.20	1.000	0.04 лв.
						6.54 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80 лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80 лв.
						1.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.52			
м-ция		23.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.60			



доп.р-ди (вс.)		2.12	лв.
печалба	10.00 %	1.03	лв.
ВСИЧКО:		11.29	лв.

Анализ 8102101100

ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.000	9.00	1.000	9.00	лв.
2.	ДЮБЕЛИ	бр.	4.000	0.30	1.000	1.20	лв.
						10.20	лв.
	ТРУД						
1.	ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.107	4.00	1.000	0.43	лв.
2.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.43	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.82			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.43			
	доп.р-ди (вс.)					3.25	лв.
	печалба		10.00 %			1.59	лв.
	ВСИЧКО:					17.47	лв.

Анализ *741601785

ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ	м	1.000	14.00	1.000	14.00	лв.
2.	ВИНТОВЕ	кг	0.020	10.00	1.000	0.20	лв.
3.	СИЛИКОН	бр.	0.050	8.00	1.000	0.40	лв.
						14.60	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.270	4.00	1.000	1.08	лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.270	4.00	1.000	1.08	лв.
						2.16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.17			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.16			
	доп.р-ди (вс.)					3.33	лв.
	печалба		10.00 %			2.01	лв.
	ВСИЧКО:					22.10	лв.



Анализ *741600773

ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.035	цена 280.00	коэф. 1.000	ст-ст 9.80 9.80	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.450	4.00	1.000	1.80 1.80	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	2.25			
	труд		100.00 %	1.80			
	доп.р-ди (вс.)					4.05	лв.
	печалба		10.00 %			1.56	лв.
	ВСИЧКО:					17.21	лв.

Анализ 8102112050

ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М
за 1 м2

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.300	цена 4.00	коэф. 1.000	ст-ст 1.20	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20 2.40	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.40			
	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	печалба		10.00 %			0.48	лв.
	ВСИЧКО:					5.28	лв.

Анализ *741601786

ВЪНШНА СТРУКТОРНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	м2	р.н. 1.000	цена 9.00	коэф. 1.000	ст-ст 9.00 9.00	лв. лв.
1.	ТРУД ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.650	4.00	1.000	2.60	лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.650	4.00	1.000	2.60 5.20	лв. лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.72		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	5.20		
доп.р-ди (вс.)			5.92	лв.
печалба	10.00 %		2.01	лв.
ВСИЧКО:			22.13	лв.

Анализ *741601787

ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЦИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS С ДЕБЕЛИНА 2 CM.
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ	м2	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	EPS 2 CM		1.000	3.00	1.000	3.00	лв.
						3.00	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.060	4.00	1.000	4.24	лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.060	4.00	1.000	4.24	лв.
						8.48	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.24		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	8.48		
доп.р-ди (вс.)			8.72	лв.
печалба	10.00 %		2.02	лв.
ВСИЧКО:			22.22	лв.

Анализ *741601788

ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:2		0.030	90.00	1.000	2.70	лв.
2.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1.000	0.20	1.000	0.20	лв.
						2.90	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
2.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
						2.60	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.23		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	2.60		
доп.р-ди (вс.)			2.83	лв.
печалба	10.00 %		0.83	лв.
ВСИЧКО:			9.16	лв.



Анализ *741601789
СТБ КОНСТРУКЦИЯ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТБ КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1.000	420.00	1.000	420.00	лв.
						420.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
2.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
3.	КОФРАЖИСТ III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						3.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	33.60			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.00			
	доп.р-ди (вс.)					36.60	лв.
	печалба		10.00 %			45.96	лв.
	ВСИЧКО:					505.56	лв.

Анализ *741601667

Доставка и монтаж на ел.разпределително табло по приложена схема
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗП.ТАБЛО	бр.	1.000	130.00	1.000	130.00	лв.
						130.00	лв.
ТРУД							
1.	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.	ч.ч.	0.650	4.00	1.000	2.60	лв.
						2.60	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	10.40			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.60			
	доп.р-ди (вс.)					13.00	лв.
	печалба		10.00 %			14.56	лв.
	ВСИЧКО:					160.16	лв.

Анализ 8211133050

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC стр.11/2" ПОД М-КА
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	-------	-------



1.	ТРЪБИ PVC 1 1/2" ПОЛИВИНИ.м	1.000	2.00	1.000	2.00	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					2.40	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.050	4.00	1.000	0.20	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН III ст.	ч.ч.	0.330	4.00	1.000	1.32	лв.
						1.52	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.19				
м-ция	23.00 %	0.00				
труд	100.00 %	1.52				
доп.р-ди (вс.)					1.71	лв.
печалба	10.00 %				0.56	лв.
ВСИЧКО:					6.19	лв.

Анализ 8211145135

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В PVCстр.

за 1 м

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН III ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
						2.60	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00				
м-ция	23.00 %	0.00				
труд	100.00 %	2.60				
доп.р-ди (вс.)					2.60	лв.
печалба	10.00 %				0.52	лв.
ВСИЧКО:					5.72	лв.

Анализ 8211371400

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 MM2

за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН III ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
						2.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00				
м-ция	23.00 %	0.00				
труд	100.00 %	2.00				
доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
печалба	10.00 %				0.40	лв.
ВСИЧКО:					4.40	лв.



Анализ 8431391000

ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА РТ
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	17.000	4.00	1.000	68.00	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	17.000	4.00	1.000	68.00	лв.
						136.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	136.00			
	доп.р-ди (вс.)					136.00	лв.
	печалба		10.00 %			27.20	лв.
	ВСИЧКО:					299.20	лв.

Анализ *741601791

ЛАМΠΑН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ 3X1,5MM2 ДО 15М
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПВВМ 3X1,5MM2	бр.	1.000	1.50	1.000	1.50	лв.
2.	ГИПС	кг	5.000	0.20	1.000	1.00	лв.
						2.50	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.	ч.ч.	0.160	4.00	1.000	0.64	лв.
						1.44	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.20			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.44			
	доп.р-ди (вс.)					1.64	лв.
	печалба		10.00 %			0.56	лв.
	ВСИЧКО:					6.14	лв.

Анализ *741601792

КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ 3X2,5MM2 ДО 10М
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПВВМ 3*2,5MM2	бр.	1.000	2.50	1.000	2.50	лв.
2.	ГИПС	кг	5.000	0.20	1.000	1.00	лв.



3.	КОНЗОЛА ЕДИНИЧНА	бр.	1.000	0.30	1.000	0.30	лв.
	ТРУД					3.80	лв.
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН II ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.30			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.30	лв.
	печалба		10.00 %			0.81	лв.
	ВСИЧКО:					8.91	лв.

Анализ 8211266300
МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.630	4.00	1.000	2.52	лв.
						2.52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.52			
	доп.р-ди (вс.)					2.52	лв.
	печалба		10.00 %			0.50	лв.
	ВСИЧКО:					5.54	лв.

Анализ 8211261000
МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.730	4.00	1.000	2.92	лв.
						2.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.92			
	доп.р-ди (вс.)					2.92	лв.
	печалба		10.00 %			0.58	лв.
	ВСИЧКО:					6.42	лв.



Анализ *741601793
ДОСТАВКА ПОЛИЛЕЙ
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ПОЛИЛЕЙ	бр.	р.н. 1.000	цена 66.00	коэф. 1.000	ст-ст 66.00 66.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	5.28			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					5.28	лв.
	печалба		10.00 %			7.13	лв.
	ВСИЧКО:					78.41	лв.

Анализ *741601794
ДОСТАВКА НА ПЛАФОН 1X18 ВЛАГОЗАЩИТЕН IP 34
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ПЛАФОН 1X18	бр.	р.н. 1.000	цена 15.00	коэф. 1.000	ст-ст 15.00 15.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.20			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.20	лв.
	печалба		10.00 %			1.62	лв.
	ВСИЧКО:					17.82	лв.

Анализ *741601795
ДОСТАВКА НА ЛЛ 4X18W IP20 ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ЛЛ 4X18 W IP 20	бр.	р.н. 1.000	цена 31.00	коэф. 1.000	ст-ст 31.00 31.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	2.48			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.48	лв.
	печалба		10.00 %			3.35	лв.
	ВСИЧКО:					36.83	лв.



Анализ *000000001
ДОСТАВКА ЛЛ 2Х36VV, IP44
за 1 бр.


1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЛЛ 2Х36VV		1.000	32.00	1.000	32.00	лв.
						32.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	2.56			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.56	лв.
	печалба		10.00 %			3.46	лв.
	ВСИЧКО:					38.02	лв.

Анализ *741601796
ДОСТАВКА ЛЛ 2Х36VV С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЛЛ 2Х36VV С ДЕТЕКТОР		1.000	23.00	1.000	23.00	лв.
						23.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.84			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.84	лв.
	печалба		10.00 %			2.48	лв.
	ВСИЧКО:					27.32	лв.

Анализ *741601204
ДОСТАВКА НА ПЛАФОНИЕРА
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПЛАФОНИЕРА		1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
						15.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.20			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.20	лв.
	печалба		10.00 %			1.62	лв.
	ВСИЧКО:					17.82	лв.



Анализ *741601797

ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ТИП "ШУКО", ЕДИНИЧЕН
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КОНТАКТ ШУКО-ЕДИНИЧЕН	бр.	1.000	7.40	1.000	7.40	лв.
						7.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.59			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.59	лв.
	печалба		10.00 %			0.80	лв.
	ВСИЧКО:					8.79	лв.

Анализ *741601798


ДОСТАВКА НА КОНТАКТ "ШУКО", ДВОЙКА
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КОНТАКТ ШУКО ДВОЕН	бр.	1.000	10.00	1.000	10.00	лв.
						10.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.80			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.80	лв.
	печалба		10.00 %			1.08	лв.
	ВСИЧКО:					11.88	лв.

Анализ *741601799

ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ТИП ПРОТИВОВЛАЖЕН
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КОНТАКТ	бр.	1.000	12.50	1.000	12.50	лв.
						12.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.00	лв.
	печалба		10.00 %			1.35	лв.
	ВСИЧКО:					14.85	лв.



Анализ *741601800

ДОСТАВКА НА КОНТАКТ "ШУКО"-ТРОЙКА
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КОНТАКТ ШУКО-ТРОЙКА	бр.	1.000	15.55	1.000	15.55	лв.
						15.55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.24			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.24	лв.
	печалба		10.00 %			1.68	лв.
	ВСИЧКО:					18.47	лв.

Анализ *741601801

МОНТАЖ КОНТАКТИ
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
						2.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.60			
	доп.р-ди (вс.)					2.60	лв.
	печалба		10.00 %			0.52	лв.
	ВСИЧКО:					5.72	лв.

Анализ 8211371200

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	0.750	4.00	1.000	3.00	лв.
						3.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.00	лв.



печалба	10.00 %	0.60	лв.
ВСИЧКО:		6.60	лв.

Анализ *741601802
ИЗМЕРВАНЕ НА КОНТУР ФАЗА-НУЛА
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.	ч.ч.	0.980	4.00	1.000	3.92	лв.
						3.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.92			
	доп.р-ди (вс.)					3.92	лв.
	печалба		10.00 %			0.78	лв.
	ВСИЧКО:					8.62	лв.

Анализ 8211133020
ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ПОД МАЗИЛКА ПРЕЗ СТЕНИ 3/4" 25/19MM
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ТРЪБИ PVC 3/4" ПОЛИВИНИЛ м		1.000	1.80	1.000	1.80	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.		0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
						2.20	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.	ч.ч.	0.150	4.00	1.000	0.60	лв.
						1.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.18			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.18	лв.
	печалба		10.00 %			0.44	лв.
	ВСИЧКО:					4.82	лв.

Анализ 8211145125
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 5X2,5 MM2
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПРОВОДНИЦИ	м	1.000	0.45	1.000	0.45	лв.



	ТРУД					0.45	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.260	4.00	1.000	1.04	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН III ст.	ч.ч.	0.330	4.00	1.000	1.32	лв.
						2.36	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.04			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.36			
	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	печалба		10.00 %			0.52	лв.
	ВСИЧКО:					5.73	лв.

Анализ *741601803

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУР ФАЗА-НЕУТРАЛА
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
						4.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.00			
	доп.р-ди (вс.)					4.00	лв.
	печалба		10.00 %			0.80	лв.
	ВСИЧКО:					8.80	лв.

Анализ *741601804

ДОСТАВКА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ	бр.	1.000	240.00	1.000	240.00	лв.
						240.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	19.20			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					19.20	лв.
	печалба		10.00 %			25.92	лв.
	ВСИЧКО:					285.12	лв.

Анализ 8211253225



МОНТАЖ ЗА ХОР ИНСТАЛ МОНОФАЗ В БЕТОННА ОСНОВА
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.450	4.00	1.000	5.80	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.450	4.00	1.000	5.80	лв.
						11.60	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	11.60		
доп.р-ди (вс.)			11.60	лв.
печалба	10.00 %		2.32	лв.
ВСИЧКО:			25.52	лв.

Анализ *741601805

ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ТЕЛЕФОНЕН
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОНТАКТ ТЕЛИФОНЕН	бр.	1.000	5.00	1.000	5.00	лв.
						5.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.40		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			0.40	лв.
печалба	10.00 %		0.54	лв.
ВСИЧКО:			5.94	лв.

Анализ *741601806

ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК FTP
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОВОДНИК	м	1.000	6.50	1.000	6.50	лв.
						6.50	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.52		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			0.52	лв.
печалба	10.00 %		0.70	лв.
ВСИЧКО:			7.72	лв.



✓
Анализ 8211131120

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ОТКР. ПО ТУХЛА И БЕТОН 3/4" 25/19MM
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ PVC 3/4" ПОЛИВИНИЛ) м	1.000	1.80	1.000	1.80	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					2.20	лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН III ст.	ч.ч. 0.200	4.00	1.000	0.80	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч. 0.150	4.00	1.000	0.60	лв.
					1.40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.18			
м-ция		23.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.40			
доп.р-ди (вс.)					1.58	лв.
печалба					0.52	лв.
ВСИЧКО:					5.70	лв.

Анализ 8211145131

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 4 X 6 MM2
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		8.00 %	0.00				
м-ция		23.00 %	0.00				
труд		100.00 %	2.00				
доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.	
печалба					0.40	лв.	
ВСИЧКО:					4.40	лв.	

Анализ *741601432

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф32 за студена вода
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПП ТРЪБИ Ф32 м	1.000	1.50	1.000	1.50	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					1.90	лв.
ТРУД						



1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.260	4.00	1.000	1.04	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						2.04	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.15			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.04			
	доп.р-ди (вс.)					2.19	лв.
	печалба		10.00 %			0.61	лв.
	ВСИЧКО:					6.74	лв.

Анализ *741601431

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф25 за студена вода за 1 м

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПП ТРЪБИ Ф25	м	1.000	1.00	1.000	1.00	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.		0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
						1.40	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.280	4.00	1.000	1.12	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						2.12	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.11			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.12			
	доп.р-ди (вс.)					2.23	лв.
	печалба		10.00 %			0.58	лв.
	ВСИЧКО:					6.33	лв.

Анализ *741601436

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПП ТРЪБИ Ф32	м	1.000	1.00	1.000	1.00 лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					1.40	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.280	4.00	1.000	1.12 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00 лв.
					2.12	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.11			
	м-ция	23.00 %	0.00			



труд	100.00 %	2.12		
доп.р-ди (вс.)			2.33	лв.
печалба	10.00 %		0.59	лв.
ВСИЧКО:			6.44	лв.

Анализ *741601430

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за студена вода за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф м	1.000	0.80	1.000	0.80	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					1.20	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00 лв.
					1.80	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.10		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.80		
доп.р-ди (вс.)			1.90	лв.
печалба	10.00 %		0.49	лв.
ВСИЧКО:			5.39	лв.

Анализ *741601435

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за топла вода за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПП ТРЪБИ Ф20 м	1.000	0.80	1.000	0.80	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					1.20	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00 лв.
					1.80	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.10		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.80		
доп.р-ди (вс.)			1.90	лв.
печалба	10.00 %		0.49	лв.
ВСИЧКО:			5.39	лв.



Анализ *741601808

УКРЕПВАНЕ ВОДОПРОВОД ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ /БР/
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					0.40	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.220	4.00	1.000	0.88 лв.
					1.68	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.03			
	м-ция	23.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.68			
	доп.р-ди (вс.)				1.71	лв.
	печалба	10.00 %			0.38	лв.
	ВСИЧКО:				4.17	лв.

Анализ *741601812

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТ.ПЯНА 9ММ ЗА Ф20 /М/
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОЛИЕТ.ПЯНА 9ММ ЗА Ф20 /М	1.000	2.50	1.000	2.50	лв.
					2.50	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60 лв.
					1.60	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.20			
	м-ция	23.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.60			
	доп.р-ди (вс.)				1.80	лв.
	печалба	10.00 %			0.59	лв.
	ВСИЧКО:				6.49	лв.

Анализ *741601813

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТ.ПЯНА 9ММ ЗА Ф25 /М/
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОЛИЕТ.ПЯНА 9ММ ЗА Ф25 /М	1.000	3.00	1.000	3.00	лв.
					3.00	лв.
ТРУД						



1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
						1.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.24			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.60			
	доп.р-ди (вс.)					1.84	лв.
	печалба		10.00 %			0.64	лв.
	ВСИЧКО:					7.08	лв.

Анализ *741601811

ШИБЪРЕН КРАН 1" С ИЗРАЗНИТЕЛ /БР/
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ШИБЪРЕН КРАН 1"	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00	лв.
						12.00	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.96			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)					2.36	лв.
	печалба		10.00 %			1.58	лв.
	ВСИЧКО:					17.34	лв.

Анализ *741601814

СК Ф20 ЪГЛОВ
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	СК Ф20 ЪГЛОВ	бр.	1.000	14.50	1.000	14.50	лв.
						14.50	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.210	4.00	1.000	0.84	лв.
						0.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.16			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.84			
	доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
	печалба		10.00 %			1.73	лв.
	ВСИЧКО:					19.07	лв.



✓
Анализ *741601815

СК Ф25

за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	СК Ф25	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			1.000	17.50	1.000	17.50	лв.
						17.50	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.40			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)					2.80	лв.
	печалба		10.00 %			2.17	лв.
	ВСИЧКО:					23.87	лв.

Анализ *741601816

ОК Ф25

за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ОК Ф25	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			1.000	16.00	1.000	16.00	лв.
						16.00	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.28			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.28	лв.
	печалба		10.00 %			2.13	лв.
	ВСИЧКО:					23.41	лв.

Анализ *741601817

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН В ИЗКОПАНА ШИНА /БР/
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			1.000	12.50	1.000	12.50	лв.
	ТРУД					12.50	лв.



1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.00	лв.
	печалба		10.00 %			1.75	лв.
	ВСИЧКО:					19.25	лв.

Анализ *741600711


СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА СТЕННА /БР/
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	СМЕСИТЕЛИ ЗА МИВКА	бр.	1.000	35.00	1.000	35.00	лв.
						35.00	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40	лв.
						2.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	2.80			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.40			
	доп.р-ди (вс.)					5.20	лв.
	печалба		10.00 %			4.26	лв.
	ВСИЧКО:					46.86	лв.

Анализ 8247553201

ДУШ БАТЕРИЯ /БР/
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	1.000	50.00	1.000	50.00	лв.
						50.00	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.900	4.00	1.000	3.60	лв.
						3.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.60			
	доп.р-ди (вс.)					7.60	лв.
	печалба		10.00 %			6.12	лв.
	ВСИЧКО:					67.32	лв.



Анализ *741601226

ДЕМОНТАЖ БАТЕРИЯ ЗА ТОВАЛЕТН МИВКИ /БР/
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
	печалба		10.00 %			0.40	лв.
	ВСИЧКО:					4.40	лв.

Анализ *741601818

ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2" /М/
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
	печалба		10.00 %			0.40	лв.
	ВСИЧКО:					4.40	лв.

Анализ *741601819

ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4" /М/
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
	печалба		10.00 %			0.40	лв.
	ВСИЧКО:					4.40	лв.



Анализ *741601820

PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф160/М/
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОН м	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					4.40	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					2.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.35			
м-ция		23.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.80			
доп.р-ди (вс.)					3.15	лв.
печалба		10.00 %			1.04	лв.
ВСИЧКО:					11.39	лв.

Анализ *741601821

PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф110/М/
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОН м	1.000	3.00	1.000	3.00	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					3.40	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					3.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.27			
м-ция		23.00 %	0.00			
труд		100.00 %	3.00			
доп.р-ди (вс.)					3.27	лв.
печалба		10.00 %			0.97	лв.
ВСИЧКО:					10.64	лв.

Анализ *741601822

PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф63/М/
за 1 м



МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОН м	1.000	2.50	1.000	2.50	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					2.90	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					2.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.23			
м-ция		23.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.80			
доп.р-ди (вс.)					3.03	лв.
печалба		10.00 %			0.87	лв.
ВСИЧКО:					9.60	лв.

Анализ *741601823

РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50/М/
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОН м	1.000	2.20	1.000	2.20	лв.
2.	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	0.500	0.80	1.000	0.40	лв.
					2.60	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.
					2.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.21			
м-ция		23.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.80			
доп.р-ди (вс.)					3.01	лв.
печалба		10.00 %			0.84	лв.
ВСИЧКО:					9.25	лв.

Анализ 8247632131

СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ ДЕТАИЛИ Ф50
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	1.000	8.50	1.000	8.50 лв.
					8.50	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40 лв.



ДОП.РАЗХОДИ:			1.40	лв.
м-ли	8.00 %	0.68		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.40		
доп.р-ди (вс.)			2.08	лв.
печалба	10.00 %		1.20	лв.
ВСИЧКО:			13.18	лв.

Анализ 8247591300

УКРЕПИТЕЛНИ ЗА КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ /БР/
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛ бр.	1.000	0.80	1.000	0.80	лв.
					0.80	лв.
1.	ТРУД					
	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20
					1.20	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.06		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.20		
доп.р-ди (вс.)			1.26	лв.
печалба	10.00 %		0.33	лв.
ВСИЧКО:			3.59	лв.

Анализ *741601477

Тоалетна мивка среден формат
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ТОАЛ.МИВКА	бр.	1.000	48.00	1.000	48.00
						48.00
1.	ТРУД					
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.450	4.00	1.000	1.80
						1.80

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	3.84		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.80		
доп.р-ди (вс.)			5.64	лв.
печалба	10.00 %		5.54	лв.
ВСИЧКО:			60.98	лв.



Анализ *741601824

ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА/БР/
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КОНЗОЛА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВ бр.	1.000	48.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
	ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч. 0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
					1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	3.84			
	м-ция	23.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)				5.24	лв.
	печалба	10.00 %			5.46	лв.
	ВСИЧКО:				60.10	лв.

Анализ *741601825


КУХНЕНСКА МИВКА ТРИГНЕЗДА ДЪЛБОКА 0,40/0,40/0,40
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КУХНЕНСКИ МИВКИ бр.	1.000	90.00	1.000	90.00	лв.
					90.00	лв.
	ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч. 0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
					1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	7.20			
	м-ция	23.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)				8.60	лв.
	печалба	10.00 %			10.00	лв.
	ВСИЧКО:				110.00	лв.

Анализ *741601826

ТОАЛЕТНО СЕДАЛО ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА С PVC КАЗАНЧЕ /БР/
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТОАЛ.СЕДАЛО ПОЛУПОРЦЕЛА бр.	1.000	120.00	1.000	120.00	лв.
					120.00	лв.
	ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч. 0.250	4.00	1.000	1.00	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:			1.00	лв.
м-ли	8.00 %	9.60		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.00		
доп.р-ди (вс.)			10.60	лв.
печалба	10.00 %		13.16	лв.
ВСИЧКО:			144.76	лв.

Анализ 8247672110
ПИСОАР ПОЛУПОРЦЕЛАНОВ СТЕНЕН
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПИСОАР СТЕНЕН	бр.	1.000	65.00	1.000	65.00	лв.
						65.00	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.450	4.00	1.000	1.80	лв.
						1.80	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли	8.00 %	5.20					
м-ция	23.00 %	0.00					
труд	100.00 %	1.80					
доп.р-ди (вс.)						7.00	лв.
печалба	10.00 %					7.38	лв.
ВСИЧКО:						81.18	лв.

Анализ *741601482
Плотка душ -корито
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ДУШ-КОРИТО	бр.	1.000	40.00	1.000	40.00	лв.
						40.00	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						1.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли	8.00 %	3.20					
м-ция	23.00 %	0.00					
труд	100.00 %	1.00					
доп.р-ди (вс.)						4.20	лв.
печалба	10.00 %					4.52	лв.
ВСИЧКО:						49.72	лв.



✓
Анализ *741601827
ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА Ф110
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА Ф16р.	1.000	55.00	1.000	55.00	лв.
					55.00	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.580	✓ 4.00	1.000	2.32
					2.32	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.40		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.32		
	доп.р-ди (вс.)				6.72	лв.
	печалба		10.00 %		6.40	лв.
	ВСИЧКО:				70.44	лв.

✓
Анализ *741601828
ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА Ф50
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА Ф5 бр.	1.000	55.00	1.000	55.00	лв.
					55.00	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.250	✓ 4.00	1.000	1.00
					1.00	лв.
					1.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.40		
	м-ция		23.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.00		
	доп.р-ди (вс.)				5.40	лв.
	печалба		10.00 %		6.14	лв.
	ВСИЧКО:				67.54	лв.

✓
Анализ *741601829
РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110
за 1 бр.

ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	1.100	✓ 4.00	1.000	4.40
						4.40
						лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		лв.



м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	4.40		
доп.р-ди (вс.)			4.40	лв.
печалба	10.00 %		0.88	лв.
ВСИЧКО:			9.68	лв.

Анализ 8247533111

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10 до 15/15 В БЕТОН /БР/
за 1 бр.

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.050	35.00	1.000	1.75	лв.
						1.75	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.450	4.00	1.000	1.80	лв.
						1.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.40			
	труд		100.00 %	1.80			
	доп.р-ди (вс.)					2.20	лв.
	печалба		10.00 %			0.58	лв.
	ВСИЧКО:					6.33	лв.

Анализ 8247531117

УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 В ТУХЛ.ЗИДАРИЯ /М/
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.630	4.00	1.000	2.52	лв.
						2.52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.52			
	доп.р-ди (вс.)					2.52	лв.
	печалба		10.00 %			0.50	лв.
	ВСИЧКО:					5.54	лв.

Анализ 8440123000

БОЙЛЕР СЪС СЕРПЕНТИНА 300Л.,9KW
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	-------	-------



1.	БОЙЛЕР СЪС СЕРПЕНТИНА 30С бр.	1.000	925.00	1.000	925.00	лв.
	ТРУД				925.00	лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч. 0.650	4.00	1.000	2.60	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН III ст.	ч.ч. 0.650	4.00	1.000	2.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				5.20	лв.
	м-ли	8.00 %	74.00			
	м-ция	23.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	5.20			
	доп.р-ди (вс.)				79.20	лв.
	печалба	10.00 %			100.94	лв.
	ВСИЧКО:				1 110.34	лв.

Анализ *741600593

Д-КА И М-Ж НА СОЛАРНА СИСТЕМА ПОД НАЛЯГАНЕ NIPRON МОДЕЛ PS240
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СОЛАРНА СИСТЕМА	бр.	1.000	1 250.00	1.000	1 250.00	лв.
						1 250.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.950	4.00	1.000	3.80	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
						5.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	100.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.40			
	доп.р-ди (вс.)					105.40	лв.
	печалба		10.00 %			136.08	лв.
	ВСИЧКО:					1 496.88	лв.

Анализ *741601830

Д-КА И М-Ж НА ТРЪБНА ПОМПА Q=5,5МЗ,Н=5ВС
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ТРЪБНА ПОМПА	бр.	1.000	90.00	1.000	90.00	лв.
						90.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40	лв.
						2.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.20			
	м-ция		23.00 %	0.00			



труд	100.00 %	2.40		
доп.р-ди (вс.)			9.60	лв.
печалба	10.00 %		10.20	лв.
ВСИЧКО:			112.20	лв.

Анализ *741601831
Д-КА И М-Ж НА ЗРС 20Л РН=0,4МРА
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ							
	ЗРС 20Л	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
			1.000	100.00	1.000	100.00	лв.	
						100.00	лв.	
1.	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.560	4.00	1.000	2.24	лв.	
						2.24	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	8.00				
	м-ция		23.00 %	0.00				
	труд		100.00 %	2.24				
	доп.р-ди (вс.)					10.24	лв.	
	печалба		10.00 %			11.25	лв.	
	ВСИЧКО:					123.73	лв.	

Анализ *741601088
Д-КА И М-Ж МЕДНА ТРЪБА 20X1MM
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ							
	ДМЕДНА ТРЪБА 2X1MM	м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
			1.000	3.50	1.000	3.50	лв.	
						3.50	лв.	
1.	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.	
						3.20	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.28				
	м-ция		23.00 %	0.00				
	труд		100.00 %	3.20				
	доп.р-ди (вс.)					3.48	лв.	
	печалба		10.00 %			1.02	лв.	
	ВСИЧКО:					11.20	лв.	

Анализ *741601157
СВ 1/2"
за 1 бр.



1.	МАТЕРИАЛИ СВ 1/2"	бр.	р.н. 1.000	цена 14.00	коэф. 1.000	ст-ст 14.00 14.00	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00 1.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.12			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.12	лв.
	печалба		10.00 %			1.71	лв.
	ВСИЧКО:					18.83	лв.

Анализ *741601832
СВ 3/4"
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ СВ 3/4"	бр.	р.н. 1.000	цена 23.00	коэф. 1.000	ст-ст 23.00 23.00	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00 2.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.84			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.84	лв.
	печалба		10.00 %			2.88	лв.
	ВСИЧКО:					31.72	лв.

Анализ *741601833
ВВ 3/4"
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ВВ 3/4"	бр.	р.н. 1.000	цена 32.00	коэф. 1.000	ст-ст 32.00 32.00	лв. лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00 2.00	лв. лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	2.56			
	м-ция		23.00 %	0.00			



58

труд	100.00 %	2.00		
доп.р-ди (вс.)			4.56	лв.
печалба	10.00 %		3.86	лв.
ВСИЧКО:			42.42	лв.

Анализ *741601154 ✓
АО 1/2" ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	АО 1/2"	бр.	1.000	130.00	1.000	130.00	лв.
						130.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	10.40			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)					11.80	лв.
	печалба		10.00 %			14.32	лв.
	ВСИЧКО:					157.52	лв.

Анализ *741601063 ✓
ВОДЕН ФИЛТЪР 3/4"-4 bara
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ВОДЕН ФИЛТЪР 3/4"	бр.	1.000	50.00	1.000	50.00	лв.
						50.00	лв.
1.	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)					5.40	лв.
	печалба		10.00 %			5.68	лв.
	ВСИЧКО:					62.48	лв.

Анализ *741601064 ✓
Д-КА И М-Ж НА ПВ 3/4" -4 bara
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	-------	-------




1.	ПВ 3/4" -4 bara	м	1.000	3.50	1.000	3.50	лв.
	ТРУД					3.50	лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.28			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)					2.80	лв.
	печалба		10.00 %			0.63	лв.
	ВСИЧКО:					6.93	лв.

Анализ *741601834
М-Ж АРМАТУРА ДО 2"
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	р.н. 1.000	цена 16.00	коэф. 1.000	ст-ст 16.00	лв.
						16.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40	лв.
						2.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.28			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.40			
	доп.р-ди (вс.)					3.68	лв.
	печалба		10.00 %			2.21	лв.
	ВСИЧКО:					24.29	лв.

Анализ *741601545
Д-КА И М-Ж НА ТЕРМОМЕТЪР 120С
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ ТЕРМОМЕТЪР	бр.	р.н. 1.000	цена 50.00	коэф. 1.000	ст-ст 50.00	лв.
						50.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						1.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.00			
	доп.р-ди (вс.)					5.00	лв.
	печалба		10.00 %			5.60	лв.



ВСИЧКО:

61.60 лв.

Анализ *741600136

Д-КА И М-Ж МАНОМЕТЪР 6 бара
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МАНОМЕТЪР ДО 6АТМ.	бр.	1.000	60.00	1.000	60.00	лв.
						60.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
						1.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.80			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.00			
	доп.р-ди (вс.)					5.80	лв.
	печалба		10.00 %			6.68	лв.
	ВСИЧКО:					73.48	лв.

Анализ *741601102

КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
за 1 тона

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.100	1 800.00	1.000	180.00	лв.
						180.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	14.40			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					14.40	лв.
	печалба		10.00 %			19.44	лв.
	ВСИЧКО:					213.84	лв.

Анализ *741601732

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ
за 1 тона

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.500	4.00	1.000	14.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.500	4.00	1.000	14.00	лв.
						28.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						



м-ли	8.00 %	0.00		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	28.00		
доп.р-ди (вс.)			28.00	лв.
печалба	10.00 %		5.60	лв.
ВСИЧКО:			61.60	лв.

Анализ 8252132010

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100
за 1 м

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	5.500	4.00	1.000	22.00	лв.
						22.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	22.00			
	доп.р-ди (вс.)					22.00	лв.
	печалба		10.00 %			4.40	лв.
	ВСИЧКО:					48.40	лв.

Анализ 8102162090

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ
за 1 м2

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ГРУНД	кг	0.100	8.00	1.000	0.80	лв.
						0.80	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.650	4.00	1.000	2.60	лв.
						2.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.06			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.60			
	доп.р-ди (вс.)					2.66	лв.
	печалба		10.00 %			0.61	лв.
	ВСИЧКО:					6.67	лв.

Анализ *741601835

ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ФЛЕКС 9ММ С АЛ.ФОЛИО ПО ТРЪБИ
за 1 м



1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ИЗОЛАЦИЯ ФЛЕКС С АЛ.ФОЛИ М		1.000	6.20	1.000	6.20	лв.
						6.20	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.50			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.50	лв.
	печалба		10.00 %			1.07	лв.
	ВСИЧКО:					11.77	лв.

Анализ *741601836

Д-КА И М-Ж НА УПРАВЛЯВАЩ КОНТРОЛЕР ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ К-Т ТАБЛО ЗА М-Ж за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	УПРАВЛЯВАЩ КОНТРОЛЕР-К-1 бр.		1.000	250.00	1.000	250.00	лв.
						250.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	20.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.00			
	доп.р-ди (вс.)					22.00	лв.
	печалба		10.00 %			27.40	лв.
	ВСИЧКО:					301.40	лв.

Анализ *741601837

ОКАБЕЛЯВАНЕ НА АВТОМАТИКА И ДАТЧИЦИ за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.500	4.00	1.000	18.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.500	4.00	1.000	14.00	лв.
						32.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	32.00			
	доп.р-ди (вс.)					32.00	лв.
	печалба		10.00 %			6.40	лв.



ВСИЧКО:

70.40 лв.

Анализ *741601838

СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.500	4.00	1.000	14.00	лв.
						24.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	24.00		
доп.р-ди (вс.)			24.00	лв.
печалба	10.00 %		4.80	лв.
ВСИЧКО:			52.80	лв.

Анализ *741600672

Н-ВА 72 ЧАСОВА ПРОБА
за 1 ЧАСА

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
						4.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00		
м-ция	23.00 %	0.00		
труд	100.00 %	4.00		
доп.р-ди (вс.)			4.00	лв.
печалба	10.00 %		0.80	лв.
ВСИЧКО:			8.80	лв.

Анализ 8247532120

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/25 В ТАВАНСКИ ПЛОЧИ
за 1 бр.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪРТАЧИ	мсм	0.050	35.00	1.000	1.75	лв.
						1.75	лв.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:



м-ли	8.00 %	0.00		
м-ция	23.00 %	0.40		
труд	100.00 %	2.00		
доп.р-ди (вс.)			2.40	лв.
печалба	10.00 %		0.62	лв.
ВСИЧКО:			6.77	лв.

Анализ *741601839
ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ
за 1 бр.

1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.200	4.00	1.000	4.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					4.80	лв.
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.80			
	доп.р-ди (вс.)					4.80	лв.
	печалба		10.00 %			0.96	лв.
	ВСИЧКО:					10.56	лв.

Анализ *741601120
Д-КА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ
за 1 кг

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ	кг	1.000	2.50	1.000	2.50	лв.
	ТРУД					2.50	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					4.00	лв.
	м-ли		8.00 %	0.20			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.00			
	доп.р-ди (вс.)					4.20	лв.
	печалба		10.00 %			1.07	лв.
	ВСИЧКО:					11.77	лв.

Анализ *741601840
СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА БВГ
за 1 бр.



1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	СОЛ.С-МА	бр.	1.000	760.00	1.000	760.00	лв.
						760.00	лв.
1.	ТРУД						
	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.900	4.00	1.000	3.60	лв.
						3.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	60.80			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.60			
	доп.р-ди (вс.)					64.40	лв.
	печалба		10.00 %			82.80	лв.
	ВСИЧКО:					910.80	лв.

Анализ *741601841

ДАСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН ПАНЕЛ, Q ОТ.=0,6KW ADAH
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ВЛАГОЗАЩИТЕН ПАНЕЛ, Q ОТ. бр.		1.000	200.00	1.000	200.00	лв.
						200.00	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40	лв.
						2.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	16.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.40			
	доп.р-ди (вс.)					18.40	лв.
	печалба		10.00 %			22.08	лв.
	ВСИЧКО:					242.88	лв.

Анализ *741600967

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	АСАНСЬОР	бр.	1.000	24 600.00	1.000	24 600.00	лв.
						24 600.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.500	4.00	1.000	6.00	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.200	4.00	1.000	4.80	лв.
						10.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1968.00			
	м-ция		23.00 %	0.00			



труд	100.00 %	10.80		
доп.р-ди (вс.)			1978.8	лв.
печалба	10.00 %		2658.96	лв.
ВСИЧКО:			29248.56	лв.

