

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”**ДО****СЕБИХАН МЕХМЕД****КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД****ГР. КРУМОВГРАД, ПЛ „БЪЛГАРИЯ“ № 5**

[„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [Бончо Димов Бонев] в качеството на [Управител] с БУЛСТАТ/ЕИК [203215490], регистрирано в [...] с данни по регистрацията: [...], регистрация по ДДС: [BG 203215490], със седалище [Гр. София, п.к. 1700, ул. ”21-ви век” 17, ет. 4, ап. 6] и адрес на управление [Гр. София, п.к. 1700, ул. ”21-ви век” 17, ет. 4, ап. 6], адрес за кореспонденция: [Гр. Димитровград, бул. ”Димитър Благоев” №1 офис 15 ет. 3], телефон за контакт [+359878698300], факс [...], електронна поща [parsec_group@abv.bg]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:****Избор на изпълнител за СМР на обект: „Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в медицински център”****УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 168932.26 /сто шестдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и два лева и 26ст. - словом/ лв. без ДДС, съответно 202718,71 /двеста и две хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 71ст. - словом/ лв. с ДДС.

Така предложената обща цена е формирана при сумирането на приложените като неразделна част към настоящото ценово предложение количествено-стойностни сметки.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/аскроним „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, заложили в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите заложили в (проект) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 4,00лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд- 88%;
- допълнителни разходи за механизация - 28 %;
- доставно-складови разходи - 8 %
- печалба - 8 %;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

1. Количествено-стойностни сметки /КСС/ - 2 броя;
2. Пълен набор анализи на единичните цени, съответстващ на позициите в КСС;
3. Остойностените количествени сметки по единични цени на електронен носител (диск) във формат във формат Microsoft Excel.

[01.02.2018]

Декларатор: [Бончо Бонев - Управител]:
[печат, когато е приложимо]



Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони“/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas“, акроним: „Здрава община“/acronym „The Healthy Municipality“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обект: „Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в медицински център“

Местонахождение: УПИ I-806, кв. 83, гр. Крумовград

Възложител: Община Крумовград

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за дейности финансирани със средства по договор №B2.9a.09 от 01.11.2017

Номер	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	Част "Архитектура" / Част "Архитектура"				
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЦ	м3	1,23 ✓	✓ 11,37	13,99
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ	м2	30,18 ✓	✓ 2,03	61,27
3	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	✓ 43,00	✓ 12,18	523,74
4	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	✓ 13,00	✓ 12,18	158,34
5	Демонтаж паркет	м2	135,07 ✓	✓ 2,03	274,19
6	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА	м2	120,04 ✓	✓ 5,84	701,03
7	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	376,16 ✓	✓ 1,13	425,06
8	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛАМАРИНЕНИ ПЕРВАЗИ.	м	80,83 ✓	✓ 0,90	72,75
9	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ, КАЛКАН, МЕД.	м2	95,83 ✓	✓ 1,78	170,58
10	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-043>>	м3	1,18 ✓	✓ 121,75	143,67
11	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>>	м2	175,12 ✓	✓ 22,53	3 945,45
12	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>>	м2	185,58 ✓	✓ 6,64	1 232,25
13	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	185,58 ✓	✓ 5,96	1 106,06
14	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	929,41 ✓	✓ 7,97	7 407,40
15	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И КР.МИВКИ НА ЦИМ.МЛЯКО <<02-12-002>>	м2	113,23 ✓	✓ 36,05	4 081,94
16	Настилка с теракот	м2	324,01 ✓	✓ 33,35	10 805,73
17	ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА <<02-14-089>>	м2	44,31 ✓	✓ 25,26	1 119,27




18	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	✓ 372,37	✓ 7,97	2 967,79
19	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 100/210	бр.	✓ 6,00	✓ 265,41	1 592,46
20	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 110/210	бр.	✓ 2,00	✓ 292,02	584,04
21	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 90/200	бр.	2,00 ✓	✓ 227,49	454,98
22	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 80/200	бр.	5,00 ✓	202,22	1 011,10
23	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 70/200	бр.	4,00 ✓	✓ 176,94	707,76
24	ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА 3/3 ОСТЪКЛЕНА 160/210	бр.	2,00 ✓	✓ 482,26	964,52
25	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВИТРИНА ОТ АЛ. ДОГРАМА EI60 200/210 С ГИШЕ 60/70	бр.	1,00 ✓	1 515,63	1 515,63
26	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ДВУКРИЛА ВРАТА EI 90- 160/210	бр.	1,00 ✓	1 261,42	1 261,42
27	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА EI 90- 90/200	бр.	1,00 ✓	✓ 629,92	629,92
28	ПРОЗОРЦИ 285/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, 1К	бр.	5,00 ✓	✓ 662,50	3 312,50
29	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТИРОПОР EPS 10 CM ВЪНШНИ СТЕНИ <<02-28-176>>	м2	✓ 352,00	✓ 19,39	6 825,28
30	Вароциментова мазилка, PVC мрежа и шпакловъчна смес по фасадни стени <<02-13-074>>	м2	✓ 352,00	✓ 6,32	2 224,64
31	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ	м	80,83 ✓	✓ 15,33	1 239,12
32	Превоз на строителни отпадъци на 10 км	м3	91,92 ✓	✓ 4,84	444,89
33	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>	м2	650,00 ✓	✓ 2,86	1 859,00
34	ДЕМОНТАЖ НА СОЛАРНА СИСТЕМА	м2	64,00 ✓	✓ 6,50	416,00
35	Външна структурна полимерна мазилка <<02-13-074>>	м2	✓ 401,79	✓ 16,70	6 709,89
36	Обръщане на страници по прозорци с топлоизолация EPS с дебелина 2 см	м2	49,79 ✓	✓ 24,49	1 219,36
37	ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТСТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ <<02-13-001>>	м2	49,79 ✓	✓ 9,20	458,07
38	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	49,79 ✓	✓ 5,96	296,75



39	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	49,79	7,97	396,83
	Част "Архитектура"				69 334,67
	Част "Конструктивна" / Част "Конструктивна"				
40	ДОСТАВКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	240,90	2,62	631,16
41	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0181>>	тона	0,24	325,98	78,24
42	Доставка ЛТ ламарина	м2	4,50	13,88	62,46
43	Монтаж ЛТ ламарина <<12-01-056>>	м2	4,50	9,70	43,65
44	Шпилки М12/300	бр.	40,00	0,71	28,40
	Част "Конструктивна"				843,91
	Част "ЕЛ" / Част "ЕЛ"				
45	Лампен излаз под мазилка с ПВВМ 3x1.5 мм2 до 15м	бр.	84,00	39,41	3 310,44
46	Контактен излаз под мазилка с ПВВМ 3x2.5 мм2 до 10м	бр.	74,00	30,55	2 260,70
47	Доставка ЛЛ 2x18 W IP 20	бр.	18,00	22,16	398,88
48	МОНТАЖ ЛУМИН.ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	18,00	32,19	579,42
49	Доставка ЛЛ 4x18W IP20 за монтаж на таван	бр.	34,00	32,66	1 110,44
50	МОНТАЖ ЛУМИН.ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	34,00	32,19	1 094,46
51	Д-ка на плафон 1x18 влагозащитен IP 34	бр.	14,00	22,40	313,60
52	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	14,00	8,78	122,92
53	Д-ка акумулаторна ЛЛ 1x11 IP 20	бр.	7,00	24,96	174,72
54	МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	7,00	20,33	142,31
55	Д-ка и м-ж на датчик движение с вградено реле за време	бр.	11,00	22,18	243,98
56	Д-ка на противовлажен контакт 220В 16А	бр.	24,00	7,58	181,92
57	Монтаж контакт	бр.	24,00	2,04	48,96
58	Д-ка единичен контакт за скрит м-ж 220В 16А	бр.	14,00	4,32	60,48
59	Монтаж контакт	бр.	14,00	2,04	28,56
60	Д-ка двоен контакт за скрит м-ж 220В 16А	бр.	36,00	5,37	193,32
61	Монтаж контакт	бр.	36,00	2,04	73,44
62	Н-ва и м-ж на ел. табло по схема	бр.	1,00	310,52	310,52
63	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	160,00	1,77	283,20



64	Доставка на кабел СВТ 4x25мм2	м	130,00	19,11	2 484,30
65	Д-ка на кабел ПВ 16 мм2 жълтозелен	м	10,00	3,03	30,30
66	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0,12	47,35	5,68
67	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	120,00	14,79	1 774,80
68	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	150,00	1,78	267,00
69	НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ <<02-14- 038>>	м2	150,00	16,95	2 542,50
70	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	100 м2	0,10	4 429,59	442,96
71	Направа пясъчна подложка за кабел	м	120,00	2,19	262,80
72	Полагане на кабел в изкоп	м	120,00	2,12	254,40
73	Д-КА И М-Ж НА ИЗЛАЗНА ТРЪБА St 1 1/4" - 2м	бр.	2,00	60,47	120,94
74	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	120,00	0,18	21,60
75	Обратно засипване	м	120,00	3,09	370,80
76	НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ЧЕРНИ 50/50/5 3М ДВА КОЛА	бр.	2,00	63,82	127,64
77	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1,00	28,70	28,70
78	Суша разделка на кабел до 25мм2	бр.	8,00	40,50	324,00
79	Свързване на кабел в табло	бр.	8,00	3,46	27,68
80	Измерване на контур фаза- нула	бр.	1,00	9,74	9,74
81	Измерване на защитно съпротивление на РТ	бр.	1,00	4,87	4,87
82	Измерване на защитно съпротивление на контакт	бр.	74,00	2,03	150,22
Част "ЕЛ"					20 183,20
Част "ОиВ" / Част "ОиВ"					
83	Н-ва 72 часова проба	бр.	1,00	584,76	584,76
84	Д-ка и м-ж на вакумно- тръбен колектор с 12 тръби и Аабс.=1.79м2 к-т с констру	бр.	2,00	852,42	1 704,84
85	Д-ка и м-ж на тръбна помпа Q=5.5m3, H=5вс	бр.	1,00	219,69	219,69
86	Д-ка и м-ж на ЗРС 20л Рн=0.4МПа	бр.	1,00	65,73	65,73
87	Д-ка и м-ж на медна тръба 20x1мм	м	15,00	17,67	265,05
88	СВ 1/2"	бр.	1,00	6,53	6,53
89	СВ 3/4"	бр.	6,00	8,40	50,40
90	ВВ 3/4"	бр.	1,00	9,57	9,57
91	АО 1/2" за слънчеви системи	бр.	1,00	11,20	11,20
92	Филтър воден 3/4"	бр.	1,00	7,46	7,46
93	Д-ка и м-ж на ПВ 3/4"- 4 бара	бр.	1,00	17,50	17,50
94	М-ж арматура до 2"	бр.	11,00	1,46	16,06



95	Д-ка и м-ж термометър 120С	бр.	1,00	✓	15,45	✓	15,45
96	Д-ка и м-ж манометър 6 бара	бр.	1,00	✓	12,19	✓	12,19
97	КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ	тона	0,10	✓	2 595,69	✓	259,57
98	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0181>>	тона	0,10	✓	710,58	✓	71,06
99	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 <<09-88-001>>	м	15,00	✓	1,02	✓	15,30
100	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	3,00	✓	3,66	✓	10,98
101	Топлинна изолация флекс 9мм с Ал. фолио по тръби	м	15,00	✓	17,66	✓	264,90
102	Д-ка и м-ж на управляващ контролер за слънчеви системи к-т табло за м-ж	бр.	1,00	✓	254,60	✓	254,60
103	Окабеляване на автоматика и датчици	бр.	1,00	✓	98,30	✓	98,30
104	Свързване на автоматична система за управление	бр.	1,00	✓	97,46	✓	97,46
105	Н-ва 72 часова проба	ч	72,00	✓	8,12	✓	584,64
106	Пробиване отвори до 25x25см в тавански плочи	бр.	2,00	✓	6,00	✓	12,00
107	ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ	бр.	2,00	✓	6,78	✓	13,56
108	Двуслойна хидроизолационна система от APP или SBS битум с горен слой с посипка <<02-28-172>>	м2	1,00	✓	18,23	✓	18,23
109	Д-ка пропиленгликол за запълване на инсталация	кг	50,00	✓	7,17	✓	358,50
Част "ОиВ"							5 045,53
Част "ВиК" / Част "ВиК"							
Част "ВиК" / Сградна водопроводна инсталация / доставка и монтаж/							
110	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм <<09-50-052>>	м	1,50	✓	9,34	✓	14,01
111	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм <<09-50-051>>	м	42,00	✓	7,04	✓	295,68
112	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм <<09-50-050>>	м	38,00	✓	5,75	✓	218,50
113	Монтаж на полипропиленови тръби в сградис AL /ал. вложка/ за топла вода ф 20 мм <<09-50-050>>	м	15,00	✓	9,98	✓	149,70
114	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1,00	✓	6,81	✓	6,81
115	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1,00	✓	5,29	✓	5,29
116	Възвратна клапа 1/2"	бр.	1,00	✓	5,49	✓	5,49
117	Клозетен кран 1/2"	бр.	4,00	✓	5,29	✓	21,16



118	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	12,00	✓	41,45	✓	497,40
119	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	2,00	✓	41,45	✓	82,90
120	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 10Л	бр.	8,00	✓	121,72	✓	973,76
121	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 15Л	бр.	1,00	✓	131,05	✓	131,05
122	ДУШ БАТЕРИЯ N 222 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	1,00	✓	78,17	✓	78,17
123	Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф32	м	1,50	✓	1,78	✓	2,67
124	Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф25	м	42,00	✓	1,58	✓	66,36
125	Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф20	м	53,00	✓	1,35	✓	71,55
126	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12СМ	бр.	8,00	✓	2,28	✓	18,24
127	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100 <<09-88-001>>	м	100,00	✓	1,02	✓	102,00
128	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ВОДОПРОВОД ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	20,00	✓	24,21	✓	484,20
129	Комбиниран бойлер 200 литра за топла вода	бр.	1,00	✓	682,00	✓	682,00
	Част "Вик" / Площадкова канализация						
130	ИЗРЯЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА <<03-01-038>>	м2	50,00	✓	42,57	✓	2 128,50
131	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	60,00	✓	24,20	✓	1 452,00
132	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	7,50	✓	25,43	✓	190,73
133	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК <<01-01-059>>	м3	20,00	✓	16,85	✓	337,00
134	Обратно засипване с баластра <<03-01- 009>>	м3	32,50	✓	15,06	✓	489,45
135	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	60,00	✓	3,25	✓	195,00
136	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC В ИЗКОП Ф110-и ММ	м	50,00	✓	20,04	✓	1 002,00
137	РШ Ф400 от полипропилен	бр.	4,00	✓	485,28	✓	1 941,12
138	Чугунен капак за РШ Ф400	бр.	4,00	✓	116,34	✓	465,36



139	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	50,00	1,75	87,50
	Част "Вик" / Сградна канализация доставка и монтаж				
140	PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 48.2, 45.2, 42.2 НА 50 ММ	м	42,00	24,84	1 043,28
141	PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 96.0, 94.0, 93.0 НА 110 ММ.	м	5,00	30,21	151,05
142	ДОСТАВКА И М-Ж КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО	бр.	4,00	141,36	565,44
143	ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	12,00	62,20	746,40
144	КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	2,00	78,45	156,90
145	Душ кабина 0.8/0.8	бр.	1,00	457,29	457,29
146	СИФОНИ ПОДОВИ ф50 СТРАНИЧЕН ИЗВОД	бр.	7,00	11,02	77,14
147	Контролно парче /РО/ Ф 110	бр.	2,00	3,25	6,50
148	Присъединителна тръба за WC ф110	бр.	4,00	4,72	18,88
149	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	20,00	17,70	354,00
150	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM	бр.	2,00	2,28	4,56
151	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM	бр.	10,00	4,31	43,10
152	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	47,00	1,75	82,25
	Част "Вик" / Част "ПХ"				
153	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	100 м2	0,10	4 429,59	442,96
154	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	8,00	24,20	193,60
155	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	0,75	25,43	19,07
156	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК <<01-01-059>>	м3	3,75	16,85	63,19
157	Обратно засипване с баластра <<03-01-009>>	м3	3,50	15,06	52,71
158	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM <<01-01-060>>	м3	8,00	3,25	26,00



159	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 90 мм <<09-50-065>>	м	5,00	✓	11,26	✓	56,30
160	Противопожарен хидрант 70/80-надземен	бр.	1,00	✓	401,01	✓	401,01
161	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	✓	97,52	✓	97,52
162	Водовземна скоба "Наку" DN250/80	бр.	1,00	✓	355,42	✓	355,42
163	Фланцов накрайник 90	бр.	2,00	✓	12,37	✓	24,74
164	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм <<09-50-086>>	бр.	2,00	✓	20,93	✓	41,86
165	Присъединителен фланец за тръби ПЕВП ф90	бр.	2,00	✓	19,57	✓	39,14
166	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	1,00	✓	91,89	✓	91,89
167	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 <<09-88-001>>	м	5,00	✓	1,02	✓	5,10
	Част "ВиК"						17 812,90
	ВСИЧКО :						113 220,21



обект: „Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в медицински център“
 Местонахождение: УПИ I-806, кв. 83, гр. Крумовград
 Възложител: Община Крумовград

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за дейности финансирани със средства от бюджета на Община Крумовград

Номер	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	Част "Архитектура" / Част "Архитектура"				
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 СМ КАШИРАНА С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО <<02-28-052>>	м2	376,16	17,91	6 737,03
2	Двуслойна хидроизолационна система от APP или SBS битум с горен слой с посипка <<02-28-172>>	м2	387,58	18,23	7 065,58
3	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. <<02-14-100>>	м2	387,58	7,18	2 782,82
4	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>>	м2	95,83	17,82	1 707,69
5	Част "ОиВ" / Част "ОиВ"				
6	Д-ка и м-ж на климатизатор за високостенен м-ж, система "СПЛИТ" 9000 BTU	бр.	9,00	1 328,23	11 954,07
7	Д-ка и м-ж на климатизатор за високостенен м-ж, система "СПЛИТ" 12000 BTU	бр.	5,00	1 614,00	8 070,00
8	Д-ка и м-ж на ел. отоплителен конвектор с термостат, влагозащитен с IP54 Qot=	бр.	2,00	439,40	878,80
9	Пожароустойчива еднокрила врата 90/210 EI30	бр.	1,00	706,47	706,47
10	Пожароустойчива еднокрила врата 110/210 EI 30	бр.	2,00	838,36	1 676,72



11	ПРОЗОРЦИ 120/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ, 1К	бр.	33,00	318,46	10 509,18
12	ПРОЗОРЦИ 290/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ, 1К	бр.	4,00	769,71	3 078,84
13	ВРАТА 120/210+85 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ, 1К	бр.	1,00	544,85	544,85
	ВСИЧКО				55 712,05



Обект: „Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в медицински център“

Дейности финансирани със средства по договор №В2.9а.09 от 01.11.2017
Част "Архитектура" / Част "Архитектура"

8465400000

РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ - РЦ

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	✓ 1,40000	1,00	4,00 лв.	5,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 10,53 лв.

Сбор : 10,53 лв.

Печалба : 0,84 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11,37 лв.

8465600000

РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА
МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 1,88 лв.

Сбор : 1,88 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,03 лв.

8462200000

ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	✓ 1,50000	1,00	4,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 11,28 лв.

Сбор : 11,28 лв.

Печалба : 0,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,18 лв.

8462300000

ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,50000	1,00	4,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 11,28 лв.

Сбор : 11,28 лв.

Печалба : 0,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,18 лв.

8462500000

Демонтаж паркет

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,00 лв.
Общо: 0,88 лв.
1,88 лв.

Сбор : 1,88 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,03 лв.

1

ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,72000	1,00	4,00 лв.	2,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 2,88 лв.
Общо: 2,53 лв.
5,41 лв.

Сбор : 5,41 лв.
Печалба : 0,43 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,84 лв.

8102280406

ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,09200	1,00	4,00 лв.	0,37 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,04800	1,00	4,00 лв.	0,19 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,56 лв.
Общо: 0,49 лв.
1,05 лв.

Сбор : 1,05 лв.
Печалба : 0,08 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,13 лв.

2

ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛАМАРИНЕНИ ПЕРВАЗИ.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,11000	1,00	4,00 лв.	0,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,44 лв.
Общо: 0,39 лв.
0,83 лв.

Сбор : 0,83 лв.
Печалба : 0,07 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,90 лв.

8461800000

ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ, КАЛКАН, МЕД.

за м2



Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,88 лв.

0,77 лв.

1,65 лв.

1,65 лв.

0,13 лв.

0,00 лв.

1,78 лв.

8102082180ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12CM НА ВАРОВ
P-P <<02-08-043>>

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ P-P 1:3	м3	0,17000	1,00	53,00 лв.	9,01 лв.
	КУХИ ТУХЛИ 25/24/12	бр.	119,00000	1,00	0,52 лв.	61,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАР II	чч	1,25600	1,00	4,00 лв.	5,02 лв.
	ЗИДАР III	чч	1,73400	1,00	4,00 лв.	6,94 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,82000	1,00	4,00 лв.	7,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

19,24 лв.

16,93 лв.

36,17 лв.

112,73 лв.

9,02 лв.

0,00 лв.

121,75 лв.

8102082030

ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ P-P <<02-08-019>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ P-P 1:3	м3	0,02700	1,00	53,00 лв.	1,43 лв.
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	52,00000	1,00	0,21 лв.	10,92 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАР II	чч	0,36000	1,00	4,00 лв.	1,44 лв.
	ЗИДАР III	чч	0,36000	1,00	4,00 лв.	1,44 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,28000	1,00	4,00 лв.	1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

4,00 лв.

3,52 лв.

7,52 лв.

20,86 лв.

1,67 лв.

0,00 лв.

22,53 лв.

8102131010

ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СЕНИ <<02-13-001>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0,00500	1,00	60,00 лв.	0,30 лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0,01700	1,00	53,00 лв.	0,90 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,25000	1,00	0,16 лв.	0,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

1,24 лв.
0,10 лв.
1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,19900	1,00	4,00 лв.	0,80 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,39100	1,00	4,00 лв.	1,56 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,05000	1,00	4,00 лв.	0,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

2,56 лв.
2,25 лв.
4,81 лв.

Сбор :

6,15 лв.

Печалба :

0,49 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,64 лв.

8102132090**ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>****за м2****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00400	1,00	2,10 лв.	0,01 лв.
	ГИПС	кг	1,43000	1,00	0,16 лв.	0,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,24 лв.
0,02 лв.
0,26 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,10100	1,00	4,00 лв.	0,40 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,58900	1,00	4,00 лв.	2,36 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,01000	1,00	4,00 лв.	0,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

2,80 лв.
2,46 лв.
5,26 лв.

Сбор :

5,52 лв.

Печалба :

0,44 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

5,96 лв.

8102162160**ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У
ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>****за м2****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,00	3,60 лв.	0,36 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,00	1,10 лв.	0,41 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,00	0,16 лв.	0,01 лв.
	ГИПС	кг	0,03000	1,00	0,16 лв.	0,00 лв.
	ОЦВЕТТЕЛ	кг	0,04000	1,00	6,70 лв.	0,27 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,00	0,20 лв.	0,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

1,10 лв.
0,09 лв.
1,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,39400	1,00	4,00 лв.	1,58 лв.
	БОЯДЖИЯ III	чч	0,26200	1,00	4,00 лв.	1,05 лв.

РАБОТНИК I	чч	0,16400	1,00	4,00 лв.	0,66 лв.
					3,29 лв.
					2,90 лв.
					6,19 лв.
					7,38 лв.
					0,59 лв.
					0,00 лв.
					7,97 лв.

8102121020

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И КР.МИВКИ НА
ЦИМ.МЛЯКО <<02-12-002>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0,02500	1,00	86,00 лв.	2,15 лв.
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,10 лв.	0,00 лв.
	ПАРЦАЛИ	кг	0,00800	1,00	0,60 лв.	0,00 лв.
	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	м2	1,03500	1,00	7,40 лв.	7,66 лв.
	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	0,25000	1,00	0,30 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6,00000	1,00	0,16 лв.	0,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 11,72 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	чч	0,41000	1,00	4,00 лв.	1,64 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ III	чч	2,10800	1,00	4,00 лв.	8,43 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,36200	1,00	4,00 лв.	1,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 21,66 лв.

Сбор : 33,38 лв.
Печалба : 2,67 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 36,05 лв.

8102142150

Настилка с теракот

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,61400	1,00	0,15 лв.	0,39 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,10 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	м2	1,02000	1,00	7,80 лв.	7,96 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,03100	1,00	6,50 лв.	0,20 лв.
	ЦИМЕНТ М 450 ТОРБИ	тон	0,01200	1,00	160,00 лв.	1,92 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 11,33 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,36000	1,00	4,00 лв.	1,44 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	2,15000	1,00	4,00 лв.	8,60 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,09000	1,00	4,00 лв.	0,36 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 19,55 лв.

Сбор : 30,88 лв.
Печалба : 2,47 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 33,35 лв.

8412801000**ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА <<02-14-089>>****за м2****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЪБРЕЦИ КАМ.	кг	0,03000	1,00	2,20 лв.	0,07 лв.
	КЕЧЕ ШАЙБА	бр.	0,00300	1,00	0,30 лв.	0,00 лв.
	КИСЕЛИНА ОКСАЛОВА	кг	0,08000	1,00	8,00 лв.	0,64 лв.
	КАМЪК ФАЙН	кг	0,01000	1,00	1,00 лв.	0,01 лв.
	ПАРКЕТИН	кг	0,03000	1,00	2,90 лв.	0,09 лв.
	СЯРА	кг	0,04000	1,00	6,60 лв.	0,26 лв.
	ТЕРПЕНТИН	кг	0,01000	1,00	4,50 лв.	0,05 лв.

1,12 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,21 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,96800	1,00	4,00 лв.	7,87 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 0,98200	1,00	4,00 лв.	3,93 лв.

11,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

10,38 лв.

Общо:

22,18 лв.

Сбор :

23,39 лв.

Печалба :

1,87 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

25,26 лв. ✓

8102162160**ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У
ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>****за м2****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,00	3,60 лв.	0,36 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,00	1,10 лв.	0,41 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,00	0,16 лв.	0,01 лв.
	ГИПС	кг	0,03000	1,00	0,16 лв.	0,00 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,00	6,70 лв.	0,27 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,00	0,20 лв.	0,05 лв.

1,10 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	✓ 0,39400	1,00	4,00 лв.	1,58 лв.
	БОЯДЖИЯ III	чч	✓ 0,26200	1,00	4,00 лв.	1,05 лв.
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,16400	1,00	4,00 лв.	0,66 лв.

3,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

2,90 лв.

Общо:

6,19 лв.

Сбор :

7,38 лв.

Печалба :

0,59 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

7,97 лв. ✓

3**ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 100/210****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 100/210	бр	1,00000	1,00	210,00 лв.	210,00 лв.

210,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

16,80 лв.

Общо: 226,80 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,26000	1,00	4,00 лв.	5,04 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 1,26000	1,00	4,00 лв.	5,04 лв.

10,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 8,87 лв.

Общо: 18,95 лв.

Сбор : 245,75 лв.

Печалба : 19,66 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 265,41 лв. ✓

4

ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 110/210

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 110/210	бр	1,00000	1,00	231,00 лв.	231,00 лв.

231,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 18,48 лв.

Общо: 249,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,39000	1,00	4,00 лв.	5,56 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 1,39000	1,00	4,00 лв.	5,56 лв.

11,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 9,79 лв.

Общо: 20,91 лв.

Сбор : 270,39 лв.

Печалба : 21,63 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 292,02 лв. ✓

5

ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 90/200

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 90/200	бр	1,00000	1,00	180,00 лв.	180,00 лв.

180,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 14,40 лв.

Общо: 194,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,08000	1,00	4,00 лв.	4,32 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 1,08000	1,00	4,00 лв.	4,32 лв.

8,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 7,60 лв.

Общо: 16,24 лв.

Сбор : 210,64 лв.

Печалба : 16,85 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 227,49 лв. ✓

6

ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 80/200

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 80/200	бр	1,00000	1,00	160,00 лв.	160,00 лв.

160,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 12,80 лв.

Общо: 172,80 лв.

Труд



Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,96000	1,00	4,00 лв.	3,84 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,96000	1,00	4,00 лв.	3,84 лв.
						7,68 лв.
Допълнителни разходи - труд : 88,00 %						6,76 лв.
Общо:						14,44 лв.

Сбор : 187,24 лв.
Печалба : 14,98 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 202,22 лв.

7 ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 70/200

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 70/200	бр	1,00000	1,00	140,00 лв.	140,00 лв.
						140,00 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %						11,20 лв.
Общо:						151,20 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,84000	1,00	4,00 лв.	3,36 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,84000	1,00	4,00 лв.	3,36 лв.
						6,72 лв.
Допълнителни разходи - труд : 88,00 %						5,91 лв.
Общо:						12,63 лв.

Сбор : 163,83 лв.
Печалба : 13,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 176,94 лв.

8 ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА 3/3 ОСТЪКЛЕНА 160/210

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА 3/3 ОСТЪКЛЕНА 160/210	бр	1,00000	1,00	376,00 лв.	376,00 лв.
						376,00 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %						30,08 лв.
Общо:						406,08 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,69000	1,00	4,00 лв.	10,76 лв.
	РАБОТНИК II	чч	2,69000	1,00	4,00 лв.	10,76 лв.
						21,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 88,00 %						18,94 лв.
Общо:						40,46 лв.

Сбор : 446,54 лв.
Печалба : 35,72 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 482,26 лв.

9 ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВИТРИНА ОТ АЛ. ДОГРАМА EI60 200/210 С ГИШЕ 60/70

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВИТРИНА ОТ АЛ. ДОГРАМА EI60 200/210 С ГИШЕ 60/70	бр	1,00000	1,00	1 252,62 лв.	1 252,62 лв.
						1 252,62 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %						100,21 лв.
Общо:						1 352,83 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	РАБОТНИК I	чч	✓ 3,36000	1,00	4,00 лв.	13,44 лв.
	РАБОТНИК II	чч	3,36000	1,00	4,00 лв.	13,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 26,88 лв.
23,65 лв.
Общо: 50,53 лв.

Сбор : 1 403,36 лв.
Печалба : 112,27 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1 515,63 лв.

10

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ДВУКРИЛА ВРАТА EI 90- 160/210

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ДВУКРИЛА ВРАТА EI 90-160/210	бр	1,00000	1,00	1 044,00 лв.	1 044,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1 044,00 лв.
83,52 лв.
Общо: 1 127,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 2,69000	1,00	4,00 лв.	10,76 лв.
	РАБОТНИК II	чч	2,69000	1,00	4,00 лв.	10,76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 21,52 лв.
18,94 лв.
Общо: 40,46 лв.

Сбор : 1 167,98 лв.
Печалба : 93,44 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1 261,42 лв.

11

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА EI 90- 90/200

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА EI 90- 90/200	бр	1,00000	1,00	520,00 лв.	520,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 520,00 лв.
41,60 лв.
Общо: 561,60 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,44000	1,00	4,00 лв.	5,76 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1,44000	1,00	4,00 лв.	5,76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 11,52 лв.
10,14 лв.
Общо: 21,66 лв.

Сбор : 583,26 лв.
Печалба : 46,66 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 629,92 лв.

12

ПРОЗОРЦИ 285/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ, 1К

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОЗОРЦИ 285/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ, 1К	бр	1,00000	1,00	518,00 лв.	518,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 518,00 лв.
41,44 лв.
Общо: 559,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 3,59000	1,00	4,00 лв.	14,36 лв.

РАБОТНИК II	чч	3,59000	1,00	4,00 лв.	14,36 лв.
-------------	----	---------	------	----------	-----------

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 53,99 лв.

Сбор : 613,43 лв.

Печалба : 49,07 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 662,50 лв.

13

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТИРОПОР EPS 10 CM ВЪНШНИ СЕНИ <<02-28-176>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО ЗА EPS	кг	4,50000	1,00	0,42 лв.	1,89 лв.
	СТИРОПОР EPS 10 CM	м2	1,10000	1,00	7,30 лв.	8,03 лв.
	ДЮБЕЛ PVC С ШАЙБИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	бр	5,00000	1,00	0,17 лв.	0,85 лв.

10,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 11,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,42000	1,00	4,00 лв.	1,68 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,42000	1,00	4,00 лв.	1,68 лв.

3,36 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 6,32 лв.

Сбор : 17,95 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,39 лв.

14

Вароциментова мазилка, PVC мрежа и шпакловъчна смес по фасадни стени <<02-13-074>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	кг	4,50000	1,00	0,42 лв.	1,89 лв.
	МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1,02000	1,00	1,00 лв.	1,02 лв.

2,91 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 3,14 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

1,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 2,71 лв.

Сбор : 5,85 лв.

Печалба : 0,47 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,32 лв.

15

ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ	м	1,00000	1,00	11,40 лв.	11,40 лв.

11,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 0,91 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.
-------------	----	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 1,88 лв.

Сбор : 14,19 лв.

Печалба : 1,14 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 15,33 лв.

16

Превоз на строителни отпадъци на 10 км

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	мсм	0,02500	1,00	140,00 лв.	3,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 28,00 %

Общо: 4,48 лв.

Сбор : 4,48 лв.

Печалба : 0,36 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,84 лв.

8102112050

ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1,00000	1,00	0,50 лв.	0,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 0,54 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,14000	1,00	4,00 лв.	0,56 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,14000	1,00	4,00 лв.	0,56 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 2,65 лв.

Печалба : 0,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,86 лв.

17

ДЕМОНТАЖ НА СОЛАРНА СИСТЕМА

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,80000	1,00	4,00 лв.	3,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 6,02 лв.

Сбор : 6,02 лв.

Печалба : 0,48 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,50 лв.

18

Външна структурна полимерна мазилка <<02-13-074>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ЗА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	кг	0,15000	1,00	1,45 лв.	0,22 лв.
	Външна структурна полимерна мазилка	кг	4,10000	1,00	1,16 лв.	4,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 4,98 лв.
0,40 лв.
Общо: 5,38 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ I	чч	0,73000	1,00	4,00 лв.	2,92 лв.
	МАЗАЧ II	чч	0,61000	1,00	4,00 лв.	2,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 5,36 лв.
4,72 лв.
Общо: 10,08 лв.

Сбор : 15,46 лв.
Печалба : 1,24 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 16,70 лв.

19

Обръщане на страници по прозорци с топлоизолация EPS с дебелина 2 за м2
см

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО ЗА EPS	кг	4,50000	1,00	0,42 лв.	1,89 лв.
	СТИРОПОР EPS 2 CM	м2	1,10000	1,00	1,24 лв.	1,36 лв.
	АЛУМИНИЕВА ЛАЙСТНА ЪГЛОЗАЩИТНА	м	1,01000	1,00	0,90 лв.	0,91 лв.
	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	кг	4,50000	1,00	0,42 лв.	1,89 лв.
	МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1,02000	1,00	1,00 лв.	1,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 7,07 лв.
0,57 лв.
Общо: 7,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 8,00 лв.
7,04 лв.
Общо: 15,04 лв.

Сбор : 22,68 лв.
Печалба : 1,81 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,49 лв.

8102133010

ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТСТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ за м2
<<02-13-001>>

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,03000	1,00	86,00 лв.	2,58 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,58 лв.
0,21 лв.
Общо: 2,79 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,23700	1,00	4,00 лв.	0,95 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,45400	1,00	4,00 лв.	1,82 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,06900	1,00	4,00 лв.	0,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 3,05 лв.
2,68 лв.
Общо: 5,73 лв.

Сбор : 8,52 лв.
Печалба : 0,68 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 9,20 лв.

8102132090**ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>****за м2****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00400	1,00	2,10 лв.	0,01 лв.
	ГИПС	кг	1,43000	1,00	0,16 лв.	0,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,24 лв.
0,02 лв.
0,26 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,10100	1,00	4,00 лв.	0,40 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,58900	1,00	4,00 лв.	2,36 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,01000	1,00	4,00 лв.	0,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

2,80 лв.
2,46 лв.
5,26 лв.

Сбор :

5,52 лв.

Печалба :

0,44 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**5,96 лв.****8102162160****ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У
ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>****за м2****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,00	3,60 лв.	0,36 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,00	1,10 лв.	0,41 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,00	0,16 лв.	0,01 лв.
	ГИПС	кг	0,03000	1,00	0,16 лв.	0,00 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,00	6,70 лв.	0,27 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,00	0,20 лв.	0,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

1,10 лв.
0,09 лв.
1,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,39400	1,00	4,00 лв.	1,58 лв.
	БОЯДЖИЯ III	чч	0,26200	1,00	4,00 лв.	1,05 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,16400	1,00	4,00 лв.	0,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

3,29 лв.
2,90 лв.
6,19 лв.

Сбор :

7,38 лв.

Печалба :

0,59 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**7,97 лв.****Част "Конструктивна" / Част "Конструктивна"****20****ДОСТАВКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	1,00000	1,00	2,25 лв.	2,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

2,25 лв.
0,18 лв.
2,43 лв.

Сбор :

2,43 лв.

Печалба : 0,19 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
 Общо за работата : 2,62 лв.

8311112811

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0181>>

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	6,75000	1,00	5,50 лв.	37,13 лв.
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	27,00000	1,00	0,21 лв.	5,67 лв.
	КАРБИД	кг	0,75000	1,00	2,00 лв.	1,50 лв.
	КИСЛОРОД	м3	1,50000	1,00	1,40 лв.	2,10 лв.

46,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

3,71 лв.

Общо: 50,11 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,45700	1,00	170,00 лв.	77,69 лв.

77,69 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 28,00 %

21,75 лв.

Общо: 99,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	20,25000	1,00	4,00 лв.	81,00 лв.

81,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

71,28 лв.

Общо: 152,28 лв.

Сбор : 301,83 лв.

Печалба : 24,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 325,98 лв.

21

Доставка ЛТ ламарина

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛТ ламарина	м2	1,00000	1,00	11,90 лв.	11,90 лв.

11,90 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,95 лв.

Общо: 12,85 лв.

Сбор : 12,85 лв.

Печалба : 1,03 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 13,88 лв.

8311211310

Монтаж ЛТ ламарина <<12-01-056>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	8,00000	1,00	0,17 лв.	1,36 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,00	0,02 лв.	0,02 лв.
	ШАЙБИ М 12	бр.	8,00000	1,00	0,04 лв.	0,32 лв.

1,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо: 1,84 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,63300	1,00	4,00 лв.	2,53 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,31700	1,00	4,00 лв.	1,27 лв.

3,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

3,34 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 8,98 лв.
Печалба : 0,72 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 9,70 лв.

22

Шпилки M12/300

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Шпилки M12/300	бр	1,00000	1,00	0,61 лв.	0,61 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,05 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,66 лв.
Печалба : 0,05 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,71 лв.

Част "ЕЛ" / Част "ЕЛ"

23

Лампен излаз под мазилка с ПВВМ 3x1.5 мм2 до 15м

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	1,50000	1,00	0,16 лв.	0,24 лв.
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА	бр	1,00000	1,00	0,29 лв.	0,29 лв.
	ПВВМ 3x1.5 мм2	м	15,75000	1,00	0,52 лв.	8,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,70 лв.
Общо: 9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,44000	1,00	4,00 лв.	5,76 лв.
	РАБОТНИК II	чч	2,16000	1,00	4,00 лв.	8,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 12,67 лв.
Общо: 27,07 лв.

Сбор : 36,49 лв.
Печалба : 2,92 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 39,41 лв.

24

Контактен излаз под мазилка с ПВВМ 3x2.5 мм2 до 10м

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	1,00000	1,00	0,16 лв.	0,16 лв.
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА	бр	1,00000	1,00	0,29 лв.	0,29 лв.
	ПВВМ 3x2.5 мм2	м	10,50000	1,00	0,90 лв.	9,45 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,79 лв.
Общо: 10,69 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,90000	1,00	4,00 лв.	3,60 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1,44000	1,00	4,00 лв.	5,76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 8,24 лв.
Общо: 17,60 лв.

Сбор : 28,29 лв.
Печалба : 2,26 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 30,55 лв.

25

Доставка ЛЛ 2x18 W IP 20

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЛ 2x18 W IP 20	бл	1,00000	1,00	19,00 лв.	19,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 20,52 лв.

Сбор : 20,52 лв.

Печалба : 1,64 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,16 лв.

8211266100

МОНТАЖ ЛУМИН.ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,20000	1,00	0,16 лв.	0,03 лв.
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.
	КУКА	бр.	2,00000	1,00	0,30 лв.	0,60 лв.
	ЛУСТЪР КЛЕМА - ЕДИНИЧНА	бр.	3,00000	1,00	0,42 лв.	1,26 лв.
	ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м	1,60000	1,00	0,32 лв.	0,51 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 2,54 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,60000	1,00	4,00 лв.	14,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 12,67 лв.

Сбор : 29,81 лв.

Печалба : 2,38 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 32,19 лв.

26

Доставка ЛЛ 4x18W IP20 за монтаж на таван

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЛ 4x18W IP20	бр	1,00000	1,00	28,00 лв.	28,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 2,24 лв.

Сбор : 30,24 лв.

Печалба : 2,42 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 32,66 лв.

8211266100

МОНТАЖ ЛУМИН.ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,20000	1,00	0,16 лв.	0,03 лв.
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.
	КУКА	бр.	2,00000	1,00	0,30 лв.	0,60 лв.
	ЛУСТЪР КЛЕМА - ЕДИНИЧНА	бр.	3,00000	1,00	0,42 лв.	1,26 лв.
	ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м	1,60000	1,00	0,32 лв.	0,51 лв.

2,54 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,20 лв.

Общо: 2,74 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,60000	1,00	4,00 лв.	14,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 12,67 лв.

Общо: 27,07 лв.

Сбор : 29,81 лв.

Печалба : 2,38 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 32,19 лв.

27

Д-ка на плафон 1x18 влагозащитен IP 34

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	плафон 1x18 влагозащитен IP 34	бр	1,00000	1,00	19,20 лв.	19,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,54 лв.

Общо: 20,74 лв.

Сбор : 20,74 лв.

Печалба : 1,66 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,40 лв.

8211264000

МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИНТОВЕ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.
	ЛУСТЪР КЛЕМА - ЕДИНИЧНА	бр.	2,00000	1,00	0,42 лв.	0,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,08 лв.

Общо: 1,06 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,94000	1,00	4,00 лв.	3,76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 3,31 лв.

Общо: 7,07 лв.

Сбор : 8,13 лв.

Печалба : 0,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 8,78 лв.

28

Д-ка акумулаторна ЛЛ 1x11 IP 20

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	акумулаторна ЛЛ 1x11 IP 20	бр	1,00000	1,00	21,40 лв.	21,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,71 лв.

Общо: 23,11 лв.

Сбор : 23,11 лв.

Печалба : 1,85 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,96 лв.

8211266300

МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЕНА

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИНТОВЕ	бр.	4,00000	1,00	0,07 лв.	0,28 лв.
	ГИПС	кг	0,20000	1,00	0,16 лв.	0,03 лв.
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.
	ЛУСТЪР КЛЕМА - ЕДИНИЧНА	бр.	3,00000	1,00	0,42 лв.	1,26 лв.
	ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м	0,80000	1,00	0,32 лв.	0,26 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

1,97 лв.
0,16 лв.
2,13 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,22000	1,00	4,00 лв.	8,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

8,88 лв.
7,81 лв.
16,69 лв.

Сбор :

18,82 лв.

Печалба :

1,51 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

20,33 лв.

29

Д-ка и м-ж на датчик движение с вградено реле за време

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	датчик движение с вградено реле за време	бр	1,00000	1,00	11,10 лв.	11,10 лв.
	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00000	1,00	0,06 лв.	0,12 лв.
	ВИНТОВЕ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

11,36 лв.
0,91 лв.
12,27 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,10000	1,00	4,00 лв.	4,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

4,40 лв.
3,87 лв.
8,27 лв.

Сбор :

20,54 лв.

Печалба :

1,64 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

22,18 лв.

30

Д-ка на противовлажен контакт 220В 16А

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	противовлажен контакт 220В 16А	бр	1,00000	1,00	6,50 лв.	6,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

6,50 лв.
0,52 лв.
7,02 лв.

Сбор :

7,02 лв.

Печалба :

0,56 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

7,58 лв.

8211251001

Монтаж контакт

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИНТОВЕ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.

	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,10 лв.	0,00 лв.
	ГИПС	кг	0,10000	1,00	0,16 лв.	0,02 лв.
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	1,00000	1,00	0,06 лв.	0,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,22 лв.
0,02 лв.
0,24 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

0,88 лв.
0,77 лв.
1,65 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

1,89 лв.
0,15 лв.
0,00 лв.
2,04 лв.

31

Д-ка единичен контакт за скрит м-ж 220В 16А

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	единичен контакт за скрит м-ж 220В 16А	бр	1,00000	1,00	3,70 лв.	3,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

3,70 лв.
0,30 лв.
4,00 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

4,00 лв.
0,32 лв.
0,00 лв.
4,32 лв.

8211251001

Монтаж контакт

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИНТОВЕ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,10 лв.	0,00 лв.
	ГИПС	кг	0,10000	1,00	0,16 лв.	0,02 лв.
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	1,00000	1,00	0,06 лв.	0,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,22 лв.
0,02 лв.
0,24 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

0,88 лв.
0,77 лв.
1,65 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

1,89 лв.
0,15 лв.
0,00 лв.
2,04 лв.

32

Д-ка двоен контакт за скрит м-ж 220В 16А

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Д-ка двоен контакт за скрит м-ж 220В 16А	бр	1,00000	1,00	4,60 лв.	4,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

4,60 лв.
0,37 лв.
4,97 лв.

Сбор :

4,97 лв.

Печалба : 0,40 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
 Общо за работата : 5,37 лв.

8211251001

Монтаж контакт

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИНТОВЕ	бр.	2,00000	1,00	0,07 лв.	0,14 лв.
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,10 лв.	0,00 лв.
	ГИПС	кг	0,10000	1,00	0,16 лв.	0,02 лв.
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	1,00000	1,00	0,06 лв.	0,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 0,24 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 1,65 лв.

Сбор : 1,89 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,04 лв.

33

Н-ва и м-ж на ел. табло по схема

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел. табло по схема	бр.	1,00000	1,00	210,00 лв.	210,00 лв.
	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00000	1,00	0,06 лв.	0,24 лв.
	ВИНТОВЕ	бр.	4,00000	1,00	0,07 лв.	0,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 227,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	8,00000	1,00	4,00 лв.	32,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 60,16 лв.

Сбор : 287,52 лв.

Печалба : 23,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 310,52 лв.

8211371200

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАНАН ЩЕКЕР	бр.	1,00000	1,00	0,10 лв.	0,10 лв.
	ИЗОЛИРБАНД	м	0,05000	1,00	0,20 лв.	0,01 лв.
	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	0,30000	1,00	0,05 лв.	0,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 0,14 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,20000	1,00	4,00 лв.	0,80 лв.

0,80 лв.

68

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,70 лв.
Общо: 1,50 лв.
Сбор : 1,64 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,77 лв.

34

Доставка на кабел СВТ 4x25мм2

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кабел СВТ 4x25мм2	м	1,00000	1,00	16,38 лв.	16,38 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,31 лв.
Общо: 17,69 лв.

Сбор : 17,69 лв.
Печалба : 1,42 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 19,11 лв.

35

Д-ка на кабел ПВ 16 мм2 жълтозелен

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кабел ПВ 16 мм2 жълтозелен	м	1,00000	1,00	2,60 лв.	2,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,21 лв.
Общо: 2,81 лв.

Сбор : 2,81 лв.
Печалба : 0,22 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,03 лв.

8228100001

ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА

за км.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	8,00000	1,00	0,20 лв.	1,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,13 лв.
Общо: 1,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	5,60000	1,00	4,00 лв.	22,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 19,71 лв.
Общо: 42,11 лв.

Сбор : 43,84 лв.
Печалба : 3,51 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 47,35 лв.

8228110601

Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,82000	1,00	4,00 лв.	7,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 6,41 лв.

Общо: 13,69 лв.

Сбор : 13,69 лв.

Печалба : 1,10 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 14,79 лв.

8454460000

РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И
СОТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,77 лв.

Общо: 1,65 лв.

Сбор : 1,65 лв.

Печалба : 0,13 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,78 лв.

8102143300

НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ <<02-14-038>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР НЕГАСЕНА	кг	1,82000	1,00	0,05 лв.	0,09 лв.
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,10 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	м2	1,05000	1,00	7,40 лв.	7,77 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	6,50 лв.	0,36 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6,20000	1,00	0,16 лв.	0,99 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,74 лв.

Общо: 9,97 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,26200	1,00	4,00 лв.	1,05 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,39300	1,00	4,00 лв.	1,57 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,10500	1,00	4,00 лв.	0,42 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,72 лв.

Сбор : 15,69 лв.

Печалба : 1,26 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 16,95 лв.

36

РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)

за 100 м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	8 400,00000	1,00	0,10 лв.	840,00 лв.
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	8 400,00000	1,00	0,11 лв.	924,00 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	5,00000	1,00	6,50 лв.	32,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 143,72 лв.

Общо: 1 940,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	287,40000	1,00	4,00 лв.	1 149,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1 011,65 лв.

Общо: 2 161,25 лв.

Сбор : 4 101,47 лв.

Печалба : 328,12 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4 429,59 лв.

37

Направа пясъчна подложка за кабел

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	0,06500	1,00	6,50 лв.	0,42 лв.

0,42 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,21000	1,00	4,00 лв.	0,84 лв.

0,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,74 лв.

Общо: 1,58 лв.

Сбор : 2,03 лв.

Печалба : 0,16 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,19 лв.

38

Полагане на кабел в изкоп

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,26000	1,00	4,00 лв.	1,04 лв.

1,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,92 лв.

Общо: 1,96 лв.

Сбор : 1,96 лв.

Печалба : 0,16 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,12 лв.

8228323301

Д-КА И М-Ж НА ИЗЛАЗНА ТРЪБА St 1 1/4" -2м

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,08500	1,00	4,80 лв.	0,41 лв.
	БЕНЗИН	л	0,25000	1,00	1,80 лв.	0,45 лв.
	ГИПС	кг	0,10000	1,00	0,16 лв.	0,02 лв.
	КОНЦИ	кг	0,02000	1,00	1,20 лв.	0,02 лв.
	МАСА ЧЕРНА ЗАЛИВНА	кг	0,08000	1,00	4,40 лв.	0,35 лв.
	МИНИУМ	кг	0,05000	1,00	4,80 лв.	0,24 лв.
	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛЕКТ	бр.	2,00000	1,00	1,20 лв.	2,40 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,10000	1,00	0,16 лв.	0,02 лв.
	ТРЪБА St 1 1/4" -2м	бр	1,00000	1,00	9,15 лв.	9,15 лв.

13,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,04 лв.

Общо: 14,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	5,57000	1,00	4,00 лв.	22,28 лв.

22,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 19,61 лв.

Общо: 41,89 лв.

Сбор : 55,99 лв.

Печалба : 4,48 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 60,47 лв. ✓

39

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сигнална лента с надпис "Внимание електрически кабел"	м	1,00000	1,00	0,08 лв.	0,08 лв.

0,08 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,01 лв.

Общо:

0,09 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,01000	1,00	4,00 лв.	0,04 лв.

0,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

0,04 лв.

Общо:

0,08 лв.

Сбор :

0,17 лв.

Печалба :

0,01 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,18 лв. ✓

40

Обратно засипване

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,38000	1,00	4,00 лв.	1,52 лв.

1,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

1,34 лв.

Общо:

2,86 лв.

Сбор :

2,86 лв.

Печалба :

0,23 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,09 лв. ✓

41

НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ЧЕРНИ 50/50/5 ЗМ ДВА КОЛА

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ЧЕРНИ 50/50/5 ЗМ ДВА КОЛА	бр	1,00000	1,00	39,40 лв.	39,40 лв.

39,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

3,15 лв.

Общо:

42,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,20000	1,00	4,00 лв.	8,80 лв.

8,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

7,74 лв.

Общо:

16,54 лв.

Сбор :

59,09 лв.

Печалба :

4,73 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

63,82 лв. ✓

42

НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЖЕ ПОЦИНКОВАНО ПС 50 мм2	кг	3,00000	1,00	1,35 лв.	4,05 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,20000	1,00	4,00 лв.	0,80 лв.
	КЛЕМИ ТОКОВИ	бр.	2,00000	1,00	0,45 лв.	0,90 лв.
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 мм	кг	3,50000	1,00	3,00 лв.	10,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 16,25 лв.
1,30 лв.
Общо: 17,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 4,80 лв.
4,22 лв.
Общо: 9,02 лв.

Сбор : 26,57 лв.
Печалба : 2,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 28,70 лв.

8431351000

Суша разделка на кабел до 25мм2

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0,10000	1,00	22,00 лв.	2,20 лв.
	ЛЕНТА ПВХ ИЗОЛАЦИОННА	кг	0,42000	1,00	0,20 лв.	0,08 лв.
	ОБУВКИ КАБЕЛНИ 25 мм2	бр.	5,00000	1,00	0,89 лв.	4,45 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,73 лв.
0,54 лв.
Общо: 7,27 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,01000	1,00	4,00 лв.	8,04 лв.
	РАБОТНИК III	чч	2,01000	1,00	4,00 лв.	8,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 16,08 лв.
14,15 лв.
Общо: 30,23 лв.

Сбор : 37,50 лв.
Печалба : 3,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 40,50 лв.

8211372500

Свързване на кабел в табло

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИРКИ (МАРКИ)	бр.	1,00000	1,00	0,10 лв.	0,10 лв.
	ИЗОЛИРБАНД	м	0,10000	1,00	0,20 лв.	0,02 лв.
	КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0,00800	1,00	22,00 лв.	0,18 лв.
	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0,40000	1,00	0,20 лв.	0,08 лв.
	ПАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	кг	0,00300	1,00	22,00 лв.	0,07 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,45 лв.
0,04 лв.
Общо: 0,49 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,36000	1,00	4,00 лв.	1,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,44 лв.
1,27 лв.
Общо: 2,71 лв.

Сбор : 3,20 лв.
Печалба : 0,26 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,46 лв.

43

Измерване на контур фаза- нула

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

4,80 лв.

4,22 лв.

9,02 лв.

9,02 лв.

0,72 лв.

0,00 лв.

9,74 лв.

44

Измерване на защитно съпротивление на РТ

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,60000	1,00	4,00 лв.	2,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

2,40 лв.

2,11 лв.

4,51 лв.

4,51 лв.

0,36 лв.

0,00 лв.

4,87 лв.

45

Измерване на защитно съпротивление на контакт

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

1,00 лв.

0,88 лв.

1,88 лв.

1,88 лв.

0,15 лв.

0,00 лв.

2,03 лв.

Част "ОиВ" / Част "ОиВ"

46

Н-ва 72 часова проба

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	72,00000	1,00	4,00 лв.	288,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

288,00 лв.

253,44 лв.

541,44 лв.

541,44 лв.

43,32 лв.

0,00 лв.

584,76 лв.

47

Д-ка и м-ж на вакумно- тръбен колектор с 12 тръби и Аабс.=1.79м2 к-т с конст

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	вакумно- тръбен колектор с 12 тръби и Аабс.=1.79м2 к-т с констру	бр	1,00000	1,00	508,00 лв.	508,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

РАБОТНИК I	чч	32,00000	1,00	4,00 лв.	128,00 лв.
------------	----	----------	------	----------	------------

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 128,00 лв.
Общо: 112,64 лв.
240,64 лв.

Сбор : 789,28 лв.
Печалба : 63,14 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 852,42 лв.

48

Д-ка и м-ж на тръбна помпа Q=5.5m3, H=5вс

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръбна помпа Q=5.5m3, H=5вс	бр.	1,00000	1,00	180,00 лв.	180,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 180,00 лв.
Общо: 14,40 лв.
194,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 4,80 лв.
Общо: 4,22 лв.
9,02 лв.

Сбор : 203,42 лв.
Печалба : 16,27 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 219,69 лв.

49

Д-ка и м-ж на ЗРС 20л Рн=0.4МПа

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗРС 20л Рн=0.4МПа	бр.	1,00000	1,00	48,00 лв.	48,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 48,00 лв.
Общо: 3,84 лв.
51,84 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 4,80 лв.
Общо: 4,22 лв.
9,02 лв.

Сбор : 60,86 лв.
Печалба : 4,87 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 65,73 лв.

50

Д-ка и м-ж на медна тръба 20x1мм

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	медна тръба 20x1мм	м	1,03000	1,00	10,00 лв.	10,30 лв.
	ПРИПОЙ МЕДЕН	кг	0,00200	1,00	78,00 лв.	0,16 лв.
	ПАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	кг	0,00100	1,00	99,00 лв.	0,10 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 10,56 лв.
Общо: 0,84 лв.
11,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,66000	1,00	4,00 лв.	2,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 2,64 лв.
Общо: 2,32 лв.
4,96 лв.

Сбор : 16,36 лв.
Печалба : 1,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 17,67 лв.

51

СВ 1/2"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВ 1/2"	бр.	1,00000	1,00	5,60 лв.	5,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 6,05 лв.

Сбор : 6,05 лв.
Печалба : 0,48 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 6,53 лв.

52

СВ 3/4"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВ 3/4"	бр.	1,00000	1,00	7,20 лв.	7,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 7,78 лв.

Сбор : 7,78 лв.
Печалба : 0,62 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 8,40 лв.

53

ВВ 3/4"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВВ 3/4"	бр.	1,00000	1,00	8,20 лв.	8,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 8,86 лв.

Сбор : 8,86 лв.
Печалба : 0,71 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 9,57 лв.

54

АО 1/2" за слънчеви системи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АО 1/2" за слънчеви системи	бр.	1,00000	1,00	9,60 лв.	9,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 10,37 лв.

Сбор : 10,37 лв.
Печалба : 0,83 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 11,20 лв.

55

Филтър воден 3/4"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Филтър воден 3/4"	бр.	1,00000	1,00	6,40 лв.	6,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,51 лв.
 Общо: 6,91 лв.
 Сбор : 6,91 лв.
 Печалба : 0,55 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 7,46 лв.

56

Д-ка и м-ж на ПВ 3/4"- 4 бара

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПВ 3/4"- 4 бара	бр.	1,00000	1,00	15,00 лв.	15,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.
 Общо: 16,20 лв.
 Сбор : 16,20 лв.
 Печалба : 1,30 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 17,50 лв.

8247551103

М-ж арматура до 2"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,63 лв.
 Общо: 1,35 лв.
 Сбор : 1,35 лв.
 Печалба : 0,11 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,46 лв.

57

Д-ка и м-ж термометър 120С

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	термометър 120С	бр.	1,00000	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,96 лв.
 Общо: 12,96 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,63 лв.
 Общо: 1,35 лв.
 Сбор : 14,31 лв.
 Печалба : 1,14 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 15,45 лв.

58

Д-ка и м-ж манометър 6 бара

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	манометър 6 бара	бр.	1,00000	1,00	9,20 лв.	9,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,74 лв.
 Общо: 9,94 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.
------------------	----	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 1,35 лв.

Сбор : 11,29 лв.

Печалба : 0,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,19 лв.

59

КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1 050,00000	1,00	1,45 лв.	1 522,50 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	25,00000	1,00	4,00 лв.	100,00 лв.
	ШАЙБИ КАРБОФЛЕКСОВИ	бр.	5,00000	1,00	3,60 лв.	18,00 лв.

1 640,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 1 771,74 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	84,00000	1,00	4,00 лв.	336,00 лв.

336,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 631,68 лв.

Сбор : 2 403,42 лв.

Печалба : 192,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2 595,69 лв.

8311111641

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0181>>

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	кг	7,75000	1,00	5,00 лв.	38,75 лв.
	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,28000	1,00	40,00 лв.	11,20 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	5,50000	1,00	4,00 лв.	22,00 лв.
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	22,00000	1,00	0,21 лв.	4,62 лв.
	КАРБИД	кг	0,55000	1,00	2,00 лв.	1,10 лв.
	КИСЛОРОД	м3	1,10000	1,00	1,00 лв.	1,10 лв.

78,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 85,07 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	76,18000	1,00	4,00 лв.	304,72 лв.

304,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 572,87 лв.

Сбор : 657,94 лв.

Печалба : 52,64 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 710,58 лв.

8252133230

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО Ф100 <<09-88-001>>

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01800	1,00	2,00 лв.	0,04 лв.

0,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,12000	1,00	4,00 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,42 лв.
Общо: 0,90 лв.

Сбор : 0,94 лв.
Печалба : 0,08 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,02 лв.

8102162090

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШКУРКА	бр.	0,50000	1,00	0,80 лв.	0,40 лв.
	ГРУНД ЗА МЕТАЛИ	кг	0,18000	1,00	3,20 лв.	0,58 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,08 лв.
Общо: 1,06 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,19800	1,00	4,00 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,11200	1,00	4,00 лв.	0,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,09 лв.
Общо: 2,33 лв.

Сбор : 3,39 лв.
Печалба : 0,27 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,66 лв.

G00001742

Топлинна изолация флекс 9мм с Ал. фолио по тръби

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Топлинна изолация флекс 9мм с Ал. фолио по тръби Ф 20	м	1,04000	1,00	12,35 лв.	12,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,03 лв.
Общо: 13,87 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,16 лв.
Общо: 2,48 лв.

Сбор : 16,35 лв.
Печалба : 1,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 17,66 лв.

60

Д-ка и м-ж на управляващ контролер за слънчеви системи к-т табло за м-ж

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	управляващ контролер за слънчеви системи к-т табло за м-ж	бр.	1,00000	1,00	196,00 лв.	196,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 196,00 лв.
15,68 лв.
Общо: 211,68 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,20000	1,00	4,00 лв.	12,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 12,80 лв.
11,26 лв.
Общо: 24,06 лв.

Сбор : 235,74 лв.
Печалба : 18,86 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 254,60 лв.

61

Окабеляване на автоматика и датчици

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали за Окабеляване на автоматика и датчици	к-т	1,00000	1,00	62,00 лв.	62,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 62,00 лв.
4,96 лв.
Общо: 66,96 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,20000	1,00	4,00 лв.	12,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 12,80 лв.
11,26 лв.
Общо: 24,06 лв.

Сбор : 91,02 лв.
Печалба : 7,28 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 98,30 лв.

62

Свързване на автоматична система за управление

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	12,00000	1,00	4,00 лв.	48,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 48,00 лв.
42,24 лв.
Общо: 90,24 лв.

Сбор : 90,24 лв.
Печалба : 7,22 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 97,46 лв.

63

Н-ва 72 часова проба

за ч

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 4,00 лв.
3,52 лв.
Общо: 7,52 лв.

Сбор : 7,52 лв.
Печалба : 0,60 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 8,12 лв.

8247533215

Пробиване отвори до 25x25см в тавански плочи

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,74000	1,00	4,00 лв.	2,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 2,96 лв.
2,60 лв.

Сбор : 5,56 лв.

Печалба : 0,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,00 лв.

8430243000

ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,01900	1,00	77,00 лв.	1,46 лв.
	ГИПС	кг	0,22000	1,00	0,16 лв.	0,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 1,50 лв.
0,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,62000	1,00	4,00 лв.	2,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 2,48 лв.
2,18 лв.

Сбор : 6,28 лв.

Печалба : 0,50 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,78 лв.

64

Двуслойна хидроизолационна система от APP или SBS битум с горен слой с посипка <<02-28-172>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМНА МЕМБРАНА APP	м2	1,10000	1,00	4,60 лв.	5,06 лв.
	БИТУМНА МЕМБРАНА APP С ПОСИПКА	м2	1,10000	1,00	4,90 лв.	5,39 лв.
	ПРОПАН БУТАН	кг	0,50000	1,00	2,00 лв.	1,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 11,45 лв.
0,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,30000	1,00	4,00 лв.	1,20 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,30000	1,00	4,00 лв.	1,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 2,40 лв.
2,11 лв.

Сбор : 16,88 лв.

Печалба : 1,35 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 18,23 лв.

65

Д-ка пропиленгликол за запълване на инсталация

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Д-ка пропиленгликол за запълване на инсталация	кг	1,05000	1,00	5,86 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.
Общо: 6,64 лв.
Сбор : 6,64 лв.
Печалба : 0,53 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 7,17 лв. ✓

'Част "Вик" / 'Част "Вик"

Част "Вик" / Сградна водопроводна инсталация / доставка и монтаж/

23.084

Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм <<09-50-052>>

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	kWh	0,03600	1,00	0,21 лв.	0,01 лв.
	ФИТИНКИ ПОЛИПРОПИЛЕН - ЧАСТ ОТ ЦЕНАТА НА ППП тръби – ст.в. Ф32	част	0,70000	1,00	2,34 лв.	1,64 лв.
	ППП тръби – ст.в. Ф32	м	1,05000	1,00	2,34 лв.	2,46 лв.

4,11 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,33 лв.

Общо: 4,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,28000	1,00	4,00 лв.	1,12 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,28000	1,00	4,00 лв.	1,12 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,97 лв.

Общо: 4,21 лв.

Сбор : 8,65 лв.

Печалба : 0,69 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 9,34 лв. ✓

23.083

Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм <<09-50-051>>

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	kWh	0,03600	1,00	0,21 лв.	0,01 лв.
	ППП тръби – ст.в. Ф25	м	1,05000	1,00	1,38 лв.	1,45 лв.
	ФИТИНКИ ПОЛИПРОПИЛЕН - ЧАСТ ОТ ЦЕНАТА НА ППП тръби – ст.в. Ф25	част	0,80000	1,00	1,38 лв.	1,10 лв.

2,56 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,20 лв.

Общо: 2,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.

2,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,76 лв.

Общо: 3,76 лв.

Сбор : 6,52 лв.

Печалба : 0,52 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 7,04 лв. ✓

23.082

Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм <<09-50-050>>

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	kWh	0,03200	1,00	0,21 лв.	0,01 лв.
	ППП тръби – ст.в. Ф20	м	1,05000	1,00	0,90 лв.	0,95 лв.
	ФИТИНКИ ПОЛИПРОПИЛЕН - ЧАСТ ОТ ЦЕНАТА НА ППП тръби – ст.в. Ф20	част	1,00000	1,00	0,90 лв.	0,90 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,86 лв.
0,15 лв.
Общо: 2,01 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,76 лв.
1,55 лв.
Общо: 3,31 лв.

Сбор : 5,32 лв.
Печалба : 0,43 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,75 лв.

23.092

Монтаж на полипропиленови тръби в сградис AL / ал. вложка/ за топла вода ф 20 мм <<09-50-050>> за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	kWh	0,03600	1,00	0,21 лв.	0,01 лв.
	ППП тръби с ал.вложка – т.в. Ф20	м	1,06000	1,00	2,54 лв.	2,69 лв.
	ФИТИНКИ ПОЛИПРОПИЛЕН - ЧАСТ ОТ ЦЕНАТА НА ППП тръби с ал.вложка – т.в. Ф20	част	1,10000	1,00	2,54 лв.	2,79 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,49 лв.
0,44 лв.
Общо: 5,93 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,22000	1,00	4,00 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,76 лв.
1,55 лв.
Общо: 3,31 лв.

Сбор : 9,24 лв.
Печалба : 0,74 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 9,98 лв.

8247551202

СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	3,60 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	9,60 лв.	0,03 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1,00000	1,00	4,55 лв.	4,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 4,59 лв.
0,37 лв.
Общо: 4,96 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,72 лв.
0,63 лв.
Общо: 1,35 лв.

Сбор : 6,31 лв.
Печалба : 0,50 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 6,81 лв.

8247551102

СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	3,60 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	9,60 лв.	0,03 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"	бр.	1,00000	1,00	3,25 лв.	3,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

3,29 лв.
0,26 лв.
3,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

0,72 лв.
0,63 лв.
1,35 лв.

Сбор :

4,90 лв.

Печалба :

0,39 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

5,29 лв.

8247586102

Възвратна клапа 1/2"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	6,90 лв.	0,02 лв.
	КЛАПА ВЪЗВРАТНА - 1/2"	бр.	1,00000	1,00	3,40 лв.	3,40 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	9,60 лв.	0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

3,45 лв.
0,28 лв.
3,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

0,72 лв.
0,63 лв.
1,35 лв.

Сбор :

5,08 лв.

Печалба :

0,41 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

5,49 лв.

8247551102

Клозетен кран 1/2"

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	3,60 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	9,60 лв.	0,03 лв.
	КЛОЗЕТЕН КРАН 1/2"	бр.	1,00000	1,00	3,25 лв.	3,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

3,29 лв.
0,26 лв.
3,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

0,72 лв.
0,63 лв.
1,35 лв.

Сбор :

4,90 лв.

Печалба :

0,39 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

5,29 лв.

8247553110**СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С
ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ****за бр.****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,00	4,80 лв.	0,05 лв.
	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	1,00000	1,00	31,00 лв.	31,00 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,00	9,60 лв.	0,10 лв.

31,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

2,49 лв.

Общо:

33,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,63000	1,00	4,00 лв.	2,52 лв.

2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

2,22 лв.

Общо:

4,74 лв.

Сбор :

38,38 лв.

Печалба :

3,07 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

41,45 лв.

8247553110**СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С
ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ****за бр.****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,00	4,80 лв.	0,05 лв.
	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	1,00000	1,00	31,00 лв.	31,00 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,00	9,60 лв.	0,10 лв.

31,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

2,49 лв.

Общо:

33,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,63000	1,00	4,00 лв.	2,52 лв.

2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

2,22 лв.

Общо:

4,74 лв.

Сбор :

38,38 лв.

Печалба :

3,07 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

41,45 лв.

66**БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 10Л****за бр.****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 10Л	бр	1,00000	1,00	96,00 лв.	96,00 лв.

96,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,68 лв.

Общо:

103,68 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

4,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

4,22 лв.

Общо:

9,02 лв.

Сбор :

112,70 лв.

Печалба :

9,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата : 121,72 лв. ✓

67

БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 15Л

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 15Л	бр	1,00000	1,00	104,00 лв.	104,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

104,00 лв.

8,32 лв.

Общо: 112,32 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

4,80 лв.

4,22 лв.

Общо: 9,02 лв.

Сбор : 121,34 лв.

Печалба : 9,71 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 131,05 лв. ✓

8247553201

ДУШ БАТЕРИЯ N 222 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,00	4,80 лв.	0,05 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,00	9,60 лв.	0,10 лв.
	ДУШ БАТЕРИЯ N 222 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр	1,00000	1,00	59,00 лв.	59,00 лв.

59,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

4,73 лв.

Общо: 63,88 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	1,13000	1,00	4,00 лв.	4,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

4,52 лв.

3,98 лв.

Общо: 8,50 лв.

Сбор : 72,38 лв.

Печалба : 5,79 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 78,17 лв. ✓

68

Изолация на тръбите /мирелон/ Ф32

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ /МИРЕЛОН/ Ф32	м	1,10000	1,00	0,63 лв.	0,69 лв.

0,69 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,06 лв.

Общо: 0,75 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,12000	1,00	4,00 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

0,42 лв.

Общо: 0,90 лв.

Сбор : 1,65 лв.

Печалба : 0,13 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,78 лв. ✓

69

Изолация на тръбите /мирелон/ Ф25

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ /МИРЕЛОН/ Ф25	м	1,12000	1,00	0,59 лв.	0,66 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,66 лв.

0,05 лв.

0,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10000	1,00	4,00 лв.	0,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

0,40 лв.

0,35 лв.

0,75 лв.

Сбор :

1,46 лв.

Печалба :

0,12 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**1,58 лв.****70****Изоляция на тръбите /мирелон/ Ф20****за м****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ /МИРЕЛОН/ Ф20	м	1,14000	1,00	0,40 лв.	0,46 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,46 лв.

0,04 лв.

0,50 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10000	1,00	4,00 лв.	0,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

0,40 лв.

0,35 лв.

0,75 лв.

Сбор :

1,25 лв.

Печалба :

0,10 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**1,35 лв.****8247533111****ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ**
d=или<12CM**за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,28000	1,00	4,00 лв.	1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

1,12 лв.

0,99 лв.

2,11 лв.

Сбор :

2,11 лв.

Печалба :

0,17 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**2,28 лв.****8252133230****ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО**
Ф100 <<09-88-001>>**за м****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01800	1,00	2,10 лв.	0,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,04 лв.

0,00 лв.

0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

87

РАБОТНИК III	чч	0,12000	1,00	4,00 лв.	0,48 лв.
--------------	----	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 0,90 лв.

Сбор : 0,94 лв.

Печалба : 0,08 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,02 лв.

8247591400

УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ВОДОПРОВОД ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6/32	бр.	2,00000	1,00	0,20 лв.	0,40 лв.
	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	2,00000	1,00	0,50 лв.	1,00 лв.
	ГУМА	кг	0,18500	1,00	10,00 лв.	1,85 лв.
	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	1,00000	1,00	4,45 лв.	4,45 лв.
	ПОДЛОЖКИ PVC	бр.	1,00000	1,00	0,12 лв.	0,12 лв.
	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	кг	0,43200	1,00	1,24 лв.	0,54 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 8,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	1,10500	1,00	4,00 лв.	4,42 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,42000	1,00	4,00 лв.	1,68 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,25500	1,00	4,00 лв.	1,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 6,27 лв.

Сбор : 22,42 лв.

Печалба : 1,79 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,21 лв.

71

Комбиниран бойлер 200 литра за топла вода

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран бойлер 200 литра за топла вода	бр	1,00000	1,00	529,00 лв.	529,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 42,32 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	4,00000	1,00	4,00 лв.	16,00 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	4,00000	1,00	4,00 лв.	16,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 32,00 лв.

Сбор : 631,48 лв.

Печалба : 50,52 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 682,00 лв.

Част "ВиК" / Площадкова канализация

8228100303

ИЗРЯЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА <<03-01-038>>

Материали



28

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	0,07000	1,00	6,50 лв.	0,46 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	30,00000	1,00	0,16 лв.	4,80 лв.
	ЧАКЪЛ	м3	0,07000	1,00	6,50 лв.	0,46 лв.

5,72 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,46 лв.

Общо:

6,18 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	4,42000	1,00	4,00 лв.	17,68 лв.

17,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

15,56 лв.

Общо:

33,24 лв.

Сбор :

39,42 лв.

Печалба :

3,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

42,57 лв.

8101106121

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН

за м3

H=или<2М <<01-01-030>>

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	0,99400	1,00	4,00 лв.	3,98 лв.
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,98600	1,00	4,00 лв.	7,94 лв.

11,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

10,49 лв.

Общо:

22,41 лв.

Сбор :

22,41 лв.

Печалба :

1,79 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

24,20 лв.

8243012000

ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,05000	1,00	6,50 лв.	6,83 лв.

6,83 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,55 лв.

Общо:

7,38 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,15000	1,00	4,00 лв.	8,60 лв.

8,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

7,57 лв.

Общо:

16,17 лв.

Сбор :

23,55 лв.

Печалба :

1,88 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

25,43 лв.

G00000042

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК <<01-01-059>>

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	6,50 лв.	7,48 лв.

7,48 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,60 лв.

Общо: 8,08 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 7,52 лв.

Сбор : 15,60 лв.

Печалба : 1,25 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 16,85 лв.

G00000042

Обратно засипване с баластра <<03-01-009>>

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАЛАСТРА	м3	1,20000	1,00	4,95 лв.	5,94 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 6,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 7,52 лв.

Сбор : 13,94 лв.

Печалба : 1,12 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 15,06 лв.

G00000043

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM <<01-01-060>>

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	0,40000	1,00	4,00 лв.	1,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 3,01 лв.

Сбор : 3,01 лв.

Печалба : 0,24 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,25 лв.

22.662

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC В ИЗКОП Ф110-и ММ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,01800	1,00	18,00 лв.	0,32 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛ ГУМЕН ЗА PVC тръби ф110	бр	1,11000	1,00	0,16 лв.	0,18 лв.
	PVC тръби ф110	м	1,05000	1,00	4,05 лв.	4,25 лв.
	ФАСОННИ ЧАСТИ - ЧАСТ ОТ ЦЕНАТА НА PVC тръби ф110	част	0,80000	1,00	4,05 лв.	3,24 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 8,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,66000	1,00	4,00 лв.	2,64 лв.

ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,66000	1,00	4,00 лв.	2,64 лв.
------------------	----	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 5,28 лв.
Общо: 4,65 лв.
9,93 лв.

Сбор : 18,56 лв.
Печалба : 1,48 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 20,04 лв.

72

РШ Ф400 от полипропилен

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН КЛАС В 20 /С 16/20/	м3	0,15000	1,00	75,00 лв.	11,25 лв.
	ДЪНО ЗА РШ, Ф110 - ПОЛИПРОПИЛЕН	бр	1,00000	1,00	220,00 лв.	220,00 лв.
	ПРЕХОД ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЗА РШ - ПОЛИПРОПИЛЕН	бр	1,00000	1,00	14,50 лв.	14,50 лв.
	ПРЪСТЕН СТ.БЕТОН ЗА РШ ПОКРИВЕН	бр	1,00000	1,00	64,00 лв.	64,00 лв.
	ТРЪБА ДИСТАЦИОННА ЗА РШ 1000 ММ - ПОЛИПРОПИЛЕН	бр	1,00000	1,00	68,00 лв.	68,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 377,75 лв.
Общо: 30,22 лв.
407,97 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	2,75000	1,00	4,00 лв.	11,00 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	2,75000	1,00	4,00 лв.	11,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 22,00 лв.
Общо: 19,36 лв.
41,36 лв.

Сбор : 449,33 лв.
Печалба : 35,95 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 485,28 лв.

73

Чугунен капак за РШ ф400

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Чугунен капак за РШ ф400	бр	1,00000	1,00	98,00 лв.	98,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 98,00 лв.
Общо: 7,84 лв.
105,84 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,00 лв.
Общо: 0,88 лв.
1,88 лв.

Сбор : 107,72 лв.
Печалба : 8,62 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 116,34 лв.

8252133420

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,12000	1,00	2,10 лв.	0,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,25 лв.
Общо: 0,02 лв.
0,27 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор : 1,62 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,75 лв.

Част "Вик" / Сградна канализация доставка и монтаж

8247631503

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 48.2, 45.2, 42.2 НА 50 MM

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,10 лв.	0,00 лв.
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	4,57800	1,00	0,21 лв.	0,96 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,00500	1,00	18,00 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00100	1,00	98,00 лв.	0,10 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0,15000	1,00	1,35 лв.	0,20 лв.
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0,00300	1,00	20,00 лв.	0,06 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 MM	м	1,03000	1,00	2,00 лв.	2,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	1,28000	1,00	4,00 лв.	5,12 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,57000	1,00	4,00 лв.	2,28 лв.
	КАНАЛДЖИЯ III	чч	0,71000	1,00	4,00 лв.	2,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор : 23,00 лв.
Печалба : 1,84 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,84 лв.

8247631506

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 96.0, 94.0, 93.0 НА 110 MM.

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,10 лв.	0,00 лв.
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2,18400	1,00	0,21 лв.	0,46 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,00600	1,00	18,00 лв.	0,11 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00200	1,00	98,00 лв.	0,20 лв.
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0,00400	1,00	20,00 лв.	0,08 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 MM	м	1,03000	1,00	4,17 лв.	4,30 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	1,49000	1,00	4,00 лв.	5,96 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,26000	1,00	4,00 лв.	5,04 лв.
	КАНАЛДЖИЯ III	чч	0,23000	1,00	4,00 лв.	0,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор : 27,97 лв.
Печалба : 2,24 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 30,21 лв.

22.755

ДОСТАВКА И М-Ж КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГЪВКАВА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА 60 см	бр.	1,00000	1,00	2,31 лв.	2,31 лв.
	КЛЕКАЛО	бр.	1,00000	1,00	58,00 лв.	58,00 лв.
	ПОДЛОЖКА ЗА ТОАЛ. СЕДАЛКА	бр.	1,00000	1,00	1,90 лв.	1,90 лв.
	СИФОН ЗА КЛЕКАЛО	бр.	1,00000	1,00	6,50 лв.	6,50 лв.
	ТОАЛ. КАЗАНЧЕ ОТ ПЛАСТМАСА КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	24,00 лв.	24,00 лв.
	ТРЪБИ PVC НЕМУФИРАНИ Ф 32/1,8	м	1,80000	1,00	1,54 лв.	2,77 лв.
	МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ	бр	1,00000	1,00	2,20 лв.	2,20 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛ СИЛИКОНОВ САНИТАРЕН	л	0,05000	1,00	10,60 лв.	0,53 лв.

98,21 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,86 лв.

Общо:

106,07 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	3,30000	1,00	4,00 лв.	13,20 лв.

13,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

11,62 лв.

Общо:

24,82 лв.

Сбор :

130,89 лв.

Печалба :

10,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

141,36 лв.

22.712

ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА СИФОН-МИВКА	бр	1,00000	1,00	3,50 лв.	3,50 лв.
	МИВКА ТОАЛЕТНА СРЕДНА	бр	1,00000	1,00	29,00 лв.	29,00 лв.
	МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр	1,00000	1,00	2,20 лв.	2,20 лв.
	СИФОН ОБИКНОВЕН ЗА СТ. МИВКА	бр	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

38,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

3,10 лв.

Общо:

41,80 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,90000	1,00	4,00 лв.	3,60 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

8,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

7,39 лв.

Общо:

15,79 лв.

Сбор :

57,59 лв.

Печалба :

4,61 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

62,20 лв.

22.741

КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА СИФОН-МИВКА	бр	1,00000	1,00	3,50 лв.	3,50 лв.
	СИФОН ОБИКНОВЕН ЗА СТ. МИВКА	бр	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.
	КУХНЕНСКА МИВКА АЛПАКА ЕДНОКОРИТНА	бр	1,00000	1,00	46,00 лв.	46,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛ СИЛИКОНОВ САНИТАРЕН	л	0,05000	1,00	10,60 лв.	0,53 лв.

54,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

4,32 лв.

Общо: 58,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,95000	1,00	4,00 лв.	3,80 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,95000	1,00	4,00 лв.	3,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %
Общо: 14,29 лв.

Сбор : 72,64 лв.
Печалба : 5,81 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 78,45 лв.

74

Душ кабина 0.8/0.8

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Душ кабина 0.8/0.8	бр	1,00000	1,00	328,00 лв.	328,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %
Общо: 354,24 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	4,60000	1,00	4,00 лв.	18,40 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	4,60000	1,00	4,00 лв.	18,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %
Общо: 69,18 лв.

Сбор : 423,42 лв.
Печалба : 33,87 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 457,29 лв.

22.692

СИФОНИ ПОДОВИ Ф50 СТРАНИЧЕН ИЗВОД

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СИФОН ПОДОВ Ф50 СТРАНИЧЕН ИЗВОД	бр	1,00000	1,00	6,00 лв.	6,00 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00100	1,00	98,00 лв.	0,10 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %
Общо: 6,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,48000	1,00	4,00 лв.	1,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %
Общо: 3,61 лв.

Сбор : 10,20 лв.
Печалба : 0,82 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 11,02 лв.

75

Контролно парче /PO/ Ф 110

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Контролно парче /PO/ Ф 110	бр	1,00000	1,00	1,95 лв.	1,95 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %
Общо: 2,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,12000	1,00	4,00 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,48 лв.
 0,42 лв.
 Общо: 0,90 лв.
 Сбор : 3,01 лв.
 Печалба : 0,24 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,25 лв.

76

Присъединителна тръба за WC ф110

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Присъединителна тръба за WC ф110	бр	1,00000	1,00	2,31 лв.	2,31 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,18 лв.
 Общо: 2,49 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,88 лв.
 Общо: 1,88 лв.

Сбор : 4,37 лв.
 Печалба : 0,35 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,72 лв.

8247591300

УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6/32	бр.	2,00000	1,00	0,20 лв.	0,40 лв.
	ГУМА	кг	0,09500	1,00	10,00 лв.	0,95 лв.
	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	1,00000	1,00	4,45 лв.	4,45 лв.
	ПОДЛОЖКИ PVC	бр.	1,00000	1,00	0,12 лв.	0,12 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,47 лв.
 Общо: 6,39 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	1,33000	1,00	4,00 лв.	5,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 4,68 лв.
 Общо: 10,00 лв.

Сбор : 16,39 лв.
 Печалба : 1,31 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 17,70 лв.

8247533111

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ
 d=или<12CM

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,28000	1,00	4,00 лв.	1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,99 лв.
 Общо: 2,11 лв.

Сбор : 2,11 лв.
 Печалба : 0,17 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,28 лв.

8247533112

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В НОВИ БЕТОННИ СЕНИ
d=или<12CM

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,53000	1,00	4,00 лв.	2,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,87 лв.
Общо: 3,99 лв.

Сбор : 3,99 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,31 лв.

8252133420

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО
ф400 <<09-88-002>>

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,12000	1,00	2,10 лв.	0,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,02 лв.
Общо: 0,27 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 0,63 лв.
Общо: 1,35 лв.

Сбор : 1,62 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,75 лв.

Част "Вик" / Част "ПХ"

77

РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)

за 100 м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	8 400,00000	1,00	0,10 лв.	840,00 лв.
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	8 400,00000	1,00	0,11 лв.	924,00 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	5,00000	1,00	6,50 лв.	32,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 143,72 лв.
Общо: 1 940,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	287,40000	1,00	4,00 лв.	1 149,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1 011,65 лв.
Общо: 2 161,25 лв.

Сбор : 4 101,47 лв.
Печалба : 328,12 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4 429,59 лв.

8101106121

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН
Н=или<2М <<01-01-030>>

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	0,99400	1,00	4,00 лв.	3,98 лв.
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,98600	1,00	4,00 лв.	7,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

11,92 лв.

10,49 лв.

22,41 лв.

22,41 лв.

1,79 лв.

0,00 лв.

24,20 лв.

8243012000

ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,05000	1,00	6,50 лв.	6,83 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,15000	1,00	4,00 лв.	8,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

6,83 лв.

0,55 лв.

7,38 лв.

8,60 лв.

7,57 лв.

16,17 лв.

23,55 лв.

1,88 лв.

0,00 лв.

25,43 лв.

G00000042

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК <<01-01-059>>

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	6,50 лв.	7,48 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

7,48 лв.

0,60 лв.

8,08 лв.

4,00 лв.

3,52 лв.

7,52 лв.

15,60 лв.

1,25 лв.

0,00 лв.

16,85 лв.

G00000042

Обратно засипване с баластра <<03-01-009>>

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАЛАСТРА	м3	1,20000	1,00	4,95 лв.	5,94 лв.

5,94 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,48 лв.

Общо: 6,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 3,52 лв.

Общо: 7,52 лв.

Сбор : 13,94 лв.

Печалба : 1,12 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 15,06 лв.

G00000043

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM <<01-01-060>>

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	0,40000	1,00	4,00 лв.	1,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,41 лв.

Общо: 3,01 лв.

Сбор : 3,01 лв.

Печалба : 0,24 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,25 лв.

23.111

Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 90 мм <<09-50-065>>

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,00200	1,00	3,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	л	0,00440	1,00	2,50 лв.	0,01 лв.
	ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА ф 90 мм	м	1,01000	1,00	6,31 лв.	6,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,51 лв.

Общо: 6,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,16000	1,00	4,00 лв.	0,64 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,31000	1,00	4,00 лв.	1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 1,65 лв.

Общо: 3,53 лв.

Сбор : 10,43 лв.

Печалба : 0,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11,26 лв.

23.323

Противопожарен хидрант 70/80- надземен

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПХ 70/80 надземен	бр	1,00000	1,00	320,00 лв.	320,00 лв.
	БОЛТОВЕ СРЕДНИ	бр	4,00000	1,00	0,25 лв.	1,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛ ГУМЕН ЗА ФЛАНЦИ Ф 80 ММ	бр	1,00000	1,00	0,94 лв.	0,94 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 25,76 лв.

Общо: 347,70 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

РАБОТНИК I	чч	1,57000	1,00	4,00 лв.	6,28 лв.
РАБОТНИК II	чч	1,57000	1,00	4,00 лв.	6,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 23,61 лв.

Сбор : 371,31 лв.

Печалба : 29,70 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 401,01 лв.

8243063030

МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80мм

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМ	кг	0,50000	1,00	0,92 лв.	0,46 лв.
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8,00000	1,00	0,25 лв.	2,00 лв.
	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1,00000	1,00	4,10 лв.	4,10 лв.
	ДЪРВА	кг	0,25000	1,00	0,16 лв.	0,04 лв.
	СК с охр гарнитура ф 80мм	бр.	1,00000	1,00	56,26 лв.	56,26 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 мм	бр.	2,00000	1,00	0,80 лв.	1,60 лв.

64,46 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

5,16 лв.

Общо: 69,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,37000	1,00	4,00 лв.	5,48 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1,38000	1,00	4,00 лв.	5,52 лв.

11,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

9,68 лв.

Общо: 20,68 лв.

Сбор : 90,30 лв.

Печалба : 7,22 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 97,52 лв.

78

Водовземна скоба "Наку" DN250/80

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Водовземна скоба "Наку" DN250/80	бр	1,00000	1,00	288,00 лв.	288,00 лв.

288,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

23,04 лв.

Общо: 311,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

9,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

8,45 лв.

Общо: 18,05 лв.

Сбор : 329,09 лв.

Печалба : 26,33 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 355,42 лв.

79

Фланцов накрайник 90

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фланцов накрайник 90	бр	1,00000	1,00	10,60 лв.	10,60 лв.

10,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,85 лв.

Общо: 11,45 лв.

Сбор : 11,45 лв.
Печалба : 0,92 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,37 лв.

23.141

Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби
ф 90 мм <<09-50-086>>

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,04000	1,00	3,00 лв.	0,12 лв.
	СПИРТ	л	0,08000	1,00	2,50 лв.	0,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 0,32 лв.
0,03 лв.
0,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,82000	1,00	4,00 лв.	3,28 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	1,71000	1,00	4,00 лв.	6,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 10,12 лв.
8,91 лв.
19,03 лв.

Сбор : 19,38 лв.
Печалба : 1,55 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 20,93 лв.

80

Присъединителен фланец за тръби ПЕВП ф90

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Присъединителен фланец за тръби ПЕВП ф90	бр	1,00000	1,00	15,94 лв.	15,94 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 15,94 лв.
1,28 лв.
17,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,12000	1,00	4,00 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо: 0,48 лв.
0,42 лв.
0,90 лв.

Сбор : 18,12 лв.
Печалба : 1,45 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 19,57 лв.

8243175410

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,10 лв.	0,27 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	280,00 лв.	1,68 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	280,00 лв.	2,52 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	1,70 лв.	0,36 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	6,50 лв.	1,95 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	1,60 лв.	0,04 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,16 лв.	15,20 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	9,90 лв.	3,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 25,98 лв.
2,08 лв.
28,06 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,99700	1,00	4,00 лв.	7,99 лв.
	РАБОТНИК II	чч	4,90900	1,00	4,00 лв.	19,64 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,67400	1,00	4,00 лв.	2,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

30,33 лв.

26,69 лв.

57,02 лв.

85,08 лв.

6,81 лв.

0,00 лв.

91,89 лв.

8252133230

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО

за м

ф100 <<09-88-001>>

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01800	1,00	2,10 лв.	0,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,12000	1,00	4,00 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,04 лв.

0,00 лв.

0,04 лв.

0,48 лв.

0,42 лв.

0,90 лв.

0,94 лв.

0,08 лв.

0,00 лв.

1,02 лв.

Дейности финансирани със средства от бюджета на Община Крумовград

Част "Архитектура" / Част "Архитектура"

G00001250

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ МИНЕРАЛНА БАТА 10 CM КАШИРАНА

за м2

С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО <<02-28-052>>

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МИНЕРАЛНА БАТА 10 CM КАШИРАНА С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО	м2	1,02000	1,00	12,80 лв.	13,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

Общо:

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

13,06 лв.

1,04 лв.

14,10 лв.

1,32 лв.

1,16 лв.

2,48 лв.

16,58 лв.

1,33 лв.

0,00 лв.

17,91 лв.

81

Двуслойна хидроизолационна система от APP или SBS битум с горен

за м2

слой с посипка <<02-28-172>>

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМНА МЕМБРАНА APP	м2	1,10000	1,00	4,60 лв.	5,06 лв.
	БИТУМНА МЕМБРАНА APP С ПОСИПКА	м2	1,10000	1,00	4,90 лв.	5,39 лв.
	ПРОПАН БУТАН	кг	0,50000	1,00	2,00 лв.	1,00 лв.

11,45 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,92 лв.

Общо:

12,37 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,30000	1,00	4,00 лв.	1,20 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,30000	1,00	4,00 лв.	1,20 лв.

2,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

2,11 лв.

Общо:

4,51 лв.

Сбор : 16,88 лв.

Печалба : 1,35 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 18,23 лв.

8102145251

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ
И ДР. <<02-14-100>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0,02000	1,00	99,00 лв.	1,98 лв.

1,98 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,16 лв.

Общо:

2,14 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	0,28000	1,00	4,00 лв.	1,12 лв.
	МОЗАЙКАДЖИЯ III	чч	0,28000	1,00	4,00 лв.	1,12 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,04000	1,00	4,00 лв.	0,16 лв.

2,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

2,11 лв.

Общо:

4,51 лв.

Сбор : 6,65 лв.

Печалба : 0,53 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 7,18 лв.

8102101100

ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА 0.5 MM <<02-10-001>>

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1,11000	1,00	6,60 лв.	7,33 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,05000	1,00	1,60 лв.	0,08 лв.

7,41 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,59 лв.

Общо:

8,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,38400	1,00	4,00 лв.	1,54 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,64300	1,00	4,00 лв.	2,57 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,10300	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.

4,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

3,98 лв.

Общо:

8,50 лв.

Сбор : 16,50 лв.

Част "ОиВ" / Част "ОиВ"

Печалба : 1,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 17,82 лв.

82

Д-ка и м-ж на климатизатор за високостенен м-ж, система "СПЛИТ"
9000 BTU

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	климатизатор за високостенен м-ж, система "СПЛИТ" 9000 BTU	бр	1,00000	1,00	1 090,00 лв.	1 090,00 лв.

1 090,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 87,20 лв.

Общо: 1 177,20 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,50000	1,00	4,00 лв.	14,00 лв.
	РАБОТНИК II	чч	3,50000	1,00	4,00 лв.	14,00 лв.

28,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 24,64 лв.

Общо: 52,64 лв.

Сбор : 1 229,84 лв.

Печалба : 98,39 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 328,23 лв.

83

Д-ка и м-ж на климатизатор за високостенен м-ж, система "СПЛИТ"
12000 BTU

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	климатизатор за високостенен м-ж, система "СПЛИТ" 12000 BTU	бр	1,00000	1,00	1 335,00 лв.	1 335,00 лв.

1 335,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 106,80 лв.

Общо: 1 441,80 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,50000	1,00	4,00 лв.	14,00 лв.
	РАБОТНИК II	чч	3,50000	1,00	4,00 лв.	14,00 лв.

28,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 24,64 лв.

Общо: 52,64 лв.

Сбор : 1 494,44 лв.

Печалба : 119,56 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 614,00 лв.

84

Д-ка и м-ж на ел. отоплителен конвектор с термостат, влагозащитен с
IP54 Oot=

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел. отоплителен конвектор с термостат, влагозащитен с IP54 Oot=	бр	1,00000	1,00	360,00 лв.	360,00 лв.

360,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 28,80 лв.

Общо: 388,80 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1,20000	1,00	4,00 лв.	4,80 лв.

9,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 8,45 лв.

Общо: 18,05 лв.

Сбор : 406,85 лв.
Печалба : 32,55 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 439,40 лв.

85

Пожароустойчива еднокрила врата 90/210 EI30

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пожароустойчива еднокрила врата 90/210 EI30	бр	1,00000	1,00	584,66 лв.	584,66 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 584,66 лв.
46,77 лв.
Общо: 631,43 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,51000	1,00	4,00 лв.	6,04 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1,51000	1,00	4,00 лв.	6,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 12,08 лв.
10,63 лв.
Общо: 22,71 лв.

Сбор : 654,14 лв.
Печалба : 52,33 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 706,47 лв.

86

Пожароустойчива еднокрила врата 110/210 EI 30

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пожароустойчива еднокрила врата 110/210 EI 30	бр	1,00000	1,00	693,00 лв.	693,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 693,00 лв.
55,44 лв.
Общо: 748,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,85000	1,00	4,00 лв.	7,40 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1,85000	1,00	4,00 лв.	7,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 14,80 лв.
13,02 лв.
Общо: 27,82 лв.

Сбор : 776,26 лв.
Печалба : 62,10 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 838,36 лв.

87

ПРОЗОРЦИ 120/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, 1К

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОЗОРЦИ 120/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ. С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ. 1К	бр	1,00000	1,00	252,00 лв.	252,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 252,00 лв.
20,16 лв.
Общо: 272,16 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,51000	1,00	4,00 лв.	6,04 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1,51000	1,00	4,00 лв.	6,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 % 12,08 лв.
10,63 лв.
Общо: 22,71 лв.

104

Сбор : 294,87 лв.
Печалба : 23,59 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 318,46 лв.

88

ПРОЗОРЦИ 290/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, 1К

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОЗОРЦИ 290/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ. С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ. 1К	бр	1,00000	1,00	609,00 лв.	609,00 лв.

609,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

48,72 лв.

Общо:

657,72 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,65400	1,00	4,00 лв.	14,62 лв.
	РАБОТНИК II	чч	3,65600	1,00	4,00 лв.	14,62 лв.

29,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

25,73 лв.

Общо:

54,97 лв.

Сбор : 712,69 лв.
Печалба : 57,02 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 769,71 лв.

89

ВРАТА 120/210+85 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, 1К

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА 120/210+85 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ. С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ. 1К	бр	1,00000	1,00	431,12 лв.	431,12 лв.

431,12 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

34,49 лв.

Общо:

465,61 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,58500	1,00	4,00 лв.	10,34 лв.
	РАБОТНИК II	чч	2,58500	1,00	4,00 лв.	10,34 лв.

20,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 88,00 %

18,20 лв.

Общо:

38,88 лв.

Сбор : 504,49 лв.
Печалба : 40,36 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 544,85 лв.

