	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.			1.060				
39	**ВЪТРЕШНА ВАРОДИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ <<02-13-001>>**	м2	124.02		4	10.08	2.52	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.250				
	МАЗАЧ III ст.			0.400				
40	**ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>**	м2	124.02		3	13.95	4.65	
	ТРУД							
	МАЗАЧ II ст.			0.600				
	РАБОТНИК I ст.			0.300				
41	**ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>**	м2	124.02		4	11.63	2.91	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.300				
	БОЯДЖИЯ III ст.			0.450				
42	**СТБ КОНСТР.**		1		1	0.09	0.09	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.250				
	АРМАТУРИСТ III ст.			0.250				
	КОФРАЖИСТ III ст.			0.250				
	ЕЛ.ЧАСТ							
	I. ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ							
1	**Доставка и монтаж на ел.разпр.таблоТе по приложена схема**	бр.	1		1	0.08	0.08	
	ТРУД							
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.			0.650				
2	**Полагане на тръби PVCтр.11/2"под м-ка**	м	45		1	2.14	2.14	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.050				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.			0.330				
3	**Изтегляне на проводници в PVCтр.**	м	45		2	3.66	1.83	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.250				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.			0.400				
4	**Свързване на проводници към съоръжение с ухо до 16мм2**	бр.	10		1	0.63	0.63	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.200				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.			0.300				
5	**Измерване на защитно съпротивление на РТ**	бр.	1		2	4.25	2.13	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			17.000				
	РАБОТНИК III ст.			17.000				
	II.ОСВЕТИТЕЛНА И КОНТАКТНА ИНСТАЛАЦИЯ							
6	**Лампен излаз под мазилка с ПВВМ 3х1.5 мм2 до 15м**	бр.	68		2	3.06	1.53	
	ТРУД							
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.			0.200				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.			0.160				
7	**Контактен излаз под мазилка с ПВВМ 3х2.5 мм2 до 10м**	бр.	78		2	4.88	2.44	
	ТРУД							
	ЕЛ.МОНТЬОР НН II ст.			0.250				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.			0.250				
8	**Монтаж на лум.осветително тяло**	бр.	51		1	4.02	4.02	
	ТРУД			0.м.				
	РАБОТНИК I ст.			0.630				
9	**Монтаж на плафоониера**	бр.	17		2	1.55	0.78	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.730				
10	**Доставка полилей**	бр.	3					
11	**Д-ка на плафон 1х18 влагозащитен IP 34**	бр.	19					
12	**Доставка ЛЛ 4х18W IP20 за монтаж на таван**	бр.	9					
13	**Доставка л.л 2х36VV,IP44**	бр.	2					
14	**Д-на на л.л.2х36VV с детектор за движение**	бр.	20					

ООД
РОДОСТРОЙ
93
ЗАМЪРЦИ МАЛ