15	**Доставка на плафонера**	бр.	14				
16	**Доставка на контакт тип "Шуко", единичен**	бр.	55				
17	**Доставка на контакт тип "Шуко", двойка**	бр.	3				
18	**Доставка на контакт тип противовлажен**	бр.	5				
19	**Доставка на контакт тип "Шуко"- тройка**	бр.	15				
20	**Монтаж контакти**	бр.	78		4	6.34	1.58
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.300				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.350				
21	**Свързване проводници към съоръжения с ухо до 2,5мм2**	бр.	234		3	21.94	7.31
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.750				
22	**Измерване на контур фаза- нула**	бр.	78		3	9.56	3.19
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.980				
	III. Бойлерна и климатична инсталация						
1	**ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ПОД МАЗИЛКА ПРЕЗ СТЕНИ 3/4" 25/19ММ**	м	52 м		2	1.63	0.81
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.		0.100				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.150				
2	**ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 5х2,5 ММ2**	м	52		2	3.84	1.92
	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.		0.260				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.		0.330				
3	**СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2**	бр.	10		1	0.94	0.94
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.750				
4	**Измерване съпротивление на контур"фаза-неутрала"**	бр.	1 бр.		1	0.13	0.13
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		1.000				
	IV. Слаботокови инсталации / Телефонна инсталация						
1	**Доставка разпределителен шкаф**	бр.	1 бр.				
2	**МОНТАЖ ЗА ХОР ИНСТАЛ МОНОФАЗ В БЕТОННА ОСНОВА**	бр.	15 бр.		2	5.44	2.72
	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.		1.450				
	РАБОТНИК III ст.		1.450				
3	**Доставка на контакт телефонен**	бр.	3				
	Доставка на проводник FTP	м	165				
5	**ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ОТКР. ПО ТУХЛА И БЕТОН 3/4" 25/19ММ**	м	165		2	7.22	3.61
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН III ст.		0.200				
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.150				
6	**ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 4 Х 6 ММ2**	м	165 м		2	10.31	5.16
	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.		0.500				
7	**СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2**	бр.	32		1	3.00	3.00
	ТРУД						
	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		0.750				
	Част: ВиК						
1	**Вътрешна водопроводна инсталация РРтр. Ф32 ст.вода, /м/**	м	20		2	1.28	0.64
	ТРУД						
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.		0.260				
	РАБОТНИК III ст.		0.250				
2	**Вътрешна водопроводна инсталация РРтр. Ф25 ст.вода, /м/**	м.	7		2	0.46	0.23
	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.		0.280				
	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.		0.250				