

Приложение № 4

(Приложимо за обособени позиции № 1-11)

**ДО
ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ГР. КРУМОВГРАД, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 5**

Наименование на участника:	„ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. Велико Търново, ул. Александър Стамболийски №5
BIC; IBAN:	BIC IORT8048 ; IBAN: BG94IORT80481087264300
Булстат номер/ЕИК:	204278312
Точен адрес за кореспонденция:	(държава, град, пощенски код, улица, №) гр.Крумовград, ул.Иглика №6
Телефонен номер:	+359879009555
Факс номер:	
Лице за контакти:	арх.Тунджай Тахир
e mail:	tundjaitahir@gmail.com

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция № 10
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлагам да изпълня предмета на обществената поръчка за сумата от 63 373.22 лв. (шестдесет и три хиляди триста седемдесет и три лева и двадесет и две стотинки) без ДДС; 76 047.86 лв. (седемдесет и шест хиляди и четиридесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на предвидените СМР за обекта с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 3,20 лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд- 70 %;
- допълнителни разходи за механизация - 10 %;
- доставно-складови разходи - 10 %;
- печалба - 10 %;

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Настоящото предложение е валидно 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

а./ Остойностена количествена сметка по единични цени

б./ Анализи за определяне на единични цени

Подпис и печат:

Дата



/18

Име и фамилия

Гунажар Тахир

Длъжност

УПРАВЛЕНИЕ

Забележка:

* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

* Цените се изписват с думи и цифри. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СМР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10						
Анализи за бетонова настилка на път за м. Дядовци с. Голямо Каменяне						
ном	име	мяр.	р.н.	цена	ст-ст.	
	Анализ *116402662					
	Ръчно подравняване в земни почви					
	за 1 м2					
	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.229 ✓	3,20	0,73	лв. ✓
					0,73	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0,51 ✓		
	доп.р-ди (вс.)				0,51	лв.
	ВСИЧКО:				1,24	лв. ✓

Анализ *116402663						
Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см						
за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БАЛАСТРА	м3	1.200	5,81	6,97	лв.
2.	ВОДА	м3	0.050	2,20	0,11	лв. ✓
					7,08	лв. ✓
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	БАГЕР	мсм	0.010 ✓	162.59	1.63 ✓	лв.
2.	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ	мсм	0.005 ✓	70.00	0.35 ✓	лв.
					1.98 ✓	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.280 ✓	3,20	0,90	лв. ✓
					0,90	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.71		
	м-ция		10.00 %	0.20		
	труд		70.00 %	0,63 ✓		
	доп.р-ди (вс.)				1,54	лв. ✓
	ВСИЧКО:				11,50	лв. ✓



	Анализ *116402664					
	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6					
	12 ММ ТИП А III	кг	9,38	0,89	8,35	лв. ✓
					8,35	лв. ✓
	ТРУД					
1.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.700 ✓	3,20	2,24	лв. ✓
					2,24	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0,84		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1,57		
	доп.р-ди (вс.)				2,41	лв. ✓
	ВСИЧКО:				13,00	лв. ✓

	Анализ *116402668					
	Направа и разваляне на кофраж					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.016	2,50	0,04	лв. ✓
2.	ПИРОНИ	кг	0.076	1,59	0,12	лв. ✓
3.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	5,00	0,50	лв. ✓
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	330.00	0,99	лв. ✓
5.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,002	300.00	0,60	лв. ✓
					2,25	лв. ✓
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ					
	САМОСВАЛ	мсм	0.004 ✓	67,50	0,27	лв. ✓
					0,27	лв. ✓
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.338 ✓	3,20	4,28	лв. ✓
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	1.385 ✓	3,20	4,43	лв. ✓
					8,71	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0,23		
	м-ция		10.00 %	0.03		
	труд		70.00 %	6,10		
	доп.р-ди (вс.)				6,36	лв. ✓
	ВСИЧКО:				17,59	лв. ✓



	Анализ *116402666				
	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място				
	за 1 м3				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
1.	БЕТОН В 30	м3	1.010	62,92	63,55 лв.
2.	ВОДА	м3	0.100	2.00	0.20 лв.
					63,75 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ				
1.	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.030	190.00	5.70 лв.
					5.70 лв.
	ТРУД				
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.230	3,20	3,94 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250	3,20	7,20 лв.
3.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.710	3,20	2,27 лв.
					13,41 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10.00 %	6,38	
	м-ция		10.00 %	0.57	
	труд		70.00 %	9,39	
	доп.р-ди (вс.)				16,34 лв.
	ВСИЧКО:				99,20 лв.

	АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СМР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10				
ном	име	мяр.	р.н.	цена	ст-ст.
	Анализ *116402662				
	Ръчно подравняване в земни почви				
	за 1 м2				
	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.229	3,20	0,73 лв.
					0,73 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10.00 %	0.00	
	м-ция		10.00 %	0.00	
	труд		70.00 %	0,51	
	доп.р-ди (вс.)				0,51 лв.
	ВСИЧКО:				1,24 лв.
	Анализ *116402663				
	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см				
	за 1 м3				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
1.	БАЛАСТРА	м3	1.200	5,81	6,97 лв.
2.	ВОДА	м3	0.050	2,20	0,11 лв.



					7,08	лв. ✓
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	БАГЕР	мсм	0.010 ✓	162.59	1.63	лв. ✓
2.	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ	мсм	0.005 ✓	70.00	0.35	лв. ✓
					1.98	лв. ✓
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.280 ✓	3,20	0,90	лв. ✓
					0,90	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.71		
	м-ция		10.00 %	0.20		
	труд		70.00 %	0,63		
	доп.р-ди (вс.)				1,54	лв. ✓
	ВСИЧКО:				11,50	лв. ✓
	Анализ *116402664					
	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А III	кг	8,26	0.90	7,43	лв. ✓
					7,43	лв. ✓
	ТРУД					
1.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.703 ✓	3,20	2,25	лв. ✓
					2,25	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0,74		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1,58		
	доп.р-ди (вс.)				2,32	лв. ✓
	ВСИЧКО:				12,00	лв. ✓
	Анализ *116402668					
	Направа и разваляне на кофраж					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.016	2,50	0,04	лв. ✓
2.	ПИРОНИ	кг	0.076	1.50	0.11	лв. ✓



3.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	4,50	0,45	лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	330.00	0.99	лв.
5.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	300.00	0.30	лв.
					1,89	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ	мсм	0.004	70.00	0.28	лв.
					0.28	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.338	3,20	4,28	лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	1.385	3,20	4,43	лв.
					8,71	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0,19		
	м-ция		10.00 %	0.03		
	труд		70.00 %	6,10		
	доп.р-ди (вс.)				6,32	лв.
	ВСИЧКО:				17,20	лв.
	Анализ *116402666					
	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място					
	за 1 м3					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БЕТОН В 30	м3	1.010	62,83	63,46	лв.
2.	ВОДА	м3	0.100	2.00	0.20	лв.
					63,66	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.030	190.00	5.70	лв.
					5.70	лв.
	ТРУД					
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.230	3,20	3,94	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250	3,20	7,20	лв.
3.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.710	3,20	2,27	лв.
					13,41	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	6,37		
	м-ция		10.00 %	0.57		
	труд		70.00 %	9,39		
	доп.р-ди (вс.)				16,33	лв.
	ВСИЧКО:				99,10	лв.
ном	име	мяр.	р.н.	цена	ст-ст.	
	Анализ *116402669					
	Разбиване на бетон с багер хидрочук					



	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БАГЕР ХИДРОЧУК	мсм	0.330 ✓	147,88	48,80	лв. ✓
					48,80	лв. ✓
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.640 ✓	3,20	8,45	лв. ✓
					8,45	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	4,88		
	труд		70.00 %	5,92		
	доп.р-ди (вс.)				10,80	лв. ✓
	ВСИЧКО:				68,05	лв. ✓
ном	име	мяр.	р.н.	цена	ст-ст.	
	Анализ *116402670					
	Изкоп с шир. до 0.60м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви					
	за 1 м3					
	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	2.023 ✓	3.2	6,47	лв. ✓
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.389 ✓	3.2	7,65	лв. ✓
					14,12	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	9.88		
	доп.р-ди (вс.)				9,88	лв. ✓
	ВСИЧКО:				24,00	лв. ✓
	Анализ *116402671					
	Кофраж за подпорни стени					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	300.00	0.30	лв. ✓
2.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	340,00	0,34	лв. ✓
3.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.030	2.00	0.06	лв. ✓
4.	ПИРОНИ	кг	0.1	1.50	0.15	лв. ✓
5.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	3.20	0.32	лв. ✓
					1,17	лв. ✓
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ	мсм	0.004 ✓	70.00	0.28 ✓	лв. ✓
					0.28 ✓	лв. ✓
	ТРУД					
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	1.140 ✓	3.2	3.65	лв. ✓
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1.654 ✓	3.2	5.29	лв. ✓
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.240 ✓	3.2	3.97	лв. ✓



					12,91	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0,12		
	м-ция		10.00 %	0.03		
	труд		70.00 %	9.04		
	доп.р-ди (вс.)				9,19	лв. ✓
	ВСИЧКО:				23,55	лв. ✓
	Анализ *116402672					
	Изработка и монтаж на армировка					
	за 1 кг					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6					
	12 ММ ТИП А III	кг	1.015 ✓	0,82	0,83	лв. ✓
2.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003 ✓	2.00	0.01	лв. ✓
					0,84	лв. ✓
	ТРУД					
1.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.010 ✓	3.2	0,03	лв. ✓
2.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045 ✓	3.2	0,14	лв. ✓
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.044 ✓	3.2	0,14	лв. ✓
					0,31	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0,08		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.22		
	доп.р-ди (вс.)				0,30	лв. ✓
	ВСИЧКО:				1,45	лв. ✓

	Анализ *116402675					
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени					
	за 1 м3					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БЕТОН В 30	м3	1.010	38,80	39,19	лв. ✓
2.	ВОДА	м3	0.100	2.00	0.20	лв. ✓
					39,39	лв. ✓
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.030 ✓	190.00	5.70	лв. ✓
					5.70	лв. ✓
	ТРУД					
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.230 ✓	3.20	3,94	лв. ✓
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250 ✓	3.20	7,20	лв. ✓
3.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.710 ✓	3.20	2,27	лв. ✓
					13,41	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	3,94		
	м-ция		10.00 %	0.57		
	труд		70.00 %	9,39		



	доп.р-ди (вс.)				13,90	лв. ✓
	ВСИЧКО:				72,40	лв. ✓
	Анализ *116402674					
	Изработка и монтаж на предпазен парапет тежък тип 15кг/м					
	за 1 м					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	КИСЛОРОД	м3	0.160	1.08	0.17	лв. ✓
2.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.120	3.00	0.36	лв. ✓
3.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.480	0.18	0.09	лв. ✓
4.	КАРБИД	кг	0.080	2.20	0.18	лв. ✓
5.	МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ 15КГ/М	м	1.000	21,53	21,53	лв. ✓
					22,33	лв. ✓
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.674 ✓	3,2	5,36	лв. ✓
					5,36	лв. ✓
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	2,23		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	3,75		
	доп.р-ди (вс.)				5,98	лв. ✓
	ВСИЧКО:				33,67	лв. ✓



"СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11 и 12"
Обособена позиция №10 "Бетонени настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен"

Община Крумовград

Обект: Бетонена настилка на път за м. Дядовци с.Голяма Каменяне

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количе ство	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	497,00	✓ 1,24	616,28
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	49,00	✓ 11,50	563,50
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	63,00	✓ 13,00	819,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраж	м2	22,00	✓ 17,59	386,98
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	49,00	99,20	4860,80
				ОБЩО:		7246,56
				10% печалба		724,66
						7971,22
				20% ДДС		1594,24
				Всичко:		9565,46



Община Крумовград
Обект: Бетонова настилка на път за м. Хвойнова с. Девесилов

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количе ство	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	150,00	1,24	186,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	15,00	11,50	172,50
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	19,00	12,00	228,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраж	м2	11,00	17,20	189,20
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	15,000	99,10	1486,50
				ОБЩО:		2262,20
				10% печалба		226,22
						2488,42
				20% ДДС		497,68
				Всичко:		2986,10



Община Крумовград
Обект: Бетонова настилка на път за м. Букова с. Девесилово

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	150,00	1,24	186,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	15,00	11,50	172,50
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	19,00	12,00	228,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофракж	м2	11,00	17,20	189,20
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	15,000	99,10	1486,50
				ОБЩО:		2262,20
				10% печалба		226,22
						2488,42
				20% ДДС		497,68
				Всичко:		2986,10



Община Крумовград

Обект: Бетонена настилка на път за м. Дюлгерска с. Аврен

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,24	372,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	11,50	345,00
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	38,00	12,00	456,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофракж	м2	22,00	17,20	378,40
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	30,000	99,10	2973,00
				ОБЩО:		4524,40
				10% печалба		452,44
						4976,84
				20% ДДС		995,37
				Всичко:		5972,21



Община Крумовград
Обект: Бетонена настилка на път за м. Узунска с. Аврен

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	150,00	✓ 1,24	186,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	15,00	✓ 11,50	172,50
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	19,00	✓ 12,00	228,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраж	м2	11,00	✓ 17,20	189,20
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	15,000	✓ 99,10	1486,50
				ОБЩО:		2262,20
				10% печалба		226,22
						2488,42
				20% ДДС		497,68
				Всичко:		2986,10



Община Крумовград
Обект: Бетонова настилка на път за махала с.Черничево

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,24	372,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	11,50	345,00
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	38,00	12,00	456,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраж	м2	22,00	17,20	378,40
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	30,000	99,10	2973,00
				ОБЩО:		4524,40
				10% печалба		452,44
						4976,84
				20% ДДС		995,37
				Всичко:		5972,21



Община Крумовград
Обект: Подпорни стени в с.Егрек

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количе ство	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Разбиване на бетон с багер хидрочук	м3	27,00	✓ 68,05	1837,35
2	анализ	Изкоп с шир.до 0,60 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м3	20,00	✓ 24,00	480,00
3	анализ	Котраж за подпорни стени	м2	262,00	✓ 23,55	6170,10
4	анализ	Изработка и монтаж на армировка	кг	979,00	✓ 1,45	1419,55
5	анализ	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени	м3	62,00	✓ 72,40	4488,80
6	анализ	Изработка и монтаж на предпазен парапет тежък тип 15 кг/м	м	35,00	✓ 33,67	1178,45
			ОБЩО:			15574,25
			10% печалба			1557,43
						17131,68
			20 % ДДС			3426,34
			Всичко:			20558,02



Община Крумовград

Обект: Бетонова настилка на път за м. Красева с.Малък Девесил

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	✓ 1,24	372,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	✓ 11,50	345,00
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	38,00	✓ 12,00	456,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраз	м2	22,00	✓ 17,20	378,40
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	30,000	✓ 99,10	2973,00
				ОБЩО:		4524,40
				10% печалба		452,44
						4976,84
				20% ДДС		995,37
				Всичко:		5972,21



Община Крумовград
Обект: Бетонова настилка на път за м. Централна с.Малък Девесил

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	✓ 1,24	372,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	✓ 11,50	345,00
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	38,00	✓ 12,00	456,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраж	м2	22,00	✓ 17,20	378,40
		Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	30,000	✓ 99,10	2973,00
				ОБЩО:		4524,40
				10% печалба		452,44
						4976,84
				20% ДДС		995,37
				Всичко:		5972,21



Община Крумовград

Обект: Бетонова настилка на път за м. Долна с. Голям Девесил

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед. мяр ка	Количе ство	Ед. цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,24	372,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см	м3	30,00	11,50	345,00
3	анализ	Желязна скара под бет. настилка с разм. 4/2	бр	38,00	12,00	456,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраж	м2	22,00	17,20	378,40
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място	м3	30,000	99,10	2973,00
				ОБЩО:		4524,40
				10% печалба		452,44
						4976,84
				20% ДДС		995,37
				Всичко:		5972,21



Община Крумовград

Обект: Бетонова настилка на път за м. Горна с. Голям Девесил

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Ръчно подравняване в земни почви	м2	150,00	1,24	186,00
2	анализ	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	15,00	11,50	172,50
3	анализ	Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2	бр	19,00	12,00	228,00
4	анализ	Направа и разваляне на кофраж	м2	11,00	17,20	189,20
5	анализ	Доставка и полагане на бетон за основи,настилки, подложки и др. на място	м3	15,000	99,10	1486,50
				ОБЩО:		2262,20
				10% печалба		226,22
						2488,42
				20% ДДС		497,68
				Всичко:		2986,10



Община Крумовград
Обект: Подпорна стена на път за с. Девесилица мах. Люлякова

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед.мяр ка	Количе ство	Ед.цена	Обща стойност
1	анализ	Изкоп с шир.до 0,60 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м3	5,00	24,00	120,00
2	анализ	Котраж за подпорни стени	м2	76,00	23,55	1789,80
3	анализ	Изработка и монтаж на армировка	кг	36,00	1,45	52,20
4	анализ	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени	м3	16,00	72,40	1158,40
			ОБЩО:			3120,40
			10% печалба			312,04
						3432,44
			20 % ДДС			686,49
			Всичко:			4118,93

