

**Приложение № 4**

(Приложимо за обособени позиции № 1-11)

**ДО  
ОБЩИНА КРУМОВГРАД  
ГР. КРУМОВГРАД, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 5**

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на участника:     | „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД                                                 |
| Седалище по регистрация:       | гр. Велико Търново, ул. Александър Стамболийски №5                     |
| BIC; IBAN:                     | BIC IORT8048 ;<br>IBAN: BG94IORT80481087264300                         |
| Булстат номер/ЕИК:             | 204278312                                                              |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) гр.Крумовград,<br>ул.Иглика №6 |
| Телефонен номер:               | +359879009555                                                          |
| Факс номер:                    |                                                                        |
| Лице за контакти:              | арх.Тунджай Тахир                                                      |
| e mail:                        | tundjaitahir@gmail.com                                                 |

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на поръчката: | <b>„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция № 8</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Предлагам да изпълня предмета на обществената поръчка за сумата от 49 746.40 лв. (четиридесет и девет хиляди и седемстотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки) без ДДС; 59 695.68 лв. (петдесет и девет хиляди и шестстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на предвидените СМР за обекта с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 3,20 лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд- 70 %;
- допълнителни разходи за механизация - 10 %;
- доставно-складови разходи - 10 %;
- печалба - 10 %;

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Настоящото предложение е валидно 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

а./ Остойностена количествена сметка по единични цени

б./ Анализи за определяне на единични цени

Подпис и печат:

Дата 25 ЕОДРЧ / 18

Име и фамилия Тундхан Тахир

Длъжност УПРАВИТЕЛ



Забележка:

\* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

\* Цените се изписват с думи и цифри. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.



|    |                                             |      |         |        |        |       |
|----|---------------------------------------------|------|---------|--------|--------|-------|
|    |                                             |      |         |        | 2,51   | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                 |      |         |        |        |       |
| 1. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ                  | мсм  | 0.004 ✓ | 70.00  | 0.28 ✓ | лв. ✓ |
|    |                                             |      |         |        | 0.28 ✓ | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                        |      |         |        |        |       |
| 1. | ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.                           | ч.ч. | 1.140 ✓ | 3,20   | 3,65   | лв. ✓ |
| 2. | ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.                          | ч.ч. | 1.654 ✓ | 3,20   | 5,29   | лв. ✓ |
| 3. | РАБОТНИК I ст.                              | ч.ч. | 1.240 ✓ | 3,20   | 3,97   | лв. ✓ |
|    |                                             |      |         |        | 12,91  | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                        |      | 10.00 % | 0.25 ✓ |        |       |
|    | м-ция                                       |      | 10.00 % | 0.03 ✓ |        |       |
|    | труд                                        |      | 70.00 % | 9,04 ✓ |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                              |      |         |        | 9,32   | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                     |      |         |        | 25,02  | лв. ✓ |
|    |                                             |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402679                           |      |         |        |        |       |
|    | Доставка и полагане на подложен бетон       |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м3                                     |      |         |        |        |       |
|    |                                             |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                   |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | ВОДА                                        | м3   | 0.100   | 2,10   | 0,21   | лв. ✓ |
| 2. | БЕТОН В30                                   | м3   | 1.010   | 47,06  | 47,53  | лв. ✓ |
|    |                                             |      |         |        | 47,74  | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                 |      |         |        |        |       |
| 1. | БЕТОНОВОЗ                                   | мсм  | 0.030 ✓ | 190,33 | 5,71   | лв. ✓ |
|    |                                             |      |         |        | 5,71   | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                        |      |         |        |        |       |
| 1. | БЕТОНДЖИЯ II ст.                            | ч.ч. | 1.230 ✓ | 3,20   | 3,94   | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК I ст.                              | ч.ч. | 2.250 ✓ | 3,20   | 7,20   | лв. ✓ |
| 3. | БЕТОНДЖИЯ III ст.                           | ч.ч. | 0.710 ✓ | 3,20   | 2,27   | лв. ✓ |
|    |                                             |      |         |        | 13,41  | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                        |      | 10.00 % | 4,77 ✓ |        |       |
|    | м-ция                                       |      | 10.00 % | 0.57 ✓ |        |       |
|    | труд                                        |      | 70.00 % | 9,39 ✓ |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                              |      |         |        | 14,73  | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                     |      |         |        | 81,59  | лв. ✓ |
|    |                                             |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402680                           |      |         |        |        |       |
|    | Доставка и полагане на бетонови тръби Ф1600 |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м                                      |      |         |        |        |       |
|    |                                             |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                   |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | ПЯСЪК                                       | м3   | 0.042   | 6.50   | 0.27   | лв.   |
| 2. | ВОДА                                        | м3   | 0.890   | 2.00   | 1.78   | лв.   |
| 3. | ЦИМЕНТ М-450                                | тона | 0.040   | 114,50 | 4,58   | лв.   |
| 4. | ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф1600                        | м    | 1.030   | 194,17 | 200,00 | лв.   |



|    |                                                      |      |         |        |        |       |
|----|------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|-------|
|    |                                                      |      |         |        | 206,63 | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                          |      |         |        |        |       |
| 1. | АВТОКРАН ЗТ                                          | мсм  | 0.017 ✓ | 175.00 | 2.97 ✓ | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        | 2.97 ✓ | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                                 |      |         |        |        |       |
| 1. | РАБОТНИК I ст.                                       | ч.ч. | 2.005 ✓ | 3,20   | 6,42   | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК III ст.                                     | ч.ч. | 0.825 ✓ | 3,20   | 2,64   | лв. ✓ |
| 3. | РАБОТНИК II ст.                                      | ч.ч. | 0.735 ✓ | 3,20   | 2,35   | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        | 11,41  | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                         |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                                 |      | 10.00 % | 20,66  |        |       |
|    | м-ция                                                |      | 10.00 % | 0.30   |        |       |
|    | труд                                                 |      | 70.00 % | 7,99   |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                       |      |         |        | 28,95  | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                              |      |         |        | 249,96 | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402681                                    |      |         |        |        |       |
|    | Доставка и засипване с баластра                      |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м3                                              |      |         |        |        |       |
|    |                                                      |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                            |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | БАЛАСТРА                                             | м3   | 1.200   | 5,81   | 6,97   | лв. ✓ |
| 2. | ВОДА                                                 | м3   | 0.050   | 2,60   | 0,13   | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        | 7,10   | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                          |      |         |        |        |       |
| 1. | БАГЕР                                                | мсм  | 0.010 ✓ | 162.59 | 1.63 ✓ | лв. ✓ |
| 2. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ                           | мсм  | 0.005 ✓ | 70.00  | 0.35 ✓ | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        | 1.98 ✓ | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                                 |      |         |        |        |       |
| 1. | РАБОТНИК II ст.                                      | ч.ч. | 0.280 ✓ | 3,20   | 0,90   | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        | 0,90   | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                         |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                                 |      | 10.00 % | 0.71   |        |       |
|    | м-ция                                                |      | 10.00 % | 0.20   |        |       |
|    | труд                                                 |      | 70.00 % | 0,63   |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                       |      |         |        | 1,54   | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                              |      |         |        | 11,52  | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402663                                    |      |         |        |        |       |
|    | Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м3                                              |      |         |        |        |       |
|    |                                                      |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                            |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | БАЛАСТРА                                             | м3   | 1.200   | 5,81   | 6,97   | лв. ✓ |
| 2. | ВОДА                                                 | м3   | 0.050   | 2,20   | 0,11   | лв. ✓ |
|    |                                                      |      |         |        | 7,08   | лв. ✓ |



|    |                                               |      |         |        |        |       |
|----|-----------------------------------------------|------|---------|--------|--------|-------|
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                   |      |         |        |        |       |
| 1. | БАГЕР                                         | мсм  | 0.010 ✓ | 162.59 | 1.63 ✓ | лв.   |
| 2. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ                    | мсм  | 0.005 ✓ | 70.00  | 0.35 ✓ | лв.   |
|    |                                               |      |         |        | 1.98 ✓ | лв.   |
|    | ТРУД                                          |      |         |        |        |       |
| 1. | РАБОТНИК II ст.                               | ч.ч. | 0.280 ✓ | 3,20   | 0,90 ✓ | лв.   |
|    |                                               |      |         |        | 0,90 ✓ | лв.   |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                          |      | 10.00 % | 0.71   |        |       |
|    | м-ция                                         |      | 10.00 % | 0.20   |        |       |
|    | труд                                          |      | 70.00 % | 0,63   |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                |      |         |        | 1,54   | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                       |      |         |        | 11,50  | лв. ✓ |
|    |                                               |      |         |        |        |       |
|    |                                               |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402664                             |      |         |        |        |       |
|    | Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 |      |         |        |        |       |
|    | за 1 бр.                                      |      |         |        |        |       |
|    |                                               |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                     |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM<br>ТИП A III     | кг   | 8,26    | 0.90   | 7,43   | лв. ✓ |
|    |                                               |      |         |        | 7,43   | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                          |      |         |        |        |       |
| 1. | АРМАТУРИСТ III ст.                            | ч.ч. | 0.703 ✓ | 3,20   | 2,25   | лв. ✓ |
|    |                                               |      |         |        | 2,25   | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                          |      | 10.00 % | 0,74   |        |       |
|    | м-ция                                         |      | 10.00 % | 0.00   |        |       |
|    | труд                                          |      | 70.00 % | 1,58   |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                |      |         |        | 2,32   | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                       |      |         |        | 12,00  | лв. ✓ |
|    |                                               |      |         |        |        |       |
|    |                                               |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402682                             |      |         |        |        |       |
|    | Доставка и полагане на бетон                  |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м3                                       |      |         |        |        |       |
|    |                                               |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                     |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | ВОДА                                          | м3   | 0.100   | 10,60  | 1,06   | лв. ✓ |
| 2. | БЕТОН B20                                     | м3   | 1.010   | 63,70  | 64,34  | лв. ✓ |
|    |                                               |      |         |        | 65,40  | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                   |      |         |        |        |       |
| 1. | БЕТОНОВОЗ                                     | мсм  | 0.030 ✓ | 190.00 | 5.70 ✓ | лв.   |
|    |                                               |      |         |        | 5.70 ✓ | лв.   |
|    | ТРУД                                          |      |         |        |        |       |
| 1. | БЕТОНДЖИЯ II ст.                              | ч.ч. | 1.230 ✓ | 3,20   | 3,94   | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК I ст.                                | ч.ч. | 2.250 ✓ | 3,20   | 7,20   | лв. ✓ |



|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|----|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|-------|
| 3. | БЕТОНДЖИЯ III ст.                                              | ч.ч. | 0.710 ✓ | 3,20   | 2,27   | лв. ✓ |
|    |                                                                |      |         |        | 13,41  | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                                   |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                                           |      | 10.00 % | 6,54   |        |       |
|    | м-ция                                                          |      | 10.00 % | 0.57   |        |       |
|    | труд                                                           |      | 70.00 % | 9,39   |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                                 |      |         |        | 16,50  | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                                        |      |         |        | 101,01 | лв. ✓ |
|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402683                                              |      |         |        |        |       |
|    | Изкоп ръчен за основи, крила и бетонови прагове                |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м3                                                        |      |         |        |        |       |
|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|    | ТРУД                                                           |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | РАБОТНИК I ст.                                                 | ч.ч. | 3.529 ✓ | 3,20   | 11,29  | лв. ✓ |
|    |                                                                |      |         |        | 11,29  | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                                   |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                                           |      | 10.00 % | 0.00   |        |       |
|    | м-ция                                                          |      | 10.00 % | 0.00   |        |       |
|    | труд                                                           |      | 70.00 % | 7,90   |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                                 |      |         |        | 7,90   | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                                        |      |         |        | 19,19  | лв. ✓ |
|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *116402684                                              |      |         |        |        |       |
|    | Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки констр. и др. |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м2                                                        |      |         |        |        |       |
|    |                                                                |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                                      |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ                                               | м3   | 0,004   | 250,00 | 1,00   | лв. ✓ |
| 2. | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ                                             | м3   | 0.004   | 250,00 | 1,00   | лв. ✓ |
| 3. | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ                                               | м3   | 0.004   | 250,00 | 1,00   | лв. ✓ |
| 4. | ПИРОНИ                                                         | кг   | 0.090   | 1.50   | 0.14   | лв. ✓ |
|    |                                                                |      |         |        | 3,14   | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                                    |      |         |        |        |       |
| 1. | Автокран                                                       | мсм  | 0.052 ✓ | 56,54  | 2,94   | лв. ✓ |
|    |                                                                |      |         |        | 2,94   | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                                           |      |         |        |        |       |
| 1. | РАБОТНИК II ст.                                                | ч.ч. | 2.130 ✓ | 3,20   | 6,82   | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК III ст.                                               | ч.ч. | 4.650 ✓ | 3,20   | 14,88  | лв. ✓ |
| 3. | РАБОТНИК I ст.                                                 | ч.ч. | 2.120 ✓ | 3,20   | 6,78   | лв. ✓ |
|    |                                                                |      |         |        | 28,48  | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                                   |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                                           |      | 10.00 % | 0,31   |        |       |
|    | м-ция                                                          |      | 10.00 % | 0,29   |        |       |




|    |                                          |      |         |       |        |             |
|----|------------------------------------------|------|---------|-------|--------|-------------|
|    | труд                                     |      | 70.00 % | 19,94 | ✓      |             |
|    | доп.р-ди (вс.)                           |      |         |       |        | 20,54 лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                  |      |         |       |        | 55,10 лв. ✓ |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    | Анализ *116402685                        |      |         |       |        |             |
|    | Изработка и монтаж на армировка Ф6-Ф8    |      |         |       |        |             |
|    | за 1 кг                                  |      |         |       |        |             |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    | МАТЕРИАЛИ                                |      | р.н.    | цена  | ст-ст  |             |
| 1. | СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ             |      |         |       |        |             |
|    | ТИП А III                                | кг   | 1.015   | 0,33  | 0.33 ✓ | лв.         |
| 2. | ТЕЛ ГОРЕН                                | кг   | 0.003   | 2.00  | 0.01 ✓ | лв.         |
|    |                                          |      |         |       | 0,34   | лв. ✓       |
|    | ТРУД                                     |      |         |       |        |             |
| 1. | АРМАТУРИСТ III ст.                       | ч.ч. | 0.010 ✓ | 3.2   | 0,03   | лв. ✓       |
| 2. | АРМАТУРИСТ II ст.                        | ч.ч. | 0.045 ✓ | 3.2   | 0,14   | лв. ✓       |
| 3. | РАБОТНИК I ст.                           | ч.ч. | 0.044 ✓ | 3.2   | 0,14   | лв. ✓       |
|    |                                          |      |         |       | 0,31   | лв. ✓       |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |         |       |        |             |
|    | м-ли                                     |      | 10.00 % | 0,03  | ✓      |             |
|    | м-ция                                    |      | 10.00 % | 0.00  |        |             |
|    | труд                                     |      | 70.00 % | 0.22  | ✓      |             |
|    | доп.р-ди (вс.)                           |      |         |       |        | 0,25 лв. ✓  |
|    | ВСИЧКО:                                  |      |         |       |        | 0,90 лв. ✓  |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    | Анализ *116402686                        |      |         |       |        |             |
|    | Изработка и монтаж на армировка ф10- ф12 |      |         |       |        |             |
|    | за 1 кг                                  |      |         |       |        |             |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    |                                          |      |         |       |        |             |
|    | МАТЕРИАЛИ                                |      | р.н.    | цена  | ст-ст  |             |
| 1. | СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ             |      |         |       |        |             |
|    | ТИП А III                                | кг   | 1.015   | 0,39  | 0,40   | лв. ✓       |
| 2. | ТЕЛ ГОРЕН                                | кг   | 0.003   | 10,00 | 0,03   | лв. ✓       |
|    |                                          |      |         |       | 0,43   | лв. ✓       |
|    | ТРУД                                     |      |         |       |        |             |
| 1. | АРМАТУРИСТ III ст.                       | ч.ч. | 0.010 ✓ | 3.2   | 0,03   | лв. ✓       |
| 2. | АРМАТУРИСТ II ст.                        | ч.ч. | 0.045 ✓ | 3.2   | 0,14   | лв. ✓       |
| 3. | РАБОТНИК I ст.                           | ч.ч. | 0.044 ✓ | 3.2   | 0,14   | лв. ✓       |
|    |                                          |      |         |       | 0,31   | лв. ✓       |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |         |       |        |             |
|    | м-ли                                     |      | 10.00 % | 0,04  | ✓      |             |
|    | м-ция                                    |      | 10.00 % | 0.00  |        |             |
|    | труд                                     |      | 70.00 % | 0.22  | ✓      |             |
|    | доп.р-ди (вс.)                           |      |         |       |        | 0,26 лв. ✓  |
|    | ВСИЧКО:                                  |      |         |       |        | 1,00 лв. ✓  |




|    |                                                                                           |      |         |        |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|-------|
|    |                                                                                           |      |         |        |       |       |
|    | Анализ *116402687                                                                         |      |         |        |       |       |
|    | Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и фундаментни плочи за 1 м3      |      |         |        |       |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                                                                 |      | р.н.    | цена   | ст-ст |       |
| 1. | БЕТОН М 300 - ОБИКНОВЕН                                                                   | м3   | 1.010   | 41,14  | 41,55 | лв. ✓ |
| 2. | ВОДА                                                                                      | м3   | 0.100   | 2.00   | 0.20  | лв. ✓ |
|    |                                                                                           |      |         |        | 41,75 | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                                                               |      |         |        |       |       |
| 1. | БЕТОНОВОЗ                                                                                 | мсм  | 0.030 ✓ | 189,67 | 5,69  | лв. ✓ |
|    |                                                                                           |      |         |        | 5,69  | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                                                                      |      |         |        |       |       |
| 1. | БЕТОНДЖИЯ II ст.                                                                          | ч.ч. | 1.230 ✓ | 3,20   | 3,94  | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК I ст.                                                                            | ч.ч. | 2.250 ✓ | 3,20   | 7,20  | лв. ✓ |
| 3. | БЕТОНДЖИЯ III ст.                                                                         | ч.ч. | 0.710 ✓ | 3,20   | 2,27  | лв. ✓ |
|    |                                                                                           |      |         |        | 13,41 | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                              |      |         |        |       |       |
|    | м-ли                                                                                      |      | 10.00 % | 4,18   |       |       |
|    | м-ция                                                                                     |      | 10.00 % | 0.57   |       |       |
|    | труд                                                                                      |      | 70.00 % | 9,39   |       |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                                                            |      |         |        | 14,14 | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                                                                   |      |         |        | 74,99 | лв. ✓ |
|    |                                                                                           |      |         |        |       |       |
|    |                                                                                           |      |         |        |       |       |
|    |                                                                                           |      |         |        |       |       |
|    | Анализ *116402688                                                                         |      |         |        |       |       |
|    | Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за бетон за плоча, крила и прагове за 1 м3 |      |         |        |       |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                                                                 |      | р.н.    | цена   | ст-ст |       |
| 1. | БЕТОН М 300 - ОБИКНОВЕН                                                                   | м3   | 1.010   | 47,48  | 47,95 | лв. ✓ |
| 2. | ВОДА                                                                                      | м3   | 0.100   | 1,80   | 0,18  | лв. ✓ |
|    |                                                                                           |      |         |        | 48,13 | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                                                               |      |         |        |       |       |
| 1. | БЕТОНОВОЗ                                                                                 | мсм  | 0.030 ✓ | 190.00 | 5.70  | лв. ✓ |
|    |                                                                                           |      |         |        | 5.70  | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                                                                      |      |         |        |       |       |
| 1. | БЕТОНДЖИЯ II ст.                                                                          | ч.ч. | 1.230 ✓ | 3,20   | 3,94  | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК I ст.                                                                            | ч.ч. | 2.250 ✓ | 3,20   | 7,20  | лв. ✓ |
| 3. | БЕТОНДЖИЯ III ст.                                                                         | ч.ч. | 0.710 ✓ | 3,20   | 2,27  | лв. ✓ |
|    |                                                                                           |      |         |        | 13,41 | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                              |      |         |        |       |       |
|    | м-ли                                                                                      |      | 10.00 % | 4,81   |       |       |
|    | м-ция                                                                                     |      | 10.00 % | 0.57   |       |       |
|    | труд                                                                                      |      | 70.00 % | 9,39   |       |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                                                            |      |         |        | 14,77 | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                                                                   |      |         |        | 82,01 | лв. ✓ |



|    |                                              |      |         |         |       |       |
|----|----------------------------------------------|------|---------|---------|-------|-------|
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    | Анализ *000000001                            |      |         |         |       |       |
|    | Разваляне на каменна зидария в основи        |      |         |         |       |       |
|    | за 1 м3                                      |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                  |      | р.н.    | цена    | ст-ст |       |
| 1. | БАГЕРЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.              | мсм  | 0.001 ✓ | 1010,00 | 1,01  | лв. ✓ |
|    |                                              |      |         |         | 1,01  | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                         |      |         |         |       |       |
| 1. | РАБОТНИК I ст.                               | ч.ч. | 4.728 ✓ | 3,20    | 15,13 | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК II ст.                              | ч.ч. | 2.838 ✓ | 3,20    | 9,08  | лв. ✓ |
| 3. | РАБОТНИК III ст.                             | ч.ч. | 2.690 ✓ | 3,20    | 8,61  | лв. ✓ |
|    |                                              |      |         |         | 32,82 | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |         |         |       |       |
|    | м-ли                                         |      | 10.00 % | 0.00    |       |       |
|    | м-ция                                        |      | 10.00 % | 0,10    |       |       |
|    | труд                                         |      | 70.00 % | 22,97   |       |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                               |      |         |         | 23,07 | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                      |      |         |         | 56,90 | лв. ✓ |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    | Анализ *116402689                            |      |         |         |       |       |
|    | Каменна зидария в основи на циментов разтвор |      |         |         |       |       |
|    | за 1 м3                                      |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                    |      | р.н.    | цена    | ст-ст |       |
| 1. | ЦИМЕНТ М-350                                 | тона | 0.015   | 120,00  | 1,80  | лв. ✓ |
| 2. | ПЯСЪК                                        | м3   | 0.440   | 6,48    | 2,85  | лв. ✓ |
| 3. | КАМЪК - ЛОМЕН                                | м3   | 1.000   | 10,02   | 10,02 | лв. ✓ |
|    |                                              |      |         |         | 14,67 | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                  |      |         |         |       |       |
| 1. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ                   | мсм  | 0.005 ✓ | 70.00   | 0.35  | лв. ✓ |
|    |                                              |      |         |         | 0.35  | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                         |      |         |         |       |       |
| 1. | РАБОТНИК I ст.                               | ч.ч. | 5.890 ✓ | 3,20    | 18,85 | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК II ст.                              | ч.ч. | 3.580 ✓ | 3,20    | 11,46 | лв. ✓ |
| 3. | РАБОТНИК III ст.                             | ч.ч. | 1.832 ✓ | 3,20    | 5,86  | лв. ✓ |
|    |                                              |      |         |         | 36,17 | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |         |         |       |       |
|    | м-ли                                         |      | 10.00 % | 1,47    |       |       |
|    | м-ция                                        |      | 10.00 % | 0.04    |       |       |
|    | труд                                         |      | 70.00 % | 25,32   |       |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                               |      |         |         | 26,83 | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                      |      |         |         | 78,02 | лв. ✓ |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |
|    |                                              |      |         |         |       |       |



|    |                                                            |      |         |        |        |       |
|----|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|-------|
|    | Анализ *116402690                                          |      |         |        |        |       |
|    | Каменна зидария над основи с едно лице на циментов разтвор |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м3                                                    |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                                  |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | ЦИМЕНТ М-350                                               | тона | 0.015   | 120,00 | 1,80   | лв. ✓ |
| 2. | ПЯСЪК                                                      | м3   | 0.440   | 6,48   | 2,85   | лв. ✓ |
| 3. | КАМЪК - ЛОМЕН                                              | м3   | 1.000   | 10,02  | 10,02  | лв. ✓ |
|    |                                                            |      |         |        | 14,67  | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                                |      |         |        |        |       |
| 1. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ                                 | мсм  | 0.005 ✓ | 78,00  | 0,39   | лв. ✓ |
|    |                                                            |      |         |        | 0,39   | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                                       |      |         |        |        |       |
| 1. | РАБОТНИК I ст.                                             | ч.ч. | 5.890 ✓ | 3,20   | 18,85  | лв. ✓ |
| 2. | РАБОТНИК II ст.                                            | ч.ч. | 3.580 ✓ | 3,20   | 11,46  | лв. ✓ |
| 3. | РАБОТНИК III ст.                                           | ч.ч. | 1.832 ✓ | 3,20   | 5,86   | лв. ✓ |
|    |                                                            |      |         |        | 36,17  | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                                       |      | 10.00 % | 1,47   |        |       |
|    | м-ция                                                      |      | 10.00 % | 0.04   |        |       |
|    | труд                                                       |      | 70.00 % | 25,32  |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                             |      |         |        | 26,83  | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                                    |      |         |        | 78,06  | лв. ✓ |
|    |                                                            |      |         |        |        |       |
|    |                                                            |      |         |        |        |       |
|    | Анализ *000000002                                          |      |         |        |        |       |
|    | Обратно засипване с баластра                               |      |         |        |        |       |
|    | за 1 м3                                                    |      |         |        |        |       |
|    |                                                            |      |         |        |        |       |
|    | МАТЕРИАЛИ                                                  |      | р.н.    | цена   | ст-ст  |       |
| 1. | БАЛАСТРА                                                   | м3   | 1.200   | 5,81   | 6,97   | лв. ✓ |
| 2. | ВОДА                                                       | м3   | 0.050   | 29,40  | 1,47   | лв. ✓ |
|    |                                                            |      |         |        | 8,44   | лв. ✓ |
|    | МЕХАНИЗАЦИЯ                                                |      |         |        |        |       |
| 1. | БАГЕР                                                      | мсм  | 0.010 ✓ | 162.59 | 1.63 ✓ | лв. ✓ |
| 2. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ                                 | мсм  | 0.005 ✓ | 72,00  | 0,36   | лв. ✓ |
|    |                                                            |      |         |        | 1,99   | лв. ✓ |
|    | ТРУД                                                       |      |         |        |        |       |
| 1. | РАБОТНИК II ст.                                            | ч.ч. | 0.280 ✓ | 3,20   | 0,90   | лв. ✓ |
|    |                                                            |      |         |        | 0,90   | лв. ✓ |
|    | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |        |       |
|    | м-ли                                                       |      | 10.00 % | 0,84   |        |       |
|    | м-ция                                                      |      | 10.00 % | 0.20   |        |       |
|    | труд                                                       |      | 70.00 % | 0,63   |        |       |
|    | доп.р-ди (вс.)                                             |      |         |        | 1,67   | лв. ✓ |
|    | ВСИЧКО:                                                    |      |         |        | 13,00  | лв. ✓ |



Община Крумовград

Обект: Направа на облицован окоп на път за м. Попово с. Поточница

| № по ред | Основание | Наименование на видовете работи                                               | Ед. мярка | Количество     | Ед. цена | Обща стойност  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 1        | анализ    | Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите направени по механизирани начин | м3        | 42,00          | ✓ 43,20  | 1814,40        |
| 2        | анализ    | Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см                          | м3        | 33,00          | ✓ 11,50  | 379,50         |
| 3        | анализ    | Желязна скара под бет. настилка с разм. 4/2                                   | бр        | 42,00          | ✓ 12,00  | 504,00         |
| 4        | анализ    | Доставка и полагане на бетон                                                  | м3        | 33,000         | ✓ 101,01 | 3333,33        |
|          |           |                                                                               |           | ОБЩО:          |          | <b>6031,23</b> |
|          |           |                                                                               |           | % печалба      |          | 603,12         |
|          |           |                                                                               |           |                |          | 6634,35        |
|          |           |                                                                               |           | 20% ДДС        |          | 1326,87        |
|          |           |                                                                               |           | <b>Всичко:</b> |          | <b>7961,22</b> |



"СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11 и 12"  
Обособена позиция №8 "Бетонени настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Потчница и Странджево"

Община Крумовград

Обект: Направа на водосток на улица с. Странджево

### КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Основание | Наименование на видовете работи                                               | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Обща стойност   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-----------------|
|          |           | Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите направени по механизирани начин | м3       | 32,00      | 43,20   | 1382,40         |
| 1        | анализ    | Изкоп на земни почви с багер                                                  | м3       | 168,00     | 11,50   | 1932,00         |
| 2        | анализ    | Кофраж за подложен бетон                                                      | м2       | 48,00      | 25,02   | 1200,96         |
| 3        | анализ    | Доставка и полагане на подложен бетон                                         | м3       | 22,00      | 81,59   | 1794,98         |
| 4        | анализ    | Доставка и полагане на бетонови тръби ф1600                                   | м        | 85,00      | 249,96  | 21246,60        |
| 5        | анализ    | Доставка и засипване с баластра                                               | м3       | 103,00     | 11,52   | 1186,56         |
| 6        | анализ    |                                                                               |          |            |         |                 |
|          |           | ОБЩО:                                                                         |          |            |         | <b>28743,50</b> |
|          |           | % печалба                                                                     |          |            |         | 2874,35         |
|          |           |                                                                               |          |            |         | 31617,85        |
|          |           | 20 % ДДС                                                                      |          |            |         | 6323,57         |
|          |           | <b>Всичко:</b>                                                                |          |            |         | <b>37941,42</b> |



Община Крумовград

Обект: Ремонт на водосток на път за мах. Кулич с. Морянци

### КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Основание | Наименование на видовете работи                                                  | Ед.мярка       | Количество | Ед.цена | Обща стойност     |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------------|
| 1        | анализ    | Изкоп ръчен за основи, крила и бетонови прагове                                  | м3             | 24,00      | 19,19 ✓ | 460,56 ✓          |
| 2        | анализ    | Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки конструкции и др.               | м2             | 98,00      | 55,10 ✓ | 5399,80 ✓         |
| 3        | анализ    | Изработка и монтаж на армировка ф6-ф8                                            | кг             | 154,00     | 0,90 ✓  | 138,60 ✓          |
| 4        | анализ    | Изработка и монтаж на армировка ф10-ф12                                          | кг             | 620,00     | 1,00 ✓  | 620,00 ✓          |
| 5        | анализ    | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за основи и фундаментни плочи      | м3             | 8,00       | 74,99 ✓ | 599,92 ✓          |
| 6        | анализ    | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за бетон за плоча, крила и прагове | м3             | 27,00      | 82,01 ✓ | 2214,27 ✓         |
| 7        | анализ    | Разваляне на каменна зидария в основи                                            | м3             | 3,00       | 56,90 ✓ | 170,70 ✓          |
| 8        | анализ    | Каменна зидария в основи на циментов разтвор                                     | м3             | 3,00       | 78,02 ✓ | 234,06 ✓          |
| 9        | анализ    | Каменна зидария над основи с едно лице на циментов разтвор                       | м3             | 6,00       | 78,06 ✓ | 468,36 ✓          |
| 10       | анализ    | Обратно засипване с баластра                                                     | м3             | 11,00      | 13,00 ✓ | 143,00 ✓          |
|          |           |                                                                                  | ОБЩО:          |            |         | 10449,27 ✓        |
|          |           |                                                                                  | % печалба      |            |         | 1044,93 ✓         |
|          |           |                                                                                  |                |            |         | 11494,20 ✓        |
|          |           |                                                                                  | 20 % ДДС       |            |         | 2298,84 ✓         |
|          |           |                                                                                  | <b>Всичко:</b> |            |         | <b>13793,04</b> ✓ |

