




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Образец № 4

До: Община Крумовград

От: ДЗЗД „Инфра Конструкт груп“ [наименование на участника], регистрирано
.....[данни за регистрацията на участника], представлявано от
Бончо Димов Бонев [трите имена] в качеството на Представляващ ДЗЗД „Инфра
Конструкт груп“ [должност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК
регистрирано в с данни по регистрацията:
....., регистрация по ДДС:, със
седалище и адрес на управление гр. София, р-н Студентски 1404, ул. „21-ви Век“ № 17,
ет.4, ап.6, адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Студентски 1404, ул. „21-ви Век“ № 17,
ет.4, ап.6, телефон за контакт 0878698300, факс, електронна поща
parsec_group@abv.bg, банкови сметки:
.....

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на
прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов“ в
УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
горепосочената обществена поръчка.

• **Цената за изпълнение на обществената поръчка е: 554 660,38 [лв.] без ДДС и
665 592,46 [лв.] с ДДС.**

**Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в
количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за
изпълнение на СМР са:**

• **Часова ставка: 4,85 лв.**

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете
сгради на детска градина „Митко Палаузов“, гр. Крумовград в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8, по
плана на гр. Крумовград“,

финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

- Допълнителни разходи върху труд: 98 %.
- Допълнителни разходи върху механизация: 30%.
- Доставно-складови разходи: 8,0 %.
- Печалба: 9,0 %.

Допълнително непредвидени, но технологично необходими и възникнали в процеса на работа видове СМР, ще се заплащат, въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, които единични цени ще са изготвени при посочените по-горе ценообразуващи показатели.

Цената за изпълнение на договора:

- включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, включително и до 5% - непредвидени СМР.
- е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

Плащането на цената за изпълнение на обществената поръчка се извършва при условията и по реда на проекта на договора.

Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с **20 % по-ниска** от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно **чл. 72 от ЗОП**.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Към настоящата ценова оферта прилагам:

1. Количествено-стойностна сметка /КСС/;
2. Пълен набор анализи на единичните цени, съответстващ на позициите в КСС;
3. Остойнотенна количествена сметка по единични цени на електронен носител (диск) във формат във формат Microsoft Excel.

14.05.2018г.

Декларатор:

Бончо Бонев

[печат, когато е приложимо]

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов“, гр. Крумовград в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8, по плана на гр. Крумовград”,
финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Приложение 1 към Ценово предложение	
Възложител	ОБЩИНА КРУМОВГРАД
Име на обекта	Оборудване и обзавеждане на детска градина "Митко Палаузов", гр. Крумовград

Вид СМР	Обща стойност за цялата част без ДДС
1. ЧАСТ: "Паркоустройство"	388 327,55 лв
2. ЧАСТ: "Конструкции"	92 596,66 лв
3. ЧАСТ: "Електро"	45 458,06 лв
4. ЧАСТ: "ВиК"	8 436,34 лв
	534 818,61 лв
Непредвидени разходи 3,71 %:	19 841,77 лв
	554 660,38 лв
Данък добавена стойност:	110 932,08 лв
Общо:	665 592,46 лв



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Приложение 1 към Ценово предложение					
Възложител		ОБЩИНА КРУМОВГРАД			
Име на обекта		Оборудване и			
№	Вид СМР	м-ка	к-во	единична цена	стойност
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: "Паркоустройство"					
1	I. Подготвителни работи				
2	Премахване на съществуващи настилки				
3	Разваляне на съществуващи настилки от плочи (бетонови и каучукови), включително всички свързани с това разходи	m²	✓ 1 812,00	✓ 2,62	4 747,44
4	Разваляне на съществуваща настилка от асфалт в зоните за нови озеленени площи, включително всички свързани с това разходи	m²	✓ 100,00	✓ 37,29	3 729,00
5	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	✓ 382,40	✓ 17,33	6 626,99
6	Премахване на съществуващи съоръжения				
7	Разрушаване на съществуващи пясъчници и басейн, включително всички свързани с това разходи	m²	✓ 90,00	✓ 12,04	1 083,60
8	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	✓ 36,00	✓ 17,95	646,20
9	Демонтиране на съществуващи съоръжения, включително всички свързани с това разходи	бр.	✓ 26,00	✓ 36,62	952,12
10	Превоз на премахнати съоръжения, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	бр.	✓ 26,00	✓ 36,36	945,36
11	Подготовка на терена за озеленяване				
12	Прочистване на дървесно-хростова растителност (издънкова и самонастинала се растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи	dka	✓ 4,50	✓ 62,81	282,65
13	Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m³	✓ 50,00	✓ 30,08	1 504,00
14	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насищните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи	dka	✓ 4,50	✓ 83,73	376,79
15	II. Изграждане на настилки				
16	Изграждане на бордюри за ален				
17	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 17,00	✓ 40,79	693,43
18	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 27,20	✓ 164,93	4 486,10
19	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8 cm, включително всички свързани с това разходи	m	✓ 680,00	✓ 9,97	6 779,60
20	Преасфалтиране на съществуваща асфалтова настилка				
21	Доставка и полагане на асфалт 4 cm, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 280,00	✓ 314,10	87 948,00
22	Изграждане на настилка от бетонови павета, включително тактилни плочи				
23	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 202,50	✓ 40,79	8 259,98
24	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 94,50	✓ 35,13	3 319,79
25	Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm сиви, включително тактилни плочи и всички свързани с това разходи	m²	✓ 1 350,00	✓ 30,52	41 202,00
26	Изграждане на настилка от филц за два амфитеатъра				
27	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 6,00	✓ 40,79	244,74
28	Доставка и полагане филц, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 4,00	✓ 42,35	169,40
29	Изграждане на ударопоглещаща настилка от каучукови плочи				
30	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 119,25	✓ 40,79	4 864,21
31	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 11,60	✓ 164,93	1 913,19
32	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8 cm, включително основавсички свързани с това разходи	m	✓ 290,00	✓ 9,97	2 891,30
33	Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 cm и двойна мрежа от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 79,50	✓ 282,90	22 490,55
34	Доставка и полагане на каучукови плочи със зелен цвят и дебелина 2 cm, включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи	m²	✓ 717,00	✓ 45,10	32 336,70
35	Доставка и полагане на каучукови плочи със зелен цвят и дебелина 3 cm (за площадка за деца от 5 до 7 год., със съоръжение крепост), включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи	m²	✓ 78,00	✓ 48,63	3 793,14
36	Изграждане на настилка за футболно / волейболно игрище върху съществуваща асфалтова настилка				
37	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 2,40	✓ 164,93	395,83
38	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8 cm, включително основавсички свързани с това разходи	m	✓ 60,00	✓ 9,97	598,20
39	Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 cm и двойна мрежа от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 20,00	✓ 282,90	5 658,00
40	Доставка и полагане на изкуствена трева, включително маркировка на игрални полета, лепило и всички свързани с това разходи	m²	✓ 200,00	✓ 17,55	3 510,00
41	Изграждане на настилка за баскетболно игрище и сцена към амфитеатри				
42	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 3,40	✓ 164,93	560,76
43	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8 cm, включително основавсички свързани с това разходи	m	✓ 85,00	✓ 9,97	847,45
44	Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 cm и двойна мрежа от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 15,50	✓ 282,90	4 384,95
45	Доставка и полагане на саморазливна каучукова настилка, устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния, включително маркировка на игрално поле, лепило и всички свързани с това разходи	m²	✓ 155,00	✓ 95,21	14 757,55
46	Маркировка на площадка за обучение по безопасност на движението				
47	Доставка и полагане на боя върху асфалтова настилка, устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния, включително маркировка на отделните елементи и всички свързани с това разходи	m²	✓ 100,00	✓ 6,13	613,00
48	Изграждане на плочопътека от бетонови плочи				
49	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m³	✓ 37,20	✓ 35,13	1 306,84
50	Доставка и полагане на плочи бетон сиви 100x40x30/4 cm, със структурна повърхност, устойчиви на замръзване и хлъзгане, включително всички свързани с това разходи	бр.	✓ 744,00	✓ 12,73	9 471,12
51	III. Ремонт и изграждане на архитектурни съоръжения				
52	Ремонт на ограда				




53	Демонтиране на ажурна част на съществуваща ограда, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m	✓	440.00	✓	3.67	1 614.80
54	Ремонт на стоманобетонен пояс, включително всички свързани с това разходи	m	✓	347.75	✓	22.45	7 806.99
55	Доставка и монтаж на оградни пана върху съществуващ стоманобетонен пояс, включително оградни стълбове и всички свързани с това разходи	m	✓	440.00	✓	39.88	17 547.20
56	Доставка и монтаж на ажурна метална врата за пешеходци, включително панти, брава, стълбове и всички свързани с това разходи	бр.	✓	4.00	✓	250.91	1 003.64
57	Доставка и монтаж на ажурна метална врата, двойна за автомобили, включително панти, брава, стълбове и всички свързани с това разходи	бр.	✓	3.00	✓	1 220.59	3 661.77
58	Изграждане на пясъчник малък 17 m² - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции)						
59	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	6.80	✓	40.79	277.37
60	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.36	✓	151.05	205.43
61	Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това дейности	m²	✓	40.20	✓	5.36	215.47
62	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0.2 - 2 mm без глинести частици, и всички свързани с това дейности	m³	✓	15.60	✓	101.45	1 582.62
63	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.02	✓	1 355.30	1 382.41
64	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	✓	544.00	✓	0.46	250.24
65	Изграждане на пясъчник голям 22 m² - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции)						
66	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	7.80	✓	40.79	318.16
67	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.56	✓	151.05	235.64
68	Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това дейности	m²	✓	48.20	✓	5.36	258.35
69	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0.2 - 2 mm без глинести частици, и всички свързани с това дейности	m³	✓	20.40	✓	101.45	2 069.58
70	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.17	✓	1 355.30	1 585.70
71	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	✓	624.00	✓	0.46	287.04
72	Изграждане на стационарна линейна пейка от видим бетон - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции)						
73	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	5.30	✓	40.79	216.19
74	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.06	✓	151.05	160.11
75	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.06	✓	1 355.30	1 436.62
76	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	✓	1 696.00	✓	0.46	780.16
77	Изграждане на стационарна дълговидна пейка от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон по част Конструкции)						
78	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.20	✓	40.79	48.95
79	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	0.24	✓	151.05	36.25
80	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	0.24	✓	1 355.30	325.27
81	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	✓	384.00	✓	0.46	176.64
82	Изграждане на амфитеатър от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон по част Конструкции)						
83	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m³	✓	1.50	✓	1 355.30	2 032.95
84	Доставка на пирон-дюбел 10/200 mm за монтаж на талпи	бр.	✓	480.00	✓	0.46	220.80
124	V. Озеленителни мероприятия						
125	A. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала			20.00	✓		
126	6, Acer pseudoplatanus, 350-400 16/18, C110,0	бр.	✓	20.00	✓	10.42	208.40
127	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разгражда се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	✓	60.00	✓	19.46	1 167.60
128	Б. Доставка и засаждане на ниски храсти достигащи височина до 1,5 m						
129	37, Spiraea japonica, 40-60, C5,0	бр.	✓	50.00	✓	9.68	484.00
130	В. Доставка и засаждане на много ниски и почвопокривни храсти достигащи до 0,5 m						
131	41, Erica carnea, 10-15, p1,1	бр.	✓	100.00	✓	11.45	1 145.00
132	Г. Доставка и засаждане на жив плет с дължина 474 m (шахматно, двуредово, 8 бр./m)						
133	45, Spiraea x vanhouttei, 40-60, C3,0	бр.	✓	3 792.00	✓	8.16	30 942.72
134	Д. Доставка и засаждане на многогодишни цветя						
135	46, Iberis sempervirens, p1,1	бр.	✓	100.00	✓	4.76	476.00
136	47, Lavandula angustifolia, 20-40, C3,0	бр.	✓	100.00	✓	3.74	374.00
137	Е. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²						
138	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m²	✓	4 562.00	✓	4.81	21 943.22
139	Изкоп	m³	✓	168.00	✓	4.96	833.28
140	Обратен насип и обработка на земна маса	m³	✓	132.00	✓	4.75	627.00

388 327,55



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Приложение 1 към Ценово предложение					
Възложител			ЦИНА КРУМОВГ		
Име на обекта			Оборудване и		
			оборудване и		
№	Вид СМР	м-ка	к-во	а цена	стойност
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: "Конструкции"					
I. Котражни работи					
1	Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ²	✓ 220,00	✓ 17,76	3 907,20
2	Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ²	✓ 230,00	✓ 17,76	4 084,80
3	Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ²	✓ 216,00	✓ 17,76	3 836,16
4	Доставка и монтаж на котраж амфитеатър за 1бр:	m ²	✓ 91,90	✓ 17,76	1 632,14
5	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за ел стълбове за 28бр:	m ²	✓ 78,40	✓ 17,76	1 392,38
6	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за беседки 3бр:	m ²	✓ 35,28	✓ 17,76	626,57
7	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за пейки 14бр:	m ²	✓ 28,00	✓ 17,76	497,28
8	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за кошчета 14бр:	m ²	✓ 14,00	✓ 17,76	248,64
II. Бетонени работи					
2	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ³	✓ 46,80	✓ 117,76	5 511,17
3	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ³	✓ 49,80	117,76	5 864,45
4	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ³	✓ 46,00	117,76	5 416,96
5	Доставка и монтаж на бетон амфитеатър за 1бр:	m ³	✓ 13,80	117,76	1 625,09
6	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за ел стълбове за 28бр:	m ³	✓ 13,72	117,76	1 615,67
7	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за беседки 3бр:	m ³	✓ 6,17	117,76	726,58
8	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за пейки 14бр:	m ³	✓ 3,50	117,76	412,16
9	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за кошчета 14бр:	m ³	✓ 1,75	117,76	206,08
III. Армивъчни работи					
2	Доставка и монтаж на армивъчка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	✓ 1754,48	✓ 1,55	2 719,44
3	Доставка и монтаж на армивъчка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	✓ 1824,00	✓ 1,55	2 827,20
	Доставка и монтаж на армивъчка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	✓ 1638,00	✓ 1,55	2 538,90
4	Доставка и монтаж на армивъчка амфитеатър за 1бр:	кг	✓ 636,40	✓ 1,55	986,42
5	Доставка и монтаж на армивъчка фундаменти за ел стълбове за 28бр:	кг	✓ 112,00	✓ 1,55	173,60
I. Котражни работи					
2	Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ²	✓ 228,00	✓ 17,76	4 049,28
3	Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ²	✓ 230,00	✓ 17,76	4 084,80
4	Доставка и монтаж на котраж ограда за игрище футбол:	m ²	✓ 120,00	✓ 17,76	2 131,20
5	Доставка и монтаж на котраж амфитеатър за 1бр:	m ²	✓ 91,90	✓ 17,76	1 632,14
6	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за ел стълбове за 30бр:	m ²	✓ 84,00	✓ 17,76	1 491,84
7	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за беседки 3бр:	m ²	✓ 35,28	✓ 17,76	626,57
8	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за пейки 9бр:	m ²	✓ 18,00	✓ 17,76	319,68
9	Доставка и монтаж на котраж фундаменти за кошчета 14бр:	m ²	✓ 14,00	✓ 17,76	248,64
II. Бетонени работи					
2	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ³	✓ 58,80	✓ 117,76	6 924,29
3	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m ³	✓ 49,80	✓ 117,76	5 864,45
4	Доставка и монтаж на бетон ограда за игрище футбол:	m ³	✓ 15,00	✓ 117,76	1 766,40
5	Доставка и монтаж на бетон амфитеатър за 1бр:	m ³	✓ 13,80	✓ 117,76	1 625,09
6	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за ел стълбове за 30бр:	m ³	✓ 14,70	✓ 117,76	1 731,07
7	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за беседки 3бр:	m ³	✓ 6,17	✓ 117,76	726,58
8	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за пейки 9бр:	m ³	✓ 2,25	✓ 117,76	264,96
9	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за кошчета 14бр:	m ³	✓ 1,75	✓ 117,76	206,08
III. Армивъчни работи					
2	Доставка и монтаж на армивъчка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	✓ 2006,00	✓ 1,55	3 109,30
3	Доставка и монтаж на армивъчка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	✓ 1824,00	✓ 1,55	2 827,20
	Доставка и монтаж на армивъчка ограда за игрище футбол:	кг	✓ 760,00	✓ 1,55	1 178,00
4	Доставка и монтаж на армивъчка амфитеатър за 1бр:	кг	✓ 636,40	✓ 1,55	986,42
5	Доставка и монтаж на армивъчка фундаменти за ел стълбове за 30бр:	кг	✓ 120,00	✓ 1,55	186,00
IV. Стоманена конструкция					
2	игрище	кг	✓ 1055,40	✓ 3,57	3 767,78

92 596,66




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Приложение 1 към Ценово предложение					
Възложител			БЩИНА КРУМОВГРАД		
Име на обекта			Оборудване и		
№	Вид СМР	м-ка	к-во	единична цена	стойност
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: "Електро"					
1	Доставка и монтаж на табло Т1 и Т2, съдържащо:	бр	✓ 2		
1,1	Табло метално за стенен м-ж с монт.плата 300x250x210mm (ВхШхД), IP55	бр	✓ 1	✓ 228,08	228,08
1,2	Товаров разединител 40A/1P	бр	✓ 1	✓ 38,99	38,99
1,3	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 6/1 6kA	бр	✓ 2	✓ 21,03	42,06
1,4	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 10/1 6kA	бр	✓ 2	✓ 21,74	43,48
1,5	Превключвател за фасада 1-0-2, IP65, 10A 1P	бр	✓ 2	✓ 33,52	67,04
1,6	Светлочувствителен превключвател аналогов, 1NO, без времева функция	бр	✓ 2	✓ 132,16	264,32
1,7	Модулен контактор 20A 2NO 230VAC	бр	✓ 2	✓ 36,59	73,18
1,8	Винтова клемма 4mm2	бр	✓ 10	✓ 7,13	71,30
2	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x4mm2 в гофрирана тръба тип KOPOFLEX 40/32mm	m	✓ 1100	✓ 6,23	6853,00
3	Доставка и полагане на кабел тип NYU-J 3x1,5mm2 в стълб за улично осветление	m	✓ 220	✓ 4,10	902,00
4	Доставка и полагане на тръба гофрирана KOPOFLEX 40/32mm, 450N	m	✓ 1000	✓ 2,14	2140,00
5	Полагане на сигнална лента "Внимание!Кабел НН!", 200mm"	m	✓ 1000	✓ 0,31	310,00
6	Направа на изкоп с размери 0,8x0,4m	m	✓ 900	✓ 12,67	11403,00
7	Направа на изкоп за шахта 90x60x100cm	m3	✓ 1,5	✓ 25,53	38,30
8	Направа на изкоп за шахта 90x120x100cm	m3	✓ 13	✓ 25,53	331,89
9	Направа на шахта единична с размери 90x60x100cm	бр	✓ 2	✓ 240,98	481,96
10	Направа на шахта двойна с размери 90x120x100cm	бр	✓ 9	✓ 289,78	2608,02
11	Направа на фундамент за стълбче за улично осветление	бр	✓ 56	✓ 35,70	1999,20
12	Направа на пясъчна възглавница	m3	✓ 36	✓ 39,82	1433,52
13	Пълнеж от изкопана пръст с тръмбоване	m3	✓ 252	✓ 16,25	4095,00
14	Доставка и монтаж на LED тяло за улично осветление 220V, 30W, 4500K, IP65, 3000 lm, 180°	бр	✓ 33	✓ 67,23	2218,59
15	Доставка и монтаж на LED тяло за улично осветление 220V, 20W, 4500K, IP65, 2000 lm, 180°	бр	✓ 23	✓ 56,64	1302,72
16	Адаптер ø65 мм с регулиране ъгъла на монтаж за LED улично осветително тяло	бр	✓ 56	✓ 27,21	1523,76
17	Доставка и монтаж на сталб за парково осветление MEX 450 с H=4,5m	бр	✓ 33	✓ 87,17	2876,61
18	Доставка и монтаж на сталб за парково осветление MEX 300 с H=3m	бр	✓ 23	✓ 81,88	1883,24
19	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 6/1 6kA	бр	✓ 56	✓ 8,90	498,40
20	Доставка и монтаж на заземителен стоманен поцинкован кол с размери L 60/60/6mm с дължина 1,5 m	бр	✓ 56	✓ 24,45	1369,20
21	Доставка и монтаж на поцинкована шина с размери 40/4mm	m	✓ 56	✓ 6,45	361,20

45458,06



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Приложение 1 към Ценово предложение

Възложител		ОБЩИНА КРУМОВГРАД						ед. цена	стойност
Име на обекта		Оборудване и обзавеждане на детска градина							
№	Вид СМР	м-ка	дълж	шир	вис	бр.	к-во		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
ЧАСТ: "ВиК"									
ВиК УПИ VI-936									
A	ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ								
	Изкопи в земни почви								
1	Водопровод ф32ПЕВП	м ³	28,00	1,00	1,00		28,00		
2	Канализация ф160ПП	м ³	8,00	1,00	1,50		12,00		
3	Уширение при РШ	м ³	1,00	1,00	1,50	2,0	3,00		
4	Общо изкоп						43,00		
	Обратна засипка с пясък около тръбата								
1	Водопровод ф32ПЕВП за пясъчна подложка	м ³	28,00	1,00	0,10		2,80		
2	Канализация Ф160ПП за пясъчна подложка		8,00	1,00	0,10		0,80		
3	Водопровод ф32ПЕВП около тръба	м ³	28,00	1,00	0,30		8,40		
4	Канализация Ф160ПП около тръба		8,00	1,00	0,30		2,40		
	Всичко:	м ³					14,40		
	Обратна засипка								
	Всичко изкопи:	м ³					43,00		
	Всичко за спадане:	м ³					16,00		
	Остава:	м ³					27,00		
1	Пясъчна подложка под тръбата	м ³					3,60		
2	Обратна засипка с пясък около тръбата	м ³					10,80		
3	Обем на настилка	м ³	8,00	1,00	0,20		1,60		
	Всичко за спадане:	м ³					16,00		
	Рекапитулация								
1	Изкоп с мини багер на транспорт земни почви	м ³	43,00			0,7	30,10	4,97	149,60
2	Изкоп над 1,2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	43,00			0,3	12,90	26,05	336,05
3	Пясъчна подложка под водопровода	м ³					3,60	35,13	126,47
4	Обратно засипване с пясък около тръбата	м ³					10,80	29,20	315,36
5	Уплътняване с ръчна трамбовка	м ³					10,80	4,19	45,25
6	Обратно засипване с изкопаната земя маса	м ³					27,00	12,39	334,53
7	Уплътняване с пневматична трамбовка до 95% по Проктор	м ³					27,00	15,28	412,56
8	Фактура								
9	Доставка на тръби ф32ПЕВП	м					28,00	1,42	39,76
10	Доставка на тръби ф160ПП						8,00	6,35	50,80
11	Фактура								
12	Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата	к-т					1,00	18,11	18,11
13	Доставка и монтаж на СК Ф32 с изпразнител	бр.					2,00	36,73	73,46
14	Монтаж на полиетиленови фасонни парчета --20% от цената на тръбата	к-т					1,00	18,11	18,11
15	на челна заварка								
16	Доставка и полагане на сигнална лента	м					36,00	0,31	11,16
17	Доставка и полагане на детекторна лента	м					36,00	0,76	27,36
18	Дъно за шахта D=1000мм и H=70см	бр.					1,00	209,21	209,21
19	Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и H=70см	бр.					1,00	100,24	100,24
20	Преходна плоча за D=1000мм	бр.					1,00	72,90	72,90
21	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр.					7,00	11,45	80,15
22	Доставка и монтаж на чугунен капак ф60см	бр.					1,00	207,45	207,45
23	Циментова замазка за								
24	Дъно	м ³	0,70	0,70	0,02	2	0,06	13,92	0,84
25	Всичко	м ³					0,06		
26	Водоизолиращо покритие "Булвап" за								
27	стени и дъно 2 мм,								
28	в 2 пласта,								
29	Стени	м ³	4,40	2,70	0,002	2,00	0,048		
30	общо	м ³				1,00	0,048	13,92	0,67
31	Дъно	м ³	0,70	0,70	0,002	2,00	0,006		
32	общо	м ³				1,00	0,006	13,92	0,08
33	Всичко	м ³					0,11		
34	Доставка на циментови разтвори	м ³					0,06	108,30	6,50
35	Доставка на водоизолиращо покритие "Булвап"	м ³					0,11	153,04	16,83
36	Монтаж на ПП тръби								
37	с диаметър Ф160	м					8,00	11,68	93,44
38	Странично включване в съществуваща РШ	бр.					1,00	29,75	29,75
39	Монтаж на ПЕВП тръби								
40	с диаметър Ф32	м					28,00	9,51	266,28
41	Подложка от пясък под канализация	м ²					0,80	35,13	28,10
42	Засипване с пясък	м ²					10,80	35,13	379,40
ВиК УПИ VII-940									



A	ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ								
	Изкопи в земни почви								
1	Водопровод ф32ПЕВП	м ³	13,50	1,00	1,00		✓	13,50	
2	Канализация ф160ПП	м ³	33,50	1,00	1,50		✓	50,25	
3	Уширение при РШ	м ³	1,00	1,00	1,50	2,00	✓	3,00	
4	Общо изкоп						✓	66,75	
5	Обратна засипка с пясък около тръбата								
6	Водопровод ф32ПЕВП за пясъчна подложка	м ³	13,50	1,00	0,10		✓	1,35	
7	Канализация Ф160ПП за пясъчна подложка		33,50	1,00	0,10		✓	3,35	
8	Водопровод ф32ПЕВП около тръба	м ³	13,50	1,00	0,30		✓	4,05	
9	Канализация Ф160ПП около тръба		33,50	1,00	0,30		✓	10,05	
	Всичко:	м ³					✓	18,80	
	Обратна засипка								
	Всичко изкопи:	м ³					✓	66,75	
	Всичко за спадане:	м ³					✓	20,12	
	Остава:	м ³					✓	46,63	
1	Пясъчна подложка под тръбата	м ³					✓	4,70	
2	Обратна засипка с пясък около тръбата	м ³					✓	14,10	
3	Обем на настилка	м ³	6,60	1,00	0,20		✓	1,32	
	Всичко за спадане:	м ³					✓	20,12	
	Рекапитулация								
1	Изкоп с мини багер на транспорт земни почви	м ³	66,75			0,7	✓	46,73	4,97 232,25
2	Изкоп над 1,2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	66,75			0,3	✓	20,03	✓ 26,05 521,78
3	Пясъчна подложка под водопровода	м ³					✓	4,70	✓ 35,13 165,11
4	Обратно засипване с пясък около тръбата	м ³					✓	14,10	✓ 29,20 411,72
5	Уплътняване с ръчна трамбовка	м ³					✓	14,10	✓ 4,19 59,08
6	Обратно засипване с изкопаната земна маса	м ³					✓	46,63	✓ 12,39 577,75
7	Уплътняване с пневматична трамбовка до 95% по Проктор	м ³					✓	46,63	✓ 15,28 712,51
8	Фактура								
9	Доставка на тръби ф32ПЕВП	м					✓	13,50	✓ 1,42 19,17
10	Доставка на тръби ф160ПП						✓	33,50	✓ 6,35 212,73
11	Фактура								
12	Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата	к-т					✓	1,00	✓ 46,38 46,38
13	Доставка и монтаж на СК Ф32 с изпразнител	бр.					✓	2,00	✓ 36,73 73,46
14	Монтаж на полиетиленови фасонни парчета --20% от цената на тръбата	к-т					✓	1,00	✓ 46,38 46,38
15	на челна заварка								
16	Доставка и полагане на сигнална лента	м					✓	47,00	✓ 0,31 14,57
17	Доставка и полагане на детекторна лента	м					✓	47,00	✓ 0,76 35,72
18	Дъно за шахта D=1000мм и H=70см	бр.					✓	1,00	✓ 209,21 209,21
19	Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и H=70см	бр.					✓	1,00	✓ 100,24 100,24
20	Преходна плоча за D=1000мм	бр.					✓	1,00	✓ 72,90 72,90
21	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр.					✓	7,00	✓ 11,45 80,15
22	Доставка и монтаж на чугунен капак ф60см	бр.					✓	1,00	✓ 207,45 207,45
23	Циментова замазка за								0,00
24	Дъно	м ³	0,70	0,70	0,02	2	✓	0,06	✓ 13,92 0,84
25	Всичко	м ³					✓	0,06	
26	Водоизолиращо покритие "Булвап" за								
27	стени и дъно 2 мм.								
28	в 2 пласта.								
29	Стени	м ³	4,40	2,70	0,002	2	✓	0,048	✓ 13,92 0,67
30	общо	м ³				1	✓	0,048	
31	Дъно	м ³	0,70	0,70	0,002	2	✓	0,006	✓ 13,92 0,08
32	общо	м ³				1	✓	0,006	
33	Всичко	м ³					✓	0,11	
34	Доставка на циментови разтвори	м ³					✓	0,06	✓ 108,30 6,50
35	Доставка на водоизолиращо покритие "Булвап"	м ³					✓	0,11	✓ 153,04 16,83
36	Доставка и монтаж на ПП тръби								
37	с диаметър Ф160	м					✓	33,50	✓ 11,68 391,28
38	Странично включване в съществуваща РШ	бр.					✓	1,00	✓ 29,75 29,75
39	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби								
40	с диаметър Ф32	м					✓	13,50	✓ 9,51 128,39
41	Подложка от пясък под канализация	м ³					✓	3,35	✓ 35,13 117,69
42	Засипване с пясък	м ³					✓	14,10	✓ 35,13 495,33

8 436,34



Оборудване и обзавеждане на детска градина "Митко Палаузов", гр. Крумовград

ЧАСТ: "Паркоустройство"

I. Подготвителни работи

Премахване на съществуващи настилки

8413230000

Разваляне на съществуващи настилки от плочи (бетонени и каучукови),
включително всички свързани с това разходи

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

1,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,19 лв.

Общо: 2,40 лв.

Сбор : 2,40 лв.

Печалба : 0,22 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,62 лв.

8103132420

Разваляне на съществуваща настилка от асфалт в зоните за нови
озеленени площи, включително всички свързани с това разходи

за м2

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,02800	1,00	320,00 лв.	8,96 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ	мсм	0,04500	1,00	320,00 лв.	14,40 лв.

23,36 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

7,01 лв.

Общо: 30,37 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,40000	1,00	4,85 лв.	1,94 лв.

1,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,90 лв.

Общо: 3,84 лв.

Сбор : 34,21 лв.

Печалба : 3,08 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 37,29 лв.



8512373000

Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване,
превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	мсм	✓ 0,01000	1,00	300,00 лв.	3,00 лв.

3,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,90 лв.

Общо:

3,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,25000	1,00	4,85 лв.	6,06 лв.

6,06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,94 лв.

Общо:

12,00 лв.

Сбор :

15,90 лв.

Печалба :

1,43 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,33 лв.

Премахване на съществуващи съоръжения

Разрушаване на съществуващи пясъчници и басейн, включително всички
свързани с това разходи

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,15000	1,00	4,85 лв.	5,58 лв.

5,58 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,47 лв.

Общо:

11,05 лв.

Сбор :

11,05 лв.

Печалба :

0,99 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

12,04 лв.



8512373000

Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване,
превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	мсм	✓ 0,01000	1,00	300,00 лв.	3,00 лв.

3,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,90 лв.

Общо:

3,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,30900	1,00	4,85 лв.	6,35 лв.

6,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,22 лв.

Общо:

12,57 лв.

Сбор :

16,47 лв.

Печалба :

1,48 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,95 лв.

Демонтиране на съществуващи съоръжения, включително всички
свързани с това разходи

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 3,50000	1,00	4,85 лв.	16,97 лв.

16,97 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

16,63 лв.

Общо:

33,60 лв.

Сбор :

33,60 лв.

Печалба :

3,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

36,62 лв.

Превоз на премахнати съоръжения, включително натоварване, превоз,
разтоварване на депо и всички свързани с това разходи

за бр.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	мсм	✓ 0,04000	1,00	300,00 лв.	12,00 лв.

12,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

3,60 лв.

Общо:

15,60 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,85000	1,00	4,85 лв.	8,97 лв.

8,97 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,79 лв.

Общо:

17,76 лв.

Сбор :

33,36 лв.

Печалба :

3,00 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

36,36 лв.



8511080000

Прочистване на дървесно-хростова растителност (издънкова и
самонастанила се растителност, индивиди в лошо здравословно
състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това
разходи

за ДКА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	6,00000	1,00	4,85 лв.	29,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо:

Сбор : 29,10 лв.
Печалба : 28,52 лв.
Утежнени Условия : 57,62 лв.
Общо за работата : 62,81 лв.

Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване,
превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	мсм	0,04000	1,00	300,00 лв.	12,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

Общо:

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,25000	1,00	4,85 лв.	6,06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо:

Сбор : 6,06 лв.
Печалба : 5,94 лв.
Утежнени Условия : 12,00 лв.
Общо за работата : 27,60 лв.

Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насилните работи
(изораване, фрезование и подравняване), включително всички свързани с
това разходи

за ДКА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	8,00000	1,00	4,85 лв.	38,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо:

Сбор : 38,80 лв.
Печалба : 38,02 лв.
Утежнени Условия : 76,82 лв.
Общо за работата : 76,82 лв.



8103108000

Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително
всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.

G00001333

Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри,
включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН земновлажен	м3	1,04000	1,00	130,00 лв.	135,20 лв.

135,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

10,82 лв.

Общо:

146,02 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,55000	1,00	4,85 лв.	2,67 лв.

2,67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,62 лв.

Общо:

5,29 лв.

Сбор :

151,31 лв.

Печалба :

13,62 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

164,93 лв.



8103124110

Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 см, включително всички свързани с това разходи

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 50/16/8 см	м	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	1,80 лв.	0,06 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	98,00 лв.	0,39 лв.

5,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,40 лв.

Общо:

5,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	✓ 0,17600	1,00	4,85 лв.	0,85 лв.
	РАБОТНИК III	чч	✓ 0,21000	1,00	4,85 лв.	1,02 лв.

1,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,83 лв.

Общо:

3,70 лв.

Сбор :

9,15 лв.

Печатба :

0,82 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

9,97 лв.

Преасфалтиране на съществуваща асфалтова настилка

Доставка и полагане на асфалт 4 см, включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН	тон	2,30000	1,00	90,00 лв.	207,00 лв.
	БИТУМ	кг	16,00000	1,00	1,05 лв.	16,80 лв.
	ВОДА	м3	0,02500	1,00	2,50 лв.	0,06 лв.

223,86 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

17,91 лв.

Общо:

241,77 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	✓ 0,02100	1,00	450,00 лв.	9,45 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	✓ 0,03000	1,00	250,00 лв.	7,50 лв.

16,95 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

5,08 лв.

Общо:

22,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,04000	1,00	4,85 лв.	5,04 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 1,30000	1,00	4,85 лв.	6,30 лв.
	РАБОТНИК III	чч	✓ 0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.

12,31 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

12,06 лв.

Общо:

24,37 лв.

Сбор :

288,17 лв.

Печатба :

25,93 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

314,10 лв.



8103108000

Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.

8103101000

Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

32,23 лв.

Печалба :

2,90 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

35,13 лв.



G00000830

Доставка и полагане на павета 20/20/6 см сиви, включително тактилни
плочи и всички свързани с това разходи

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПАВЕТА СИВИ 20/20/6 см	бр.	25,00000	1,00	0,70 лв.	17,50 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:3	м3	0,02200	1,00	110,00 лв.	2,42 лв.
	ТАКТИЛНИ ПЛОЧКИ	бр.	1,00000	1,00	0,95 лв.	0,95 лв.

20,87 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,67 лв.

Общо:

22,54 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	✓ 0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	✓ 0,32000	1,00	4,85 лв.	1,55 лв.

2,76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,70 лв.

Общо:

5,46 лв.

Сбор :

28,00 лв.

Печалба :

2,52 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

30,52 лв.

Изграждане на настилка от филц за два амфитеатъра

8103108000

Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани
с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	✓ 0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	✓ 0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.



Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФИЛЦ	м3	1,03000	1,00	13,00 лв.	13,39 лв.

13,39 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,07 лв.

Общо:

14,46 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,54000	1,00	4,85 лв.	12,32 лв.

12,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

12,07 лв.

Общо:

24,39 лв.

Сбор :

38,85 лв.

Печалба :

3,50 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

42,35 лв.

Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи

8103108000

Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.



G00001333

Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри,
включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН земновлажен	м3	1,04000	1,00	130,00 лв.	135,20 лв.

135,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

10,82 лв.

Общо:

146,02 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,55000	1,00	4,85 лв.	2,67 лв.

2,67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,62 лв.

Общо:

5,29 лв.

Сбор :

151,31 лв.

Печалба :

13,62 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

164,93 лв.

8103124110

Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 см, включително
основа всички свързани с това разходи

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 50/16/8 см	м	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	1,80 лв.	0,06 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	98,00 лв.	0,39 лв.

5,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,40 лв.

Общо:

5,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,17600	1,00	4,85 лв.	0,85 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,21000	1,00	4,85 лв.	1,02 лв.

1,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,83 лв.

Общо:

3,70 лв.

Сбор :

9,15 лв.

Печалба :

0,82 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

9,97 лв.



Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 см и двойна мрежа
от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	мрежа от армировка 2000мм/6000мм N8/20cm	кг	90,90000	1,00	1,14 лв.	103,63 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,27000	1,00	1,63 лв.	0,44 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

194,97 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

15,60 лв.

Общо:

210,57 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.
	АРМАТУРИСТ II	чч	✓ 2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	АРМАТУРИСТ III	чч	✓ 0,90000	1,00	4,85 лв.	4,37 лв.

24,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

24,24 лв.

Общо:

48,97 лв.

Сбор :

259,54 лв.

Печалба :

23,36 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

282,90 лв.

Доставка и полагане на каучукови плочи със зелен цвят и дебелина 2 см,
включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАУЧУКОВИ ПЛОЧИ ЗЕЛЕНИ 40/40/2см.	м2	1,00000	1,00	17,00 лв.	17,00 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ГУМЕНИ НАСТИЛКИ	КГ	0,50000	1,00	11,50 лв.	5,75 лв.

22,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,82 лв.

Общо:

24,57 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	✓ 1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

41,38 лв.

Печалба :

3,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

45,10 лв.



Доставка и полагане на каучукови плочи със зелен цвят и дебелина 3 см
(за площадка за деца от 5 до 7 год., със съоръжение крепост), включително
полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАУЧУКОВИ ПЛОЧИ ЗЕЛЕНИ 40/40/3см.	м2	1,00000	1,00	20,00 лв.	20,00 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ГУМЕНИ НАСТИЛКИ	кг	0,50000	1,00	11,50 лв.	5,75 лв.

25,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

2,06 лв.

Общо:

27,81 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

44,62 лв.

Печалба :

4,01 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

48,63 лв.

Изграждане на настилка за футболно / волейболно игрище върху съществуваща асфалтова настилка

G00001333

Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри,
включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН земновлажен	м3	1,04000	1,00	130,00 лв.	135,20 лв.

135,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

10,82 лв.

Общо:

146,02 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,55000	1,00	4,85 лв.	2,67 лв.

2,67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,62 лв.

Общо:

5,29 лв.

Сбор :

151,31 лв.

Печалба :

13,62 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

164,93 лв.



8103124110

Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 cm, включително
основа всички свързани с това разходи

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 50/16/8 cm	м	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	1,80 лв.	0,06 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	98,00 лв.	0,39 лв.

5,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,40 лв.

Общо:

5,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,17600	1,00	4,85 лв.	0,85 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,21000	1,00	4,85 лв.	1,02 лв.

1,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,83 лв.

Общо:

3,70 лв.

Сбор :

9,15 лв.

Печалба :

0,82 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

9,97 лв.

G00001333

Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 cm и двойна мрежа
от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	мрежа от армировка 2000мм/6000мм N8/20cm	кг	90,90000	1,00	1,14 лв.	103,63 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,27000	1,00	1,63 лв.	0,44 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

194,97 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

15,60 лв.

Общо:

210,57 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.
	АРМАТУРИСТ II	чч	2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	АРМАТУРИСТ III	чч	0,90000	1,00	4,85 лв.	4,37 лв.

24,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

24,24 лв.

Общо:

48,97 лв.

Сбор :

259,54 лв.

Печалба :

23,36 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

282,90 лв.



Доставка и полагане на изкуствена трева, включително маркировка на
игрални полета, лепило и всички свързани с това разходи

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния	кг	0,02000	1,00	7,80 лв.	0,16 лв.
	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,00150	1,00	5,00 лв.	0,01 лв.
	ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА	м2	1,00000	1,00	6,60 лв.	6,60 лв.
	полиретаново лепило за изкуствена трева	кг	0,40000	1,00	5,90 лв.	2,36 лв.

9,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,73 лв.

Общо:

9,86 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,65000	1,00	4,85 лв.	3,15 лв.

3,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,09 лв.

Общо:

6,24 лв.

Сбор :

16,10 лв.

Печалба :

1,45 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,55 лв.

Изграждане на настилка за баскетболно игрище и сцена към амфитеатри

G00001333

Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри,
включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН земновлажен	м3	1,04000	1,00	130,00 лв.	135,20 лв.

135,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

10,82 лв.

Общо:

146,02 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	✓ 0,55000	1,00	4,85 лв.	2,67 лв.

2,67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,62 лв.

Общо:

5,29 лв.

Сбор :

151,31 лв.

Печалба :

13,62 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

164,93 лв.



8103124110

Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 см, включително
основа всички свързани с това разходи

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 50/16/8 см	м	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	1,80 лв.	0,06 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	98,00 лв.	0,39 лв.

5,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,40 лв.

Общо:

5,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	✓ 0,17600	1,00	4,85 лв.	0,85 лв.
	РАБОТНИК III	чч	✓ 0,21000	1,00	4,85 лв.	1,02 лв.

1,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,83 лв.

Общо:

3,70 лв.

Сбор :

9,15 лв.

Печалба :

0,82 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

9,97 лв.

G00001333

Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 см и двойна мрежа
от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	мрежа от армировка 2000мм/6000мм N8/20cm	кг	90,90000	1,00	1,14 лв.	103,63 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,27000	1,00	1,63 лв.	0,44 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

194,97 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

15,60 лв.

Общо:

210,57 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.
	АРМАТУРИСТ II	чч	✓ 2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	АРМАТУРИСТ III	чч	✓ 0,90000	1,00	4,85 лв.	4,37 лв.

24,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

24,24 лв.

Общо:

48,97 лв.

Сбор :

259,54 лв.

Печалба :

23,36 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

282,90 лв.



Доставка и полагане на саморазливна каучукова настилка, устойчива на UV
лъчи и атмосферни влияния, включително маркировка на игрално поле,
лепило и всички свързани с това разходи

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА	м2	1,00000	1,00	77,00 лв.	77,00 лв.
	БОЯ устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния	кг	0,02000	1,00	7,80 лв.	0,16 лв.

77,16 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

6,17 лв.

Общо:

83,33 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,12000	1,00	4,85 лв.	0,58 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,30000	1,00	4,85 лв.	1,45 лв.

2,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,99 лв.

Общо:

4,02 лв.

Сбор :

87,35 лв.

Печалба :

7,86 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

95,21 лв.

Маркировка на площадка за обучение по безопасност на движението

Доставка и полагане на боя върху асфалтова настилка, устойчива на UV
лъчи и атмосферни влияния, включително маркировка на отделните
елементи и всички свързани с това разходи

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния	кг	0,10000	1,00	7,80 лв.	0,78 лв.
	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.

1,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,08 лв.

Общо:

1,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,22000	1,00	4,85 лв.	1,07 лв.

2,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,23 лв.

Общо:

4,51 лв.

Сбор :

5,62 лв.

Печалба :

0,51 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,13 лв.



8104080710

Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с
това разходи

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

32,23 лв.

Печалба :

2,90 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

35,13 лв.

G00000743

Доставка и полагане на плочи бетон сиви 100x40x30/4 cm, със структурна
повърхност, устойчиви на замръзване и хлъзгане, включително всички
свързани с това разходи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00351	1,00	2,50 лв.	0,01 лв.
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ сиви 100x40x30/4 cm устойчиви на замръзване	бр	1,00000	1,00	5,80 лв.	5,80 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,02000	1,00	14,00 лв.	0,28 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	3,00000	1,00	0,35 лв.	1,05 лв.

7,14 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,57 лв.

Общо:

7,71 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНОБЪРКАЧКА 250 Л	мсм	0,00096	1,00	100,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,03 лв.

Общо:

0,13 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.

1,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,90 лв.

Общо:

3,84 лв.

Сбор :

11,68 лв.

Печалба :

1,05 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

12,73 лв.



III, Ремонт и изграждане на архитектурни съоръжения

Ремонт на ограда

Демонтиране на ажурна част на съществуваща ограда, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,35000	1,00	4,85 лв.	1,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо: 3,37 лв.

Сбор : 3,37 лв.

Печалба : 0,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,67 лв.

Ремонт на стоманобетонен пояс, включително всички свързани с това разходи

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01000	1,00	300,00 лв.	3,00 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01000	1,00	300,00 лв.	3,00 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,35000	1,00	1,80 лв.	0,63 лв.
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ М 10 1:5:18	м3	0,02500	1,00	80,00 лв.	2,00 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,01000	1,00	98,00 лв.	0,98 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 10,38 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ II	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.
	МАЗАЧ II	чч	0,30000	1,00	4,85 лв.	1,45 лв.
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,11500	1,00	4,85 лв.	0,56 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо: 10,22 лв.

Сбор : 20,60 лв.

Печалба : 1,85 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,45 лв.



031202021393

Доставка и монтаж на оградни пана върху съществуващ стоманобетонен пояс, включително оградни стълбове и всички свързани с това разходи

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПАНО 2000mmx2500mm	бр	0,40000	1,00	52,00 лв.	20,80 лв.
	СТЪЛБ за ограда H=2000mm	БР	0,40230	1,00	19,00 лв.	7,64 лв.
	клипсове за оградни пана	бр	1,25000	1,00	1,50 лв.	1,88 лв.

30,32 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

2,43 лв.

Общо:

32,75 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.
	МОНТАЖНИК II	чч	0,20000	1,00	4,85 лв.	0,97 лв.

1,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,90 лв.

Общо:

3,84 лв.

Сбор :

36,59 лв.

Печалба :

3,29 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

39,88 лв.

G00001710

Доставка и монтаж на ажурна метална врата за пешеходци, включително панти, брава, стълбове и всички свързани с това разходи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЖУРНА МЕТАЛНА ВРАТА	бр.	1,00000	1,00	145,00 лв.	145,00 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	1,00	3,50 лв.	0,04 лв.
	БРАВИ	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.
	ПАНТИ	бр.	1,00000	1,00	3,00 лв.	3,00 лв.

166,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

13,28 лв.

Общо:

179,32 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0,25000	1,00	48,00 лв.	12,00 лв.
	ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	0,03500	1,00	45,00 лв.	1,58 лв.

13,58 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

4,07 лв.

Общо:

17,65 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,66000	1,00	4,85 лв.	8,05 лв.
	МОНТАЖНИК II	чч	1,80000	1,00	4,85 лв.	8,73 лв.

16,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

16,44 лв.

Общо:

33,22 лв.

Сбор :

230,19 лв.

Печалба :

20,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

250,91 лв.



G00001710

Доставка и монтаж на ажурна метална врата, двойна за автомобили,
включително панти, брава, стълбове и всички свързани с това разходи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЖУРНА МЕТАЛНА ВРАТА ЗА АВТОМОБИЛИ	бр.	1,00000	1,00	950,00 лв.	950,00 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	1,00	3,50 лв.	0,04 лв.
	БРАВИ	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.
	ПАНТИ	бр.	6,00000	1,00	3,00 лв.	18,00 лв.

986,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

78,88 лв.

Общо: 1 064,92 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0,25000	1,00	48,00 лв.	12,00 лв.
	ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	0,03500	1,00	45,00 лв.	1,58 лв.

13,58 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

4,07 лв.

Общо: 17,65 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,30000	1,00	4,85 лв.	11,15 лв.
	МОНТАЖНИК II	чч	1,58000	1,00	4,85 лв.	7,66 лв.

18,81 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

18,43 лв.

Общо: 37,24 лв.

Сбор : 1 119,81 лв.

Печалба : 100,78 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 220,59 лв.



G00001274Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.

G00000178Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН подложен	м3	1,01000	1,00	118,00 лв.	119,18 лв.
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.

119,43 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

9,55 лв.

Общо:

128,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

138,58 лв.

Печалба :

12,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

151,05 лв.



G00001134

Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това дейности

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,16000	1,00	1,10 лв.	1,28 лв.

1,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,10 лв.

Общо:

1,38 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,12000	1,00	4,85 лв.	0,58 лв.

1,79 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,75 лв.

Общо:

3,54 лв.

Сбор :

4,92 лв.

Печалба :

0,44 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

5,36 лв.

G00001205

Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици, и всички свързани с това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК промит и дезинфекциран с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици	м3	1,16000	1,00	72,00 лв.	83,52 лв.

83,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

6,68 лв.

Общо:

90,20 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,30000	1,00	4,85 лв.	1,45 лв.

1,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,42 лв.

Общо:

2,87 лв.

Сбор :

93,07 лв.

Печалба :

8,38 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

101,45 лв.



Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	талпи от суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 см импрегнирани	м3	1,06000	1,00	980,00 лв.	1 038,80 лв.
	безцветно лаково покритие за UV защита	кг	5,00000	1,00	6,50 лв.	32,50 лв.
	ШКУРКА	бр.	12,00000	1,00	2,00 лв.	24,00 лв.

1 095,30 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

87,62 лв.

Общо:

1 182,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	2,30000	1,00	4,85 лв.	11,15 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

30,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

29,93 лв.

Общо:

60,47 лв.

Сбор :

1 243,39 лв.

Печалба :

111,91 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 355,30 лв.

Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИРОН-ДЮБЕЛ 10/120mm	бр.	1,02000	1,00	0,38 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,03 лв.

Общо:

0,42 лв.

Сбор :

0,42 лв.

Печалба :

0,04 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,46 лв.



G00001274Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.

G00000178Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	1,01000	1,00	118,00 лв.	119,18 лв.

119,43 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

9,55 лв.

Общо:

128,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

138,58 лв.

Печалба :

12,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

151,05 лв.



G00001134

Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това дейности

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,16000	1,00	1,10 лв.	1,28 лв.

1,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,10 лв.

Общо:

1,38 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,12000	1,00	4,85 лв.	0,58 лв.

1,79 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,75 лв.

Общо:

3,54 лв.

Сбор :

4,92 лв.

Печалба :

0,44 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

5,36 лв.

G00001205

Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици, и всички свързани с това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици	м3	1,16000	1,00	72,00 лв.	83,52 лв.

83,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

6,68 лв.

Общо:

90,20 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,30000	1,00	4,85 лв.	1,45 лв.

1,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,42 лв.

Общо:

2,87 лв.

Сбор :

93,07 лв.

Печалба :

8,38 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

101,45 лв.



8102111100

Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	талпи от суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 см импрегнирани	м3	1,06000	1,00	980,00 лв.	1 038,80 лв.
	безцветно лаково покритие за UV защита	кг	5,00000	1,00	6,50 лв.	32,50 лв.
	ШКУРКА	бр.	12,00000	1,00	2,00 лв.	24,00 лв.

1 095,30 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

87,62 лв.

Общо:

1 182,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	2,30000	1,00	4,85 лв.	11,15 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

30,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

29,93 лв.

Общо:

60,47 лв.

Сбор : 1 243,39 лв.

Печалба : 111,91 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 355,30 лв.

Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИРОН-ДЮБЕЛ 10/120мм	бр.	1,02000	1,00	0,38 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,03 лв.

Общо:

0,42 лв.

Сбор : 0,42 лв.

Печалба : 0,04 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,46 лв.



Изграждане на стационарна линейна пейка от видим бетон - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции)

G00001274

Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.

G00000178

Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН подложен	м3	1,01000	1,00	118,00 лв.	119,18 лв.
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.

119,43 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

9,55 лв.

Общо:

128,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

138,58 лв.

Печалба :

12,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

151,05 лв.



8102111100

Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна
иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 см, фаска 1 см на
горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита
от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	талпи от суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 см импрегнирани	м3	1,06000	1,00	980,00 лв.	1 038,80 лв.
	ШКУРКА	бр.	12,00000	1,00	6,50 лв.	32,50 лв.
	безцветно лаково покритие за UV защита	кг	5,00000	1,00	2,00 лв.	24,00 лв.

1 095,30 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

87,62 лв.

Общо:

1 182,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	2,30000	1,00	4,85 лв.	11,15 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

30,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

29,93 лв.

Общо:

60,47 лв.

Сбор :

1 243,39 лв.

Печалба :

111,91 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 355,30 лв.

Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИРОН-ДЮБЕЛ 10/120мм	бр.	1,02000	1,00	0,38 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,03 лв.

Общо:

0,42 лв.

Сбор :

0,42 лв.

Печалба :

0,04 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,46 лв.



Изграждане на стационарна дъговидна пейка от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон по част Конструкции)

G00001274

Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧАКЪЛ	м3	1,05000	1,00	12,00 лв.	12,60 лв.

12,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,01 лв.

Общо:

13,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.
	ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

7,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

2,17 лв.

Общо:

9,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

37,42 лв.

Печалба :

3,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

40,79 лв.

G00000178

Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с
това дейности

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН подложен	м3	1,01000	1,00	118,00 лв.	119,18 лв.
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.

119,43 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

9,55 лв.

Общо:

128,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

138,58 лв.

Печалба :

12,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

151,05 лв.



8102111100

Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна
иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 см, фаска 1 см на
горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита
от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	талпи от суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 см импрегнирани	м3	1,06000	1,00	980,00 лв.	1 038,80 лв.
	безцветно лаково покритие за UV защита	кг	5,00000	1,00	6,50 лв.	32,50 лв.
	ШКУРКА	бр.	12,00000	1,00	2,00 лв.	24,00 лв.

1 095,30 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

87,62 лв.

Общо:

1 182,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	2,30000	1,00	4,85 лв.	11,15 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

30,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

29,93 лв.

Общо:

60,47 лв.

Сбор : 1 243,39 лв.

Печалба : 111,91 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 355,30 лв.

Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИРОН-ДЮБЕЛ 10/120mm	бр.	1,02000	1,00	0,38 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,03 лв.

Общо:

0,42 лв.

Сбор : 0,42 лв.

Печалба : 0,04 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,46 лв.



8102111100

Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	талпи от суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 см импрегнирани	м3	1,06000	1,00	980,00 лв.	1 038,80 лв.
	безцветно лаково покритие за UV защита	кг	5,00000	1,00	6,50 лв.	32,50 лв.
	ШКУРКА	бр.	12,00000	1,00	2,00 лв.	24,00 лв.

1 095,30 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

87,62 лв.

Общо:

1 182,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	2,30000	1,00	4,85 лв.	11,15 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,50000	1,00	4,85 лв.	7,27 лв.

30,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

29,93 лв.

Общо:

60,47 лв.

Сбор :

1 243,39 лв.

Печалба :

111,91 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 355,30 лв.

Доставка на пирон-дюбел 10/200 mm за монтаж на талпи

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИРОН-ДЮБЕЛ 10/120mm	бр.	1,02000	1,00	0,38 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,03 лв.

Общо:

0,42 лв.

Сбор :

0,42 лв.

Печалба :

0,04 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,46 лв.



V. Озеленителни мероприятия

А, Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала

0901020228

6, Acer pseudoplatanus, 350-400 16/18, C110,0

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	6, Acer pseudoplatanus, 350-400 16/18, C110,0	бр.	1,00000	1,00	6,60 лв.	6,60 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,50 лв.	0,03 лв.

6,63 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,53 лв.

Общо:

7,16 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

1,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,19 лв.

Общо:

2,40 лв.

Сбор :

9,56 лв.

Печалба :

0,86 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

10,42 лв.

0901020217

Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета,
по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан,
пирони и плочки за прикрепяне на колани)

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	дървен кол за укрепване на широколистни дървета	бр.	3,00000	1,00	2,00 лв.	6,00 лв.
	ЗЕБЛО-разграждащ се	м	0,50000	1,00	0,60 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,10000	1,00	1,80 лв.	0,18 лв.

6,48 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,52 лв.

Общо:

7,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	1,13000	1,00	4,85 лв.	5,48 лв.

5,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,37 лв.

Общо:

10,85 лв.

Сбор :

17,85 лв.

Печалба :

1,61 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

19,46 лв.



Б. Доставка и засаждане на наиски храсти достигащи височина до 1,5 m

0901020234

37, Spiraea japonica, 40-60, C5,0

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	37, Spiraea japonica, 40-60, C5,0	бр.	1,00000	1,00	6,60 лв.	6,60 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,50 лв.	0,03 лв.

6,63 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,53 лв.

Общо:

7,16 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,18000	1,00	4,85 лв.	0,87 лв.

0,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,85 лв.

Общо:

1,72 лв.

Сбор :

8,88 лв.

Печалба :

0,80 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

9,68 лв.

В. Доставка и засаждане на много ниски и почвопокровни храсти достигащи до 0,5 m

0901020234

41, Erica carnea, 10-15, p1,1

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	41, Erica carnea, 10-15, p1,1	бр.	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,50 лв.	0,03 лв.

8,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,65 лв.

Общо:

8,78 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,18000	1,00	4,85 лв.	0,87 лв.

0,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,85 лв.

Общо:

1,72 лв.

Сбор :

10,50 лв.

Печалба :

0,95 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

11,45 лв.



Г. Доставка и засаждане на жив плет с дължина 474 m (шахматно, двуредово, 8 бр./m)

8511351000

45, Spiraea x vanhouttei, 40-60, C3,0

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	2,50 лв.	0,07 лв.
	тор за трева	кг	0,10000	1,00	6,50 лв.	0,65 лв.
	45, Spiraea x vanhouttei, 40-60, C3,0	бр.	1,00000	1,00	5,50 лв.	5,50 лв.

6,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,50 лв.

Общо:

6,72 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,08000	1,00	4,85 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,38 лв.

Общо:

0,77 лв.

Сбор :

7,49 лв.

Печалба :

0,67 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

8,16 лв.

Д. Доставка и засаждане на многогодишни цветя

8511962000

46, Iberis sempervirens, p1,1

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,50 лв.	0,00 лв.
	тор за трева	кг	0,00300	1,00	6,50 лв.	0,02 лв.
	46, Iberis sempervirens, p1,1	бр.	1,04000	1,00	2,50 лв.	2,60 лв.

2,62 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,21 лв.

Общо:

2,83 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,16000	1,00	4,85 лв.	0,78 лв.

0,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,76 лв.

Общо:

1,54 лв.

Сбор :

4,37 лв.

Печалба :

0,39 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

4,76 лв.



8511962000

47, Lavandula angustifolia, 20-40, C3,0

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,50 лв.	0,00 лв.
	тор за трева	кг	0,00300	1,00	6,50 лв.	0,02 лв.
	47, Lavandula angustifolia, 20-40, C3,0	бр.	1,04000	1,00	1,66 лв.	1,73 лв.

1,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,89 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,16000	1,00	4,85 лв.	0,78 лв.

0,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,76 лв.

Общо:

1,54 лв.

Сбор :

3,43 лв.

Печалба :

0,31 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,74 лв.

Е. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m?

0901010167

Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свър

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тор за трева	кг	0,04000	1,00	6,50 лв.	0,26 лв.
	вода	м3	0,03000	1,00	2,50 лв.	0,07 лв.
	тревна смеска подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване	кг	0,04000	1,00	16,00 лв.	0,64 лв.

0,97 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,08 лв.

Общо:

1,05 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,35000	1,00	4,85 лв.	1,70 лв.

1,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,67 лв.

Общо:

3,37 лв.

Сбор :

4,42 лв.

Печалба :

0,39 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

4,81 лв.



8101402110

Изкоп

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00800	1,00	350,00 лв.	2,80 лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00200	1,00	350,00 лв.	0,70 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 3,50 лв.
1,05 лв.

Общо: 4,55 лв.

Сбор : 4,55 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,96 лв.

Обратен насип и обработка на земна маса

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СКРЕПЕР	мсм	0,00600	1,00	300,00 лв.	1,80 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 1,80 лв.
0,54 лв.

Общо: 2,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,21000	1,00	4,85 лв.	1,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 % 1,02 лв.
1,00 лв.

Общо: 2,02 лв.

Сбор : 4,36 лв.

Печалба : 0,39 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,75 лв.



8102051320

Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.

8102051320

Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.



Доставка и монтаж на кофраз детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.

Доставка и монтаж на кофраз амфитеатър за 1бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.



Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.

Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за беседки 3бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.



Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор : 16,29 лв.

Печалба : 1,47 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 17,76 лв.

Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за кошчета 14бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор : 16,29 лв.

Печалба : 1,47 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 17,76 лв.



G00000178

Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор : 108,04 лв.

Печалба : 9,72 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 117,76 лв.

G00000178

Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор : 108,04 лв.

Печалба : 9,72 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 117,76 лв.



G00000178

Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.

G00000178

Доставка и монтаж на бетон амфитеатър за 1бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.



G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за ел стълбове за 28бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.

G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за беседки 3бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.



67

G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за пейки 14бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.

G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за кошчета 14бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.



G00000140

Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 - 12 MM ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.

G00000140

Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 - 12 MM ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.



G00000140

Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 - 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.

G00000140

Доставка и монтаж на армировка амфитеатър за 1бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 - 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.



G00000140

Доставка и монтаж на армировка фундаменти за ел стълбове за 28бр

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 - 12 MM ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.

I.Котражни работи**8102051320**

Доставка и монтаж на котраж детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.



49

8102051320

Доставка и монтаж на кофраз детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.

G00000087

Доставка и монтаж на кофраз ограда за игрище футбол:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.



G00000089

Доставка и монтаж на кофраж амфитеатър за 1бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор : 16,29 лв.

Печалба : 1,47 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 17,76 лв.

G00000076

Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за ел стълбове за 30бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор : 16,29 лв.

Печалба : 1,47 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 17,76 лв.



G00000076

Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за беседки 3бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	КГ	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.

G00000076

Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за пейки 9бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	КГ	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.



24

G00000076

Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за кошчета 14бр:

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,13600	1,00	1,80 лв.	0,24 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,01000	1,00	1,63 лв.	0,02 лв.

1,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,14 лв.

Общо:

1,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,45000	1,00	4,85 лв.	2,18 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	1,05000	1,00	4,85 лв.	5,09 лв.

7,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,12 лв.

Общо:

14,39 лв.

Сбор :

16,29 лв.

Печалба :

1,47 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

17,76 лв.

II. Бетонови работи**G00000178**

Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.



G00000178

Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.

G00000178

Доставка и монтаж на бетон ограда за игрище футбол:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.



G00000178

Доставка и монтаж на бетон амфитеатър за 1бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор : 108,04 лв.

Печалба : 9,72 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 117,76 лв.

G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за ел стълбове за 30бр

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор : 108,04 лв.

Печалба : 9,72 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 117,76 лв.



47

G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за беседки 3бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.

G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за пейки 9бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.



G00000178

Доставка и монтаж на бетон фундаменти за кошчета 14бр:

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,10000	1,00	2,50 лв.	0,25 лв.
	БЕТОН Б25	м3	1,01000	1,00	90,00 лв.	90,90 лв.

91,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,29 лв.

Общо:

98,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,75000	1,00	4,85 лв.	3,64 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

4,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,75 лв.

Общо:

9,60 лв.

Сбор :

108,04 лв.

Печалба :

9,72 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

117,76 лв.

III, Армировъчни работи

G00000140

Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА П 6 - 12 ММ ТИПА II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.



G00000140

Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА № 8 - 12 ММ ТИПА ТИ А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.

G00000140

Доставка и монтаж на армировка ограда за игрище футбол:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА № 8 - 12 ММ ТИПА ТИ А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.



G00000140

Доставка и монтаж на армировка амфитеатър за 1бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА № 6 - 12 ММ ТИП А Т И А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.

G00000140

Доставка и монтаж на армировка фундаменти за ел стълбове за 30бр:

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА № 6 - 12 ММ ТИП А Т И А II	кг	1,01000	1,00	1,10 лв.	1,11 лв.
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,00	0,80 лв.	0,02 лв.

1,13 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВЧИК I	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.
	АРМИРОВЧИК II	чч	0,01000	1,00	4,85 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,20 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,55 лв.



G00001445

Доставка и монтаж на стоманена конструкция за ограда футболно игрище

за кг

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01100	1,00	3,50 лв.	0,04 лв.
	КАРБИД	кг	0,00120	1,00	2,00 лв.	0,00 лв.
	КИСЛОРОД	м3	0,00250	1,00	12,00 лв.	0,03 лв.
	ЛАМАРИНА ЧЕРНА 1 мм	кг	0,01000	1,00	1,38 лв.	0,01 лв.
	МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ГОТОВИ	кг	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,58 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,21 лв.

Общо:

2,79 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК МК I	чч	0,04000	1,00	4,85 лв.	0,19 лв.
	МОНТАЖНИК МК II	чч	0,01200	1,00	4,85 лв.	0,06 лв.

0,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,24 лв.

Общо:

0,49 лв.

Сбор :

3,28 лв.

Печалба :

0,29 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,57 лв.

ЧАСТ: "Електро"

Доставка и монтаж на табло T1 и T2. съдържащо:

8211321140

Табло метално за стенен м-ж с монт, плоча 300x250x210mm (ВхШхД), IP55

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	3,00000	1,00	0,50 лв.	1,50 лв.
	БЕЗИР	кг	0,03000	1,00	2,50 лв.	0,08 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,06000	1,00	3,50 лв.	0,21 лв.
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,24000	1,00	0,25 лв.	0,06 лв.
	МИНИУМ	кг	0,04000	1,00	16,00 лв.	0,64 лв.
	СТОМАНА	кг	6,00000	1,00	1,60 лв.	9,60 лв.
	Табло метално за стенен м-ж с монт, плоча 300x250x210mm (ВхШхД), IP55	бр	1,00000	1,00	154,46 лв.	154,46 лв.

166,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

13,32 лв.

Общо:

179,87 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,06000	1,00	4,85 лв.	14,84 лв.

14,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

14,54 лв.

Общо:

29,38 лв.

Сбор :

209,25 лв.

Печалба :

18,83 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

228,08 лв.



8222285001

Товаров разединител 40A/1P

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ М 10/25 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	4,00000	1,00	0,50 лв.	2,00 лв.
	БОЛТОВЕ М 20/350 мм С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	4,00000	1,00	0,50 лв.	2,00 лв.
	БОЛТОВЕ М 12/50 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	6,00000	1,00	0,50 лв.	3,00 лв.
	Товаров разединител 40A/1P	бр.	1,00000	1,00	8,33 лв.	8,33 лв.

15,33 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,23 лв.

Общо:

16,56 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,00000	1,00	4,85 лв.	9,70 лв.

9,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

9,51 лв.

Общо:

19,21 лв.

Сбор :

35,77 лв.

Печалба :

3,22 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

38,99 лв.

8430918000

Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 6/1 6kA

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ 8 X 60 MM	бр.	8,00000	1,00	0,50 лв.	4,00 лв.
	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 6/1 6kA	бр.	1,00000	1,00	5,00 лв.	5,00 лв.

9,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,72 лв.

Общо:

9,72 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,49900	1,00	4,85 лв.	2,42 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,49900	1,00	4,85 лв.	2,42 лв.

4,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,74 лв.

Общо:

9,58 лв.

Сбор :

19,30 лв.

Печалба :

1,73 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

21,03 лв.



8430918000

Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 10/1 6kA

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ 8 X 60 MM	бр.	8,00000	1,00	0,50 лв.	4,00 лв.
	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 10/1 6kA	бр.	1,00000	1,00	5,60 лв.	5,60 лв.

9,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,77 лв.

Общо:

10,37 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,49900	1,00	4,85 лв.	2,42 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,49900	1,00	4,85 лв.	2,42 лв.

4,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,74 лв.

Общо:

9,58 лв.

Сбор :

19,95 лв.

Печалба :

1,79 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

21,74 лв.

060301610519

Превключвател за фасада 1-0-2, IP65, 10A 1P

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Превключвател за фасада 1-0-2, IP65, 10A 1P	бр.	1,00000	1,00	26,60 лв.	26,60 лв.

26,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

2,13 лв.

Общо:

28,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	0,10500	1,00	4,85 лв.	0,51 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	0,10500	1,00	4,85 лв.	0,51 лв.

1,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,00 лв.

Общо:

2,02 лв.

Сбор :

30,75 лв.

Печалба :

2,77 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

33,52 лв.



060301610519

Светлочувствителен превключвател аналогов, 1NO, без времева функция

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Светлочувствителен превключвател аналогов, 1NO, без времева функция	бр	1,00000	1,00	103,40 лв.	103,40 лв.

103,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

8,27 лв.

Общо:

111,67 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	0,50000	1,00	4,85 лв.	2,42 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	0,50000	1,00	4,85 лв.	2,42 лв.

4,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,74 лв.

Общо:

9,58 лв.

Сбор :

121,25 лв.

Печалба :

10,91 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

132,16 лв.

060301610517

Модулен контактор 20A 2NO 230VAC

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Модулен контактор 20A 2NO 230VAC	бр.	1,00000	1,00	25,40 лв.	25,40 лв.

25,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

2,03 лв.

Общо:

27,43 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	0,32000	1,00	4,85 лв.	1,55 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	0,32000	1,00	4,85 лв.	1,55 лв.

3,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,04 лв.

Общо:

6,14 лв.

Сбор :

33,57 лв.

Печалба :

3,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

36,59 лв.



8431219000

Винтова клема 4mm2

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Винтова клема 4mm2	бр.	1,00000	1,00	0,70 лв.	0,70 лв.

0,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,06 лв.

Общо:

0,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,30200	1,00	4,85 лв.	1,46 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,30200	1,00	4,85 лв.	1,46 лв.

2,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,86 лв.

Общо:

5,78 лв.

Сбор :

6,54 лв.

Печалба :

0,59 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

7,13 лв.

8211145125

Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x4mm2 в гофрирана тръба тип
KOROFLEX 40/32mm

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кабел тип NYU-J 3x4mm2	м	1,03000	1,00	2,90 лв.	2,99 лв.

2,99 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,24 лв.

Общо:

3,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,26000	1,00	4,85 лв.	1,26 лв.

1,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,23 лв.

Общо:

2,49 лв.

Сбор :

5,72 лв.

Печалба :

0,51 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,23 лв.



8211145115

Доставка и полагане на кабел тип NYU-J 3x1,5mm2 в стълб за улично осветление

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	NYU-J 3x1,5mm2	м	1,03000	1,00	1,92 лв.	1,98 лв.

1,98 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,16 лв.

Общо:

2,14 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,17000	1,00	4,85 лв.	0,82 лв.

0,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,80 лв.

Общо:

1,62 лв.

Сбор :

3,76 лв.

Печалба :

0,34 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

4,10 лв.

8228343501

Доставка и полагане на тръба гофрирана KOPOFLEX 40/32mm, 450N

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръба гофрирана KOPOFLEX 40/32mm, 450N	м	1,03000	1,00	1,43 лв.	1,47 лв.

1,47 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,12 лв.

Общо:

1,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	✓ 0,04000	1,00	4,85 лв.	0,19 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,19 лв.

Общо:

0,38 лв.

Сбор :

1,97 лв.

Печалба :

0,17 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

2,14 лв.



87

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сигнална лента	м	1,00000	1,00	0,06 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,00 лв.

Общо:

0,06 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,02200	1,00	4,85 лв.	0,11 лв.

0,11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,11 лв.

Общо:

0,22 лв.

Сбор :

0,28 лв.

Печалба :

0,03 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,31 лв.

8228110401

Направа на изкоп с размери 0,8x0,4m

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,21000	1,00	4,85 лв.	5,87 лв.

5,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,75 лв.

Общо:

11,62 лв.

Сбор :

11,62 лв.

Печалба :

1,05 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

12,67 лв.

G00000027

Направа на изкоп за шахта 90x60x100cm

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	2,44000	1,00	4,85 лв.	11,83 лв.

11,83 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

11,59 лв.

Общо:

23,42 лв.

Сбор :

23,42 лв.

Печалба :

2,11 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

25,53 лв.



G00000027

Направа на изкоп за шахта 90x120x100cm

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	2,44000	1,00	4,85 лв.	11,83 лв.

11,83 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

11,59 лв.

Общо:

23,42 лв.

Сбор :

23,42 лв.

Печалба :

2,11 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

25,53 лв.

8247681120

Направа на шахта единична с размери 90x60x100cm

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН В15	м3	0,36000	1,00	70,00 лв.	25,20 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,13500	1,00	98,00 лв.	13,23 лв.
	СТОМАНА ОБЛА	кг	7,20000	1,00	1,20 лв.	8,64 лв.
	ТУХЛИ 25/12/6,5	бр.	180,00000	1,00	0,32 лв.	57,60 лв.

104,67 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

8,37 лв.

Общо:

113,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	8,60000	1,00	4,85 лв.	41,71 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,22000	1,00	4,85 лв.	5,92 лв.
	КАНАЛДЖИЯ III	чч	1,43000	1,00	4,85 лв.	6,94 лв.

54,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

53,48 лв.

Общо:

108,05 лв.

Сбор :

221,09 лв.

Печалба :

19,89 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

240,98 лв.



8247681130

Направа на шахта двойна с размери 90x120x100cm

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН В15	м3	0,36000	1,00	70,00 лв.	25,20 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,22600	1,00	98,00 лв.	22,15 лв.
	СТОМАНА ОБЛА	кг	7,20000	1,00	1,20 лв.	8,64 лв.
	ТУХЛИ 25/12/6,5	бр.	255,00000	1,00	0,32 лв.	81,60 лв.

137,59 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

11,01 лв.

Общо:

148,60 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	9,33000	1,00	4,85 лв.	45,25 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,22000	1,00	4,85 лв.	5,92 лв.
	КАНАЛДЖИЯ III	чч	1,66000	1,00	4,85 лв.	8,05 лв.

59,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

58,04 лв.

Общо:

117,26 лв.

Сбор :

265,86 лв.

Печалба :

23,92 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

289,78 лв.

Направа на фундамент за стълбче за улично осветление

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН ГОТОВ	м3	0,09230	1,00	115,00 лв.	10,61 лв.
	ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ	м3	0,01300	1,00	2,50 лв.	0,03 лв.
	КАМЪК ЛОМЕН	м3	0,05200	1,00	7,00 лв.	0,36 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00104	1,00	300,00 лв.	0,31 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00364	1,00	300,00 лв.	1,09 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,00975	1,00	1,80 лв.	0,02 лв.
	АРМИРОВКА Ф 8 ММ	кг	6,50000	1,00	1,02 лв.	6,63 лв.

19,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,52 лв.

Общо:

20,57 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,07800	1,00	4,85 лв.	0,38 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0,01950	1,00	4,85 лв.	0,09 лв.
	КОФРАЖИСТ I	чч	0,58500	1,00	4,85 лв.	2,84 лв.
	КОФРАЖИСТ II	чч	0,58500	1,00	4,85 лв.	2,84 лв.

6,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,03 лв.

Общо:

12,18 лв.

Сбор :

32,75 лв.

Печалба :

2,95 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

35,70 лв.



8243012000

Направа на пясъчна възглавница

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,05000	1,00	14,00 лв.	14,70 лв.

14,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,18 лв.

Общо:

15,88 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,15000	1,00	4,85 лв.	10,43 лв.

10,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

10,22 лв.

Общо:

20,65 лв.

Сбор :

36,53 лв.

Печалба :

3,29 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

39,82 лв.

8410170000

Пълнеж от изкопана пръст с тръмбоване

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,55200	1,00	4,85 лв.	7,53 лв.

7,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

7,38 лв.

Общо:

14,91 лв.

Сбор :

14,91 лв.

Печалба :

1,34 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

16,25 лв.

8222165030

Доставка и монтаж на LED тяло за улично осветление 220V, 30W, 4500K,
IP65, 3000 lm, 180°

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED тяло за улично осветление 220V, 30W, 4500K, IP65, 3000 lm, 180°	бр.	1,00000	1,00	50,00 лв.	50,00 лв.

50,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

4,00 лв.

Общо:

54,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,80000	1,00	4,85 лв.	3,88 лв.

3,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,80 лв.

Общо:

7,68 лв.

Сбор :

61,68 лв.

Печалба :

5,55 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

67,23 лв.



Доставка и монтаж на LED тяло за улично осветление 220V, 20W, 4500K,
IP65, 2000 lm, 180°

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED тяло за улично осветление 220V, 20W, 4500K, IP65, 2000 lm, 180°	бр.	1,00000	1,00	41,00 лв.	41,00 лв.

41,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

3,28 лв.

Общо:

44,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,80000	1,00	4,85 лв.	3,88 лв.

3,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,80 лв.

Общо:

7,68 лв.

Сбор :

51,96 лв.

Печалба :

4,68 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

56,64 лв.

Адаптер ф65 мм с регулиране ъгъла на монтаж за LED улично осветително
тяло

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Адаптер ф65 мм с регулиране ъгъла	бр.	1,00000	1,00	16,00 лв.	16,00 лв.

16,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,28 лв.

Общо:

17,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	0,80000	1,00	4,85 лв.	3,88 лв.

3,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,80 лв.

Общо:

7,68 лв.

Сбор :

24,96 лв.

Печалба :

2,25 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

27,21 лв.

Доставка и монтаж на сталб за парково осветление MEX 450 с H=4,5m

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Стълб MEX 450 с H=4,5m	бр	1,00000	1,00	66,50 лв.	66,50 лв.

66,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

5,32 лв.

Общо:

71,82 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,85000	1,00	4,85 лв.	4,12 лв.

4,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,04 лв.

Общо:

8,16 лв.

Сбор :

79,98 лв.

Печалба :


7,19 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

87,17 лв.



Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Стълб MEX 300 с H=3m	бр	1,00000	1,00	62,00 лв.	62,00 лв.

62,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

4,96 лв.

Общо:

66,96 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,85000	1,00	4,85 лв.	4,12 лв.

4,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,04 лв.

Общо:

8,16 лв.

Сбор :

75,12 лв.

Печалба :

6,76 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

81,88 лв.

060101120145

Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 6/1 6кА

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	автоматичен прекъсвач С 6/1 6кА	бр.	1,00000	1,00	4,90 лв.	4,90 лв.

4,90 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,39 лв.

Общо:

5,29 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	0,30000	1,00	4,85 лв.	1,45 лв.

1,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,42 лв.

Общо:

2,87 лв.

Сбор :

8,16 лв.

Печалба :

0,74 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

8,90 лв.



8211443121

Доставка и монтаж на заземителен стоманен поцинкован кол с размери L
60/60/6mm с дължина 1,5 m

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	1,00	3,50 лв.	0,35 лв.
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,50000	1,00	0,25 лв.	0,12 лв.
	заземителен стоманен поцинкован кол L 60/60/6mm	бр.	1,00000	1,00	15,00 лв.	15,00 лв.
	МИНИУМ	кг	0,00400	1,00	16,00 лв.	0,06 лв.
	ПЛАНКИ	кг	0,10000	1,00	8,00 лв.	0,80 лв.

16,33 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,31 лв.

Общо:

17,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,85 лв.	2,42 лв.

2,42 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,37 лв.

Общо:

4,79 лв.

Сбор :

22,43 лв.

Печалба :

2,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

24,45 лв.

8211461114

Доставка и монтаж на поцинкована шина с размери 40/4mm

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	2,50 лв.	0,00 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	1,00	3,50 лв.	0,04 лв.
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04000	1,00	0,25 лв.	0,01 лв.
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0,01000	1,00	2,50 лв.	0,03 лв.
	ПЯСЪК	кг	0,10000	1,00	12,00 лв.	1,20 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,05000	1,00	0,35 лв.	0,02 лв.
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 мм	кг	1,16900	1,00	1,90 лв.	2,22 лв.

3,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,28 лв.

Общо:

3,80 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,22000	1,00	4,85 лв.	1,07 лв.

1,07 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,05 лв.

Общо:

2,12 лв.

Сбор :

5,92 лв.

Печалба :

0,53 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,45 лв.



8101402220

Изкоп с мини багер на транспорт земни почви

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МИНИ БАГЕР	мсм	0,01170	1,00	300,00 лв.	3,51 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

Общо: 4,56 лв.

Сбор : 4,56 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,97 лв.

8101106131

Изкоп над 1,2м и дълб, до 2м земни почви - ръчно

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	0,83400	1,00	4,85 лв.	4,04 лв.
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,65500	1,00	4,85 лв.	8,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо: 12,07 лв.

Сбор : 11,83 лв.

Печалба : 23,90 лв.

Утежнени Условия : 2,15 лв.

Общо за работата : 0,00 лв.

8243013000

Пясъчна подложка под водопровода

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо: 14,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо: 8,49 лв.

Сбор : 8,32 лв.

Печалба : 16,81 лв.

Утежнени Условия : 32,23 лв.

Общо за работата : 2,90 лв.



8101113100

Обратно засипване с пясък около тръбата

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,18400	1,00	4,85 лв.	5,74 лв.

5,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,63 лв.

Общо:

11,37 лв.

Сбор :

26,79 лв.

Печалба :

2,41 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

29,20 лв.

G00000043

Уплътняване с ръчна трамбовка

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	✓ 0,40000	1,00	4,85 лв.	1,94 лв.

1,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,90 лв.

Общо:

3,84 лв.

Сбор :

3,84 лв.

Печалба :

0,35 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

4,19 лв.

8101113100

Обратно засипване с изкопаната земна маса

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,18400	1,00	4,85 лв.	5,74 лв.

5,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,63 лв.

Общо:

11,37 лв.

Сбор :

11,37 лв.

Печалба :

1,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

12,39 лв.



8101114112

Уплътняване с пневматична трамбовка до 95% по Проктор

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00350	1,00	1,50 лв.	0,01 лв.

0,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,00 лв.

Общо:

0,01 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	✓ 0,00300	1,00	150,00 лв.	0,45 лв.

0,45 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,14 лв.

Общо:

0,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	✓ 0,70000	1,00	4,85 лв.	3,39 лв.
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	✓ 0,70000	1,00	4,85 лв.	3,39 лв.

6,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,64 лв.

Общо:

13,42 лв.

Сбор :

14,02 лв.

Печалба :

1,26 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

15,28 лв.

Доставка на тръби ф32ПЕВП

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръби ф32ПЕВП	м	1,00000	1,00	1,20 лв.	1,20 лв.

1,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,10 лв.

Общо:

1,30 лв.

Сбор :

1,30 лв.

Печалба :

0,12 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,42 лв.

Доставка на тръби ф160ПП

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ Ф160ПП	м	1,00000	1,00	5,40 лв.	5,40 лв.

5,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,43 лв.

Общо:

5,83 лв.

Сбор :

5,83 лв.

Печалба :

0,52 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,35 лв.



Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата

за к-т

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Доставка на полиетиленови фасонни парчета - 20% от цената на тръбата	к-т	0,20000	1,00	90,56 лв.	18,11 лв.

18,11 лв.

Общо: 18,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 18,11 лв.

8247551204

Доставка и монтаж на СК Ф32 с изпразнител

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	2,50 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	25,50 лв.	0,08 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ ф32	бр.	1,00000	1,00	24,00 лв.	24,00 лв.

24,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,93 лв.

Общо: 26,02 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,80000	1,00	4,85 лв.	3,88 лв.

3,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 % 3,80 лв.

Общо: 7,68 лв.

Сбор : 33,70 лв.

Печалба : 3,03 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 36,73 лв.

Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата

за к-т

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Доставка на полиетиленови фасонни парчета - 20% от цената на тръбата	к-т	0,20000	1,00	90,56 лв.	18,11 лв.

18,11 лв.

Общо: 18,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 18,11 лв.



Доставка и полагане на сигнална лента

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сигнална лента	м	1,00000	1,00	0,06 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,00 лв.

Общо:

0,06 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,02200	1,00	4,85 лв.	0,11 лв.

0,11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,11 лв.

Общо:

0,22 лв.

Сбор :

0,28 лв.

Печалба :

0,03 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,31 лв.

Доставка и полагане на детекторна лента

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	детекторна лента	м	1,00000	1,00	0,44 лв.	0,44 лв.

0,44 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,04 лв.

Общо:

0,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,02200	1,00	4,85 лв.	0,11 лв.

0,11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,11 лв.

Общо:

0,22 лв.

Сбор :

0,70 лв.

Печалба :

0,06 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,76 лв.



Дъно за шахта D=1000мм и H=70см

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Дъно за шахта D=1000мм и H=70см	бр	1,00000	1,00	169,00 лв.	169,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

169,00 лв.
13,52 лв.
182,52 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,00300	1,00	250,00 лв.	0,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

Общо:

0,75 лв.
0,23 лв.
0,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,44000	1,00	4,85 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,44000	1,00	4,85 лв.	2,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо:

4,26 лв.
4,17 лв.
8,43 лв.

Сбор : 191,93 лв.

Печалба : 17,28 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 209,21 лв.

Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и H=70см

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и H=70см	бр.	1,00000	1,00	75,00 лв.	75,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

75,00 лв.
6,00 лв.
81,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,00300	1,00	250,00 лв.	0,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

Общо:

0,75 лв.
0,23 лв.
0,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,52000	1,00	4,85 лв.	2,52 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,52000	1,00	4,85 лв.	2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо:

5,04 лв.
4,94 лв.
9,98 лв.

Сбор : 91,96 лв.

Печалба : 8,28 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 100,24 лв.



Преходна плоча за D=1000мм

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Преходна плоча за D=1000мм	бр	1,00000	1,00	50,00 лв.	50,00 лв.

50,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

4,00 лв.

Общо:

54,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,00300	1,00	250,00 лв.	0,75 лв.

0,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,23 лв.

Общо:

0,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,24000	1,00	4,85 лв.	6,01 лв.

6,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,89 лв.

Общо:

11,90 лв.

Сбор :

66,88 лв.

Печалба :

6,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

72,90 лв.

Доставка и монтаж на чугунени стъпала

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	чугунено стъпало за шахта	бр	1,00000	1,00	7,50 лв.	7,50 лв.

7,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,60 лв.

Общо:

8,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

1,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,19 лв.

Общо:

2,40 лв.

Сбор :

10,50 лв.

Печалба :

0,95 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

11,45 лв.



Доставка и монтаж на чугунен капак ф60см

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	чугунен капак ф60см	бр	1,00000	1,00	174,00 лв.	174,00 лв.

174,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

13,92 лв.

Общо:

187,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

1,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,19 лв.

Общо:

2,40 лв.

Сбор :

190,32 лв.

Печалба :

17,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

207,45 лв.

8102145256

Циментова замазка за дъно

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	✓ 1,33000	1,00	4,85 лв.	6,45 лв.

6,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,32 лв.

Общо:

12,77 лв.

Сбор :

12,77 лв.

Печалба :

1,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

13,92 лв.

Водоизолиращо покритие "Булвап" за стени 2мм в 2 пласта

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,33000	1,00	4,85 лв.	6,45 лв.

6,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,32 лв.

Общо:

12,77 лв.

Сбор :

12,77 лв.

Печалба :

1,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

13,92 лв.



Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,33000	1,00	4,85 лв.	6,45 лв.

6,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,32 лв.

Общо:

12,77 лв.

Сбор :

12,77 лв.

Печалба :

1,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

13,92 лв.

Доставка на циментови разтвори

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	1,00000	1,00	92,00 лв.	92,00 лв.

92,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,36 лв.

Общо:

99,36 лв.

Сбор :

99,36 лв.

Печалба :

8,94 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

108,30 лв.

Доставка на водоизолиращо покритие "Булвап"

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	водоизолиращо покритие "Булвап"	м3	1,00000	1,00	130,00 лв.	130,00 лв.

130,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

10,40 лв.

Общо:

140,40 лв.

Сбор :

140,40 лв.

Печалба :

12,64 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

153,04 лв.



G00001561

Монтаж на ПП тръби с диаметър Ф160

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	2,00000	1,00	0,35 лв.	0,70 лв.
	ЛЕНТА PVC	м	0,60000	1,00	0,09 лв.	0,05 лв.
	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	1,00000	1,00	2,30 лв.	2,30 лв.

3,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,24 лв.

Общо:

3,29 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	✓ 0,01100	1,00	50,00 лв.	0,55 лв.

0,55 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,17 лв.

Общо:

0,72 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	✓ 0,30000	1,00	4,85 лв.	1,45 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	✓ 0,40000	1,00	4,85 лв.	1,94 лв.

3,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,32 лв.

Общо:

6,71 лв.

Сбор :

10,72 лв.

Печалба :

0,96 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

11,68 лв.

Странично включване в съществуваща РШ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	2,00000	1,00	0,35 лв.	0,70 лв.
	ЛЕНТА PVC	м	0,60000	1,00	0,09 лв.	0,05 лв.
	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	1,00000	1,00	2,30 лв.	2,30 лв.

3,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,24 лв.

Общо:

3,29 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	✓ 2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.

12,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

11,88 лв.

Общо:

24,00 лв.

Сбор :

27,29 лв.

Печалба :

2,46 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

29,75 лв.



G00001563

Монтаж на ПЕВП тръби с диаметър Ф32

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	2,00000	1,00	0,35 лв.	0,70 лв.
	ЛЕНТА PVC	м	0,45000	1,00	0,09 лв.	0,04 лв.
	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	1,00000	1,00	2,30 лв.	2,30 лв.

3,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,24 лв.

Общо:

3,28 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	✓ 0,01000	1,00	50,00 лв.	0,50 лв.

0,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,15 лв.

Общо:

0,65 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	✓ 0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	✓ 0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

2,42 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,37 лв.

Общо:

4,79 лв.

Сбор :

8,72 лв.

Печалба :

0,79 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

9,51 лв.

8243012000

Подложка от пясък под канализация

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

32,23 лв.

Печалба :

2,90 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

35,13 лв.



8101113100

Засипване с пясък

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

1,14 лв.
15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо:

8,49 лв.
8,32 лв.
16,81 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

32,23 лв.
2,90 лв.
0,00 лв.
35,13 лв.

Вик УПИ VII-940

Рекапитулация

8101402220

Изкоп с мини багер на транспорт земни почви

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МИНИ БАГЕР	мсм	0,01170	1,00	300,00 лв.	3,51 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

Общо:

3,51 лв.
1,05 лв.
4,56 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

4,56 лв.
0,41 лв.
0,00 лв.
4,97 лв.

8101106131

Изкоп над 1,2м и дълб, до 2м земни почви - ръчно

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	0,83400	1,00	4,85 лв.	4,04 лв.
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	1,65500	1,00	4,85 лв.	8,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

Общо:

12,07 лв.
11,83 лв.
23,90 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

23,90 лв.
2,15 лв.
0,00 лв.
26,05 лв.

8243013000

Пясъчна подложка под водопровода

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

32,23 лв.

Печалба :

2,90 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

35,13 лв.

8101113100

Обратно засипване с пясък около тръбата

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,18400	1,00	4,85 лв.	5,74 лв.

5,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,63 лв.

Общо:

11,37 лв.

Сбор :

26,79 лв.

Печалба :

2,41 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

29,20 лв.

G00000043

Уплътняване с ръчна трамбовка

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	✓ 0,40000	1,00	4,85 лв.	1,94 лв.

1,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,90 лв.

Общо:

3,84 лв.

Сбор :

3,84 лв.

Печалба :

0,35 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

4,19 лв.



8101113100

Обратно засипване с изкопаната земна маса

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,18400	1,00	4,85 лв.	5,74 лв.

5,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,63 лв.

Общо:

11,37 лв.

Сбор :

11,37 лв.

Печалба :

1,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

12,39 лв.

Уплътняване с пневматична трамбовка до 95% по Проктор

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00350	1,00	1,50 лв.	0,01 лв.

0,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,00 лв.

Общо:

0,01 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	✓ 0,00300	1,00	150,00 лв.	0,45 лв.

0,45 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,14 лв.

Общо:

0,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	✓ 0,70000	1,00	4,85 лв.	3,39 лв.
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	✓ 0,70000	1,00	4,85 лв.	3,39 лв.

6,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,64 лв.

Общо:

13,42 лв.

Сбор :

14,02 лв.

Печалба :

1,26 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

15,28 лв.

Доставка на тръби ф32ПЕВП

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръби ф32ПЕВП	м	1,00000	1,00	1,20 лв.	1,20 лв.

1,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,10 лв.

Общо:

1,30 лв.

Сбор :

1,30 лв.

Печалба :

0,12 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,42 лв.



Доставка на тръби ф160ПП

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Доставка на тръби ф160ПП	м	1,00000	1,00	5,40 лв.	5,40 лв.

5,40 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,43 лв.

Общо:

5,83 лв.

Сбор :

5,83 лв.

Печалба :

0,52 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,35 лв.

Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата

за к-т

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Доставка на полиетиленови фасонни парчета - 20% от цената на тръбата	к-т	0,20000	1,00	231,90 лв.	46,38 лв.

46,38 лв.

Общо:

46,38 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

46,38 лв.

8247551204

Доставка и монтаж на СК Ф32 с изпразнител

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	2,50 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	25,50 лв.	0,08 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ ф32	бр.	1,00000	1,00	24,00 лв.	24,00 лв.

24,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,93 лв.

Общо:

26,02 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,80000	1,00	4,85 лв.	3,88 лв.

3,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,80 лв.

Общо:

7,68 лв.

Сбор :

33,70 лв.

Печалба :

3,03 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

36,73 лв.

Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата

за к-т

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Доставка на полиетиленови фасонни парчета - 20% от цената на тръбата	к-т	0,20000	1,00	231,90 лв.	46,38 лв.

46,38 лв.

Общо:

46,38 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

46,38 лв.



Доставка и полагане на сигнална лента

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сигнална лента	м	1,00000	1,00	0,06 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,00 лв.

Общо:

0,06 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,02200	1,00	4,85 лв.	0,11 лв.

0,11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,11 лв.

Общо:

0,22 лв.

Сбор :

0,28 лв.

Печалба :

0,03 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,31 лв.

Доставка и полагане на детекторна лента

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	детекторна лента	м	1,00000	1,00	0,44 лв.	0,44 лв.

0,44 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,04 лв.

Общо:

0,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,02200	1,00	4,85 лв.	0,11 лв.

0,11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

0,11 лв.

Общо:

0,22 лв.

Сбор :

0,70 лв.

Печалба :

0,06 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

0,76 лв.



Дъно за шахта D=1000мм и H=70см

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Дъно за шахта D=1000мм и H=70см	бр	1,00000	1,00	169,00 лв.	169,00 лв.

169,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

13,52 лв.

Общо:

182,52 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН ЗТ	мсм	✓ 0,00300	1,00	250,00 лв.	0,75 лв.

0,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,23 лв.

Общо:

0,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,44000	1,00	4,85 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 0,44000	1,00	4,85 лв.	2,13 лв.

4,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,17 лв.

Общо:

8,43 лв.

Сбор :

191,93 лв.

Печалба :

17,28 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

209,21 лв.

Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и H=70см

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и H=70см	бр.	1,00000	1,00	75,00 лв.	75,00 лв.

75,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

6,00 лв.

Общо:

81,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН ЗТ	мсм	✓ 0,00300	1,00	250,00 лв.	0,75 лв.

0,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,23 лв.

Общо:

0,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,52000	1,00	4,85 лв.	2,52 лв.
	РАБОТНИК II	чч	✓ 0,52000	1,00	4,85 лв.	2,52 лв.

5,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

4,94 лв.

Общо:

9,98 лв.

Сбор :

91,96 лв.

Печалба :

8,28 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

100,24 лв.



Преходна плоча за D=1000мм

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Преходна плоча за D=1000мм	бр.	1,00000	1,00	50,00 лв.	50,00 лв.

50,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

4,00 лв.

Общо:

54,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,00300	1,00	250,00 лв.	0,75 лв.

0,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,23 лв.

Общо:

0,98 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,24000	1,00	4,85 лв.	6,01 лв.

6,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

5,89 лв.

Общо:

11,90 лв.

Сбор :

66,88 лв.

Печалба :

6,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

72,90 лв.

Доставка и монтаж на чугунени стъпала

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	чугунено стъпало за шахта	бр	1,00000	1,00	7,50 лв.	7,50 лв.

7,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,60 лв.

Общо:

8,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

1,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,19 лв.

Общо:

2,40 лв.

Сбор :

10,50 лв.

Печалба :

0,95 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

11,45 лв.



Доставка и монтаж на чугунен капак ф60см

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	чугунен капак ф60см	бр	1,00000	1,00	174,00 лв.	174,00 лв.

174,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

13,92 лв.

Общо:

187,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

1,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

1,19 лв.

Общо:

2,40 лв.

Сбор :

190,32 лв.

Печалба :

17,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

207,45 лв.

8102145256

Циментова замазка за дъно

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	✓ 1,33000	1,00	4,85 лв.	6,45 лв.

6,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,32 лв.

Общо:

12,77 лв.

Сбор :

12,77 лв.

Печалба :

1,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

13,92 лв.

Водоизолиращо покритие "Булвап" за стени 2мм в 2 пласта

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,33000	1,00	4,85 лв.	6,45 лв.

6,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,32 лв.

Общо:

12,77 лв.

Сбор :

12,77 лв.

Печалба :

1,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

13,92 лв.



Водоизолиращо покритие "Булвап" за дъно 2мм. в 2 пласта

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,33000	1,00	4,85 лв.	6,45 лв.

6,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

6,32 лв.

Общо:

12,77 лв.

Сбор :

12,77 лв.

Печалба :

1,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

13,92 лв.

Доставка на циментови разтвори

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	1,00000	1,00	92,00 лв.	92,00 лв.

92,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

7,36 лв.

Общо:

99,36 лв.

Сбор :

99,36 лв.

Печалба :

8,94 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

108,30 лв.

Доставка на водоизолиращо покритие "Булвап"

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	водоизолиращо покритие "Булвап"	м3	1,00000	1,00	130,00 лв.	130,00 лв.

130,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

10,40 лв.

Общо:

140,40 лв.

Сбор :

140,40 лв.

Печалба :


12,64 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

153,04 лв.



G00001561

Доставка и монтаж на ПП тръби с диаметър Ф160

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	2,00000	1,00	0,35 лв.	0,70 лв.
	ЛЕНТА PVC	м	0,60000	1,00	0,09 лв.	0,05 лв.
	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	1,00000	1,00	2,30 лв.	2,30 лв.

3,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,24 лв.

Общо:

3,29 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,01100	1,00	50,00 лв.	0,55 лв.

0,55 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,17 лв.

Общо:

0,72 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,30000	1,00	4,85 лв.	1,45 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,40000	1,00	4,85 лв.	1,94 лв.

3,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

3,32 лв.

Общо:

6,71 лв.

Сбор :

10,72 лв.

Печалба :

0,96 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

11,68 лв.

Странично включване в съществуваща РШ

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	2,00000	1,00	0,35 лв.	0,70 лв.
	ЛЕНТА PVC	м	0,60000	1,00	0,09 лв.	0,05 лв.
	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	1,00000	1,00	2,30 лв.	2,30 лв.

3,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,24 лв.

Общо:

3,29 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	2,50000	1,00	4,85 лв.	12,12 лв.

12,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

11,88 лв.

Общо:

24,00 лв.

Сбор :

27,29 лв.

Печалба :

2,46 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

29,75 лв.



G00001563

Доставка и монтаж на ПЕВП тръби с диаметър Ф32

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	2,00000	1,00	0,35 лв.	0,70 лв.
	ЛЕНТА PVC	м	0,45000	1,00	0,09 лв.	0,04 лв.
	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	1,00000	1,00	2,30 лв.	2,30 лв.

3,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

0,24 лв.

Общо:

3,28 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	✓ 0,01000	1,00	50,00 лв.	0,50 лв.

0,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,15 лв.

Общо:

0,65 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	✓ 0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	✓ 0,25000	1,00	4,85 лв.	1,21 лв.

2,42 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

2,37 лв.

Общо:

4,79 лв.

Сбор :

8,72 лв.

Печалба :

0,79 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

9,51 лв.

8243012000

Подложка от пясък под канализация

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

32,23 лв.

Печалба :

2,90 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

35,13 лв.



8101113100

Засипване с пясък

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,02000	1,00	14,00 лв.	14,28 лв.

14,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,42 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	✓ 1,75000	1,00	4,85 лв.	8,49 лв.

8,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 98,00 %

8,32 лв.

Общо:

16,81 лв.

Сбор :

32,23 лв.

Печалба :

2,90 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

35,13 лв.

