

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Реконструкция и обновление на пл. "България",
в гр. Крумовград

Подобект: Ел. инсталации технологично обзавеждане и осветление
сухи фонтани площадна зона

Част: Електро

Фаза: ТП

№	Видове СМР	мярка	колич.
1	Доставка и монтаж на ел.табло Тсухи фонтани /по схема/	бр.	1
2	Доставка и монтаж на ел.табло Тосв. фонтани - комплексна доставка със захранващи и управляващи кабели по DMX	бр.	1
3	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V-130VA	бр.	1
4	Доставка и монтаж осв.тяло "луна" LED -3W/12V, IP 68	бр.	13
5	Доставка и монтаж прожектор бял LED RGB 9W/12V, IP 68	бр.	3
6	Доставка и монтаж противовл.осв. тяло с решетка	бр.	2
7	Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл.	бр.	1
8	Доставка и монтаж ключ обикновен противовл.	бр.	1
9	Доставка и монтаж разкл. кутии противовлажни, IP 65	бр.	3
10	Лампен излаз с NYU 3x1,5мм2 открито	бр.	2
11	Контактен излаз с NYU 3x2,5мм2 открито	бр.	1
12	Доставка NYU 2x1,5мм2	м	4
13	Доставка NYU 3x1,5мм2	м	11
14	Доставка NYU 2x2,5мм2	м	12
15	Доставка NYU 3x2,5мм2	м	30
16	Доставка NYU 2x4мм2	м	19
17	Доставка NYU 3x4мм2	м	2
18	Доставка RV-K 2x2,5мм2	м	34
19	Полагане на проводник NYU на скоби - до 4мм2	м	18
20	Изтегляне на проводник NYU в тръба - до 4мм2	м	34
21	Полагане на проводник NYU в изкоп - до 4мм2	м	26
22	Изтегляне на проводник RV-K в тръба	м	4
23	Полагане на проводник RV-K	м	30
24	Доставка и полагане PVC ф15	м	38
25	Полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп	м	5
26	Полагане на поцинкована шина 40/4 скрито	м	4
27	Доставка и монтаж на заземители - 2бр. поцинк. колове от профилна стомана 63/63/6мм-1,5м	компл.	1
28	Направа изкоп III кат. със зариване	м	24
29	Наладка на зазем. инсталация	м	1
30	Измерване спец. съпротивление на почва	бр.	1

Забележка: Модулите с помпа, дюза и осв. тяло са доставка на технологията.

СЪСТАВИЛ:

/инж. Р. Манолова/