

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Реконструкция и обновление на пл. "България",
в гр. Кривопаланка

Подобект: Ел. инсталации технологично обзавеждане и осветление
водно огледало "Севдалина"

Част: Електро

Фаза: ТП

№	Видове СМР	мярка	колич.
1	Доставка и монтаж на ел. табло Тводно огледало /по схема/	бр.	1
2	Доставка и монтаж на захранващ и управляващ блок за RGB	бр.	1
3	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V-130VA	бр.	1
4	Доставка и монтаж прожектор LED RGB 18W/12V, IP 68	бр.	2
5	Доставка и монтаж прожектор бял LED RGB 24W/12V, IP 68	бр.	2
6	Доставка и монтаж противовл.осв. тяло с решетка	бр.	1
7	Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл.	бр.	1
8	Доставка и монтаж ключ обикновен противовл.	бр.	1
9	Доставка и монтаж разкл. кутии противовлажни, IP 65	бр.	2
10	Лампен излаз с NYU 3x1,5мм2 открито	бр.	1
11	Контактен излаз с NYU 3x2,5мм2 открито	бр.	1
12	Доставка NYU 3x1,5мм2	м	12
13	Доставка NYU 2x2,5мм2	м	17
14	Доставка NYU 3x2,5мм2	м	5
15	Доставка RV-K 4x2,5мм2	м	12
16	Полагане на проводник NYU на скоби - до 4мм2	м	14
17	Изтегляне на проводник NYU в тръба - до 4мм2	м	6
18	Полагане на проводник NYU в изкоп - до 4мм2	м	14
19	Изтегляне на проводник RV-K в тръба	м	2
20	Полагане на проводник RV-K	м	10
21	Доставка и полагане PVC ф15	м	12
22	Полагане на цинкована шина 40/4 в изкоп	м	5
23	Доставка и монтаж на заземители - 2бр. цинк. колове от профилна стомана 63/63/6мм-1,5м	компл.	1
24	Направа изкоп III кат. със зариване	м	14
25	Наладка на зазем. инсталация	м	1
26	Измерване спец. съпротивление на почва	бр.	1

СЪСТАВИЛ:

/инж. Р. Манолова/