





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

ДО
СЕБИХАН МЕХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 5
ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ „СОФТ – Ю“ООД ,ЕИК 108565390, адрес на управление: гр.Крумовград , ул.“Опълченска“ №2,адрес за кореспонденция: гр.Крумовград , ул.“Опълченска“ №2 , тел.06341/2709 , факс 03641/2709, e-mail: softa@abv.bg, представлявано от Самет Сабахтин Софта

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

След запознаване с поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Оферта за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията на представените от нас Техническото предложение (Образец № 3) и Ценово предложение (Образец № 4).

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (Образец № 3) и Ценово предложение (Образец № 4).

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

09/ 07 / 2018
Самет Софта

„СОФТ – Ю“ООД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Официално наименование на участника: „СОФТ – Ю“ ООД

2. Фирмени данни:

- седалище и адрес на управление:

- гр. Крумовград;
- ул. „Опълченска“, № 2, вх., ап.;
- представлявано от Самет Сабахтин Софта ;

- регистрация:

- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 108565390
- ДДС №: BG108565390 (в приложимите от закона случаи)

3. Адрес за кореспонденция: гр. Крумовград, 6900 ,ул. „Опълченска“ №2
телефон: 03641/2709, факс: 03641/2709, e-mail: softa@abv.bg

4. Лице за контакти: Самет Сабахтин Софта

Длъжност: Управител , телефон: 03641/2709, факс 03641/2709,
e-mail: softa@abv.bg

5. Обслужваща банка: „Банка ДСК“ ЕАД

IBAN: BG42STSA93000012195435

BIC код: STSABGSF

Дата: 09.07. 2018 г.

Подпис и печат:
/Самет Софта - Управител/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

„СОФТ – Ю“ООД,

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр.Крумовград, ул. “Опълченска” №2,

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 108565390 ,

ДДС №: BG108565390 ,

телефон: 03641/2709, факс: 03641/2709, e-mail: softa@abv.bg,

представявано от Самет Сабахтин Софта

в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за участие в пазарните консултации.

Декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **120 (сто и двадесет) календарни дни** от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за участие.

Декларираме, че представената от нас оферта е „независима“ съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Дата: 09.07.2018 г.

Подпис и печат:
/Самет Софта -Управител/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „СОФТ – Ю“ ООД ,
/Наименование на участника/
със седалище и адрес на управление: гр.Крумовград ,ул.“Опълченска“№2,
ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 108565390,
ДДС №: BG108565390 ,
телефон: 03641/2709, факс: 03641/2709, e-mail: softa@abv.bg,
представявано от Самет Сабахтин Софта
в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва:

№	Вид СМР	мярка	кол-во	ед. цена	ОБЩО
А.ДЕМОНТАЖИ					
1	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	1753,50	4,39	7697,87
2	Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка	м2	442,15	5,15	2277,07
3	Демонтаж настилка от бетонови плочи	м2	1834,30	5,65	10363,80
4	Демонтаж настилка от веницианска мозайка пред магазин	м2	63,40	8,17	517,98
5	Демонтаж настилка от мозайка по стълбища и стълбищни площадки	м2	117,00	13,19	1543,23
6	Очукване на циментова замазка по стълбища	м2	117,00	5,65	661,05
7	Демонтаж улични бетонови бордюри	мл	706,85	4,40	3110,14
8	Демонтаж магистрални бетонови бордюри	мл	83,70	6,91	578,37
9	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки	мл	454,30	5,65	2566,80



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

10	Демонтаж дървена ограда с височина 50см	мл	100,65	3,14	316,04
11	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 60см	м ³	24,50	3,14	76,93
12	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 90см	мл	10,30	3,14	32,34
13	Разбиване бетонови основи	м ³	93,70	157,07	14717,46
14	Разбиване стоманобетонови стълбища	м ³	15,80	157,07	2481,71
15	Демонтаж футболни врати	бр	2,00	12,57	25,14
16	Демонтаж стълбове за баскетболни кошове	бр	2,00	12,57	25,14
17	Демонтаж метални стълбове за осветление	бр	5,00	31,41	157,05
18	Натоварване строителни отпадъци на камион	м ³	381,10	5,65	2153,22
19	Превоз строителни отпадъци на депо (50км до депо гр.Кърджали)	м ³	381,10	25,13	9577,04
20	Такса депониране строителни отпадъци	тона	552,30	31,41	17347,74
21	Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт	м ³	1721,30	5,65	9725,35
22	Превоз земни маси на депо до 5км	м ³	1721,30	2,51	4320,46
23	Демонтаж на метален капак за английски двора, размер на капака 285/170см	бр	1,00	18,85	18,85

Б.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО

І.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

І.А.ПОДПОРНИ СТЕНИ

Подготовка на площадката - подпорна стена 1

		-			
1	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,65	16,95
2	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	31,41	345,51
3	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,65	79,10
4	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	5,65	282,50
5	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	53,00	2,51	133,03
6	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	87,96	1029,13

Кофражни работи - подпорна стена 1

		-			
7	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,49	22,62	146,80
8	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,30	22,62	1115,17

Бетонови работи - подпорна стена 1

		-			
9	Подложен бетон С12/15	м ³	1,70	131,94	224,30
10	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,10	157,07	958,13



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

11	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,20	157,07	1130,90
Армировъчни работи - подпорна стена 1		-			
12	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
13	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	693,00	2,07	1434,51
Обратни засипки - подпорна стена 1		-			
14	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,00	35,81	644,58
15	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	32,00	13,19	422,08
Довършителни работи - подпорна стена 1		-			
16	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
17	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 2		-			
18	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,65	16,95
19	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	31,41	320,38
20	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,65	59,33
21	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,65	259,90
22	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,51	122,99
23	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	87,96	967,56
Кофражни работи - подпорна стена 2		-			
24	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	22,62	142,51
25	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	22,62	1017,90
Бетонени работи - подпорна стена 2		-			
26	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	131,94	221,66
27	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	157,07	856,03
28	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	157,07	1020,96
Армировъчни работи - подпорна стена 2		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

29	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
30	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,07	1092,34
Обратни засипки - подпорна стена 2		-			
31	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	35,81	655,32
32	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,19	385,15
Довършителни работи - подпорна стена 2		-			
33	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
34	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 3		-			
35	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,65	16,95
36	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	31,41	320,38
37	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,65	59,33
38	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,65	259,90
39	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,51	122,99
40	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	87,96	967,56
Кофражни работи - подпорна стена 3		-			
41	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	22,62	142,51
42	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	22,62	1017,90
Бетониви работи - подпорна стена 3		-			
43	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	131,94	221,66
44	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	157,07	856,03
45	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	157,07	1020,96
Армировъчни работи - подпорна стена 3		-			
46	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
47	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,07	1092,34



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Обратни засипки - подпорна стена 3		-			
48	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	35,81	655,32
49	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,19	385,15
Довършителни работи - подпорна стена 3		-			
50	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
51	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 4		-			
52	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,65	16,95
53	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	31,41	320,38
54	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,65	59,33
55	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,65	259,90
56	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,51	122,99
57	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	87,96	967,56
Кофражни работи - подпорна стена 4		-			
58	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	22,62	142,51
59	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	22,62	1017,90
Бетонови работи - подпорна стена 4		-			
60	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	131,94	221,66
61	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	157,07	856,03
62	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	157,07	1020,96
Армировъчни работи - подпорна стена 4		-			
63	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
64	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,07	1092,34
Обратни засипки - подпорна стена 4		-			
65	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	35,81	655,32



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

66	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,19	385,15
Довършителни работи - подпорна стена 4		-			
67	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
68	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 5		-			
69	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,65	16,95
70	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	31,41	320,38
71	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,65	59,33
72	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,65	259,90
73	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,51	122,99
74	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	87,96	967,56
Кофражни работи - подпорна стена 5		-			
75	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	22,62	142,51
76	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	22,62	1017,90
Бетонени работи - подпорна стена 5		-			
77	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	131,94	221,66
78	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	157,07	856,03
79	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	157,07	1020,96
Армировъчни работи - подпорна стена 5		-			
80	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
81	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,07	1092,34
Обратни засипки - подпорна стена 5		-			
82	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	35,81	655,32
83	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,19	385,15
Довършителни работи - подпорна стена 5		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

84	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
85	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 6		-			
86	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,65	16,95
87	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	31,41	320,38
88	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,65	59,33
89	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,65	259,90
90	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,51	122,99
91	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	87,96	967,56
Кофражни работи - подпорна стена 6		-			
92	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	22,62	142,51
93	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	22,62	1017,90
Бетонени работи - подпорна стена 6		-			
94	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	131,94	221,66
95	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	157,07	856,03
96	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	157,07	1020,96
Армировъчни работи - подпорна стена 6		-			
97	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
98	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,07	1092,34
Обратни засипки - подпорна стена 6		-			
99	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	35,81	655,32
100	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,19	385,15
Довършителни работи - подпорна стена 6		-			
101	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

102	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 7		-			
103	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,65	11,30
104	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,80	31,41	245,00
105	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,30	5,65	58,20
106	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	33,00	5,65	186,45
107	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	35,00	2,51	87,85
108	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	87,96	747,66
Кофражни работи - подпорна стена 7		-			
109	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,80	22,62	108,58
110	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	35,00	22,62	791,70
Бетонени работи - подпорна стена 7		-			
111	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	131,94	145,13
112	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,50	157,07	706,82
113	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,00	157,07	785,35
Армировъчни работи - подпорна стена 7		-			
114	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
115	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	503,90	2,07	1043,07
Обратни засипки - подпорна стена 7		-			
116	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
117	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,30	13,19	280,95
Подготовка на площадката - подпорна стена 8		-			
118	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,65	11,30
119	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,50	31,41	235,58
120	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,00	5,65	56,50



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

121	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	22,50	5,65	127,13
122	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,51	61,50
123	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,00	87,96	703,68
Кофражни работи - подпорна стена 8		-			
124	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	22,62	105,18
125	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	33,00	22,62	746,46
Бетониви работи - подпорна стена 8		-			
126	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	131,94	145,13
127	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,10	157,07	643,99
128	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,75	157,07	746,08
Армировъчни работи - подпорна стена 8		-			
129	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
130	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	460,90	2,07	954,06
Обратни засипки - подпорна стена 8		-			
131	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
132	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	13,19	276,99
Довършителни работи - подпорна стена 8		-			
133	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
134	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 9		-			
135	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,67	5,65	15,09
136	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	9,15	31,41	287,40
137	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,60	5,65	54,24
138	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	42,00	5,65	237,30
139	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	44,70	2,51	112,20
140	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,70	87,96	853,21
Кофражни работи - подпорна стена 9		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

141	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,85	22,62	132,33
142	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	40,50	22,62	916,11
Бетонени работи - подпорна стена 9		-			
143	Подложен бетон C12/15	м ³	1,40	131,94	184,72
144	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,90	157,07	769,64
145	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,85	157,07	918,86
Армировъчни работи - подпорна стена 9		-			
146	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
147	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	521,50	2,07	1079,51
Обратни засипки - подпорна стена 9		-			
148	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	14,00	35,81	501,34
149	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	25,30	13,19	333,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 10		-			
150	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	5,65	16,10
151	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	31,41	345,51
151	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,65	79,10
153	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	5,65	265,55
154	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,51	125,12
155	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	87,96	1029,13
Кофражни работи - подпорна стена 10		-			
156	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	22,62	145,90
157	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	22,62	1108,38
Бетонени работи - подпорна стена 10		-			
158	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	131,94	211,10
159	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	157,07	967,55
160	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	157,07	1159,18
Армировъчни работи - подпорна стена 10		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

161	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
162	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	676,50	2,07	1400,36
Обратни засипки - подпорна стена 10		-			
163	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	35,81	621,30
164	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	13,19	276,99
Довършителни работи - подпорна стена 10		-			
165	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
166	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 11		-			
167	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,65	14,13
168	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	31,41	251,28
169	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,65	49,16
170	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,65	209,05
171	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,51	99,15
172	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	87,96	747,66
Кофражни работи - подпорна стена 11		-			
173	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	22,62	121,02
174	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	22,62	825,63
Бетонени работи - подпорна стена 11		-			
175	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	131,94	178,12
176	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	157,07	694,25
177	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	157,07	786,92
Армировъчни работи - подпорна стена 11		-			
178	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
179	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	2,07	972,28



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Обратни засипки - подпорна стена 11		-			
180	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
181	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	13,19	303,37
Довършителни работи - подпорна стена 11		-			
182	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
183	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 12		-			
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,65	14,13
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	31,41	251,28
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,65	49,16
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,65	209,05
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,51	99,15
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	87,96	747,66
Кофражни работи - подпорна стена 12		-			
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	22,62	121,02
191	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	22,62	825,63
Бетонови работи - подпорна стена 12		-			
192	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	131,94	178,12
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	157,07	694,25
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	157,07	786,92
Армировъчни работи - подпорна стена 12		-			
195	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
196	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	2,07	972,28
Обратни засипки - подпорна стена 12		-			
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	13,19	303,37
Довършителни работи - подпорна стена 12		-			
199	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
200	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 13		-			
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,65	14,13
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	31,41	251,28
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,65	49,16
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,65	209,05
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,51	99,15
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	87,96	747,66
Кофражни работи - подпорна стена 13		-			
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	22,62	121,02
191	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	22,62	825,63
Бетонени работи - подпорна стена 13		-			
192	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	131,94	178,12
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	157,07	694,25
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	157,07	786,92
Армировъчни работи - подпорна стена 13		-			
195	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
196	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	2,07	972,28
Обратни засипки - подпорна стена 13		-			
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	13,19	303,37
Довършителни работи - подпорна стена 13		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,76	2,48
200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,57	37,71
Подготовка на площадката - подпорна стена 14		-			
201	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	5,65	16,10
202	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	31,41	345,51
203	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,65	79,10
204	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	5,65	265,55
205	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,51	125,12
206	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	87,96	1029,13
Кофражни работи - подпорна стена 14		-			
207	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	22,62	145,90
208	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	22,62	1108,38
Бетонени работи - подпорна стена 14		-			
209	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	131,94	211,10
210	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	157,07	967,55
211	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	157,07	1159,18
Армировъчни работи - подпорна стена 14		-			
212	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
213	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	674,30	2,07	1395,80
Обратни засипки - подпорна стена 14		-			
214	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	35,81	621,30
215	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	13,19	276,99
Подготовка на площадката - подпорна стена 15		-			
216	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,50	5,65	8,48
217	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,00	31,41	219,87



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

218	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,65	53,68
219	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,00	5,65	129,95
220	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,51	61,50
221	Извозване на строителни отпадъци	м ³	7,50	87,96	659,70
Кофражни работи - подпорна стена 15					
223	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,50	22,62	101,79
224	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	30,00	22,62	678,60
Бетонови работи - подпорна стена 15					
225	Подложен бетон C12/15	м ³	1,00	131,94	131,94
226	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,00	157,07	628,28
227	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,50	157,07	706,82
Армировъчни работи - подпорна стена 15					
228	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,07	18,84
229	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	436,00	2,07	902,52
Обратни засипки - подпорна стена 15					
230	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	10,00	35,81	358,10
231	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	20,00	13,19	263,80
Довършителни работи - подпорна стена 15					
232	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,76	2,07
233	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	12,57	35,20
Подготовка на площадката - подпорна стена 16					
234	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,65	15,26
235	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	31,41	267,93
236	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,65	53,68
237	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,65	214,70
238	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,51	102,16



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

239	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	87,96	791,64
Кофражни работи - подпорна стена 16		-			
240	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	22,62	131,20
241	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	22,62	850,51
Бетонени работи - подпорна стена 16		-			
242	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	131,94	197,91
243	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	157,07	771,21
244	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	157,07	863,89
Армировъчни работи - подпорна стена 16		-			
245	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,07	28,36
246	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,07	1047,63
Обратни засипки - подпорна стена 16		-			
247	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
248	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,19	323,16
Довършителни работи - подпорна стена 16		-			
249	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,76	2,07
250	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	12,57	35,20
Подготовка на площадката - подпорна стена 17		-			
251	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,65	15,26
252	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	31,41	267,93
253	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,65	53,68
254	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,65	214,70
255	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,51	102,16
256	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	87,96	791,64
Кофражни работи - подпорна стена 17		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

257	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	22,62	131,20
258	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	22,62	850,51
Бетонени работи - подпорна стена 17		-			
259	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	131,94	197,91
260	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	157,07	771,21
261	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	157,07	863,89
Армировъчни работи - подпорна стена 17		-			
262	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,07	28,36
263	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,07	1047,63
Обратни засипки - подпорна стена 17		-			
264	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
265	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,19	323,16
Довършителни работи - подпорна стена 17		-			
266	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,76	2,07
267	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	12,57	35,20
Подготовка на площадката - подпорна стена 18		-			
268	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,65	15,26
269	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	31,41	267,93
270	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,65	53,68
271	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,65	214,70
272	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,51	102,16
273	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	87,96	791,64
Кофражни работи - подпорна стена 18		-			
274	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	22,62	131,20
275	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	22,62	850,51
Бетонени работи - подпорна стена 18		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

276	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	131,94	197,91
277	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	157,07	771,21
278	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	157,07	863,89
Армировъчни работи - подпорна стена 18		-			
279	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,07	28,36
280	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,07	1047,63
Обратни засипки - подпорна стена 18		-			
281	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
282	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,19	323,16
Довършителни работи - подпорна стена 18		-			
283	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,76	2,07
284	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	12,57	35,20
Подготовка на площадката - подпорна стена 19		-			
285	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,65	15,26
286	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	31,41	267,93
287	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,65	53,68
288	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,65	214,70
289	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,51	102,16
290	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	87,96	791,64
Котражни работи - подпорна стена 19		-			
291	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	22,62	131,20
292	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	22,62	850,51
Бетонени работи - подпорна стена 19		-			
293	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	131,94	197,91
294	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	157,07	771,21



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони


295	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	157,07	863,89
Армировъчни работи - подпорна стена 19		-			
296	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,07	28,36
297	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,07	1047,63
Обратни засипки - подпорна стена 19		-			
298	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	35,81	465,53
299	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,19	323,16
Довършителни работи - подпорна стена 19		-			
300	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,76	2,07
301	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	12,57	35,20
Подготовка на площадката - подпорна стена 20		-			
302	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,00	5,65	5,65
303	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	31,41	157,05
304	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	7,00	5,65	39,55
305	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	16,00	5,65	90,40
306	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	17,00	2,51	42,67
307	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,35	87,96	470,59
Кофражни работи - подпорна стена 20		-			
308	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	3,32	22,62	75,10
309	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	22,62	452,40
Бетонови работи - подпорна стена 20		-			
310	Подложен бетон C12/15	м ³	0,65	131,94	85,76
311	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	2,71	157,07	425,66
312	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,00	157,07	471,21
Армировъчни работи - подпорна стена 20		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

313	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	4,60	2,07	9,52
314	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	308,90	2,07	639,42
Обратни засипки - подпорна стена 20		-			
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,00	35,81	250,67
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	13,50	13,19	178,07
Подготовка на площадката - подпорна стена 21		-			
317	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,65	11,30
318	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	31,41	157,05
319	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,15	40,17
320	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,65	132,78
321	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,51	64,01
322	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	87,96	474,98
Кофражни работи - подпорна стена 21		-			
323	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	22,62	124,41
324	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	22,62	194,53
Бетонени работи - подпорна стена 21		-			
325	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	131,94	145,13
326	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	157,07	584,30
327	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	157,07	549,75
Армировъчни работи - подпорна стена 21		-			
328	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,07	16,97
329	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,07	550,41
Обратни засипки - подпорна стена 21		-			
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	35,81	252,82
331	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,19	191,26
Довършителни работи - подпорна стена 21		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони


332	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,76	1,66
333	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,57	23,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 22		-			
334	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,65	11,30
335	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	31,41	157,05
336	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,15	40,17
337	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,65	132,78
338	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,51	64,01
339	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	87,96	474,98
Кофражни работи - подпорна стена 22		-			
340	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	22,62	124,41
341	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	22,62	194,53
Бетонени работи - подпорна стена 22		-			
342	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	131,94	145,13
343	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	157,07	584,30
344	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	157,07	549,75
Армировъчни работи - подпорна стена 22		-			
345	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,07	16,97
346	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,07	550,41
Обратни засипки - подпорна стена 22		-			
347	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	35,81	252,82
348	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,19	191,26
Довършителни работи - подпорна стена 22		-			
349	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,76	1,66
350	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,57	23,88



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Подготовка на площадката - подпорна стена 23		-			
351	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	0,75	5,65	4,24
352	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	1,80	31,41	56,54
353	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	2,80	5,15	14,42
354	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	8,30	5,65	46,90
355	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	9,05	2,51	22,72
356	Извозване на строителни отпадъци	м ³	1,95	87,96	171,52
Кофражни работи - подпорна стена 23		-			
357	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	2,60	22,62	58,81
358	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	9,20	22,62	208,10
Бетонени работи - подпорна стена 23		-			
359	Подложен бетон C12/15	м ³	0,40	131,94	52,78
360	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	1,33	157,07	208,90
361	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	1,25	157,07	196,34
Армировъчни работи - подпорна стена 23		-			
362	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	3,60	2,07	7,45
363	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	96,20	2,07	199,13
Обратни засипки - подпорна стена 23		-			
364	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,50	35,81	89,53
365	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	5,23	13,19	68,98
Довършителни работи - подпорна стена 23		-			
366	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,76	1,66
367	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,57	23,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 24		-			
368	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,65	11,30



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

369	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	31,41	157,05
370	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,15	40,17
371	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,65	132,78
372	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,51	64,01
373	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	87,96	474,98
Кофражни работи - подпорна стена 24		-			
374	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	22,62	124,41
375	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	22,62	194,53
Бетонени работи - подпорна стена 24		-			
376	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	131,94	145,13
377	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	157,07	584,30
378	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	157,07	549,75
Армировъчни работи - подпорна стена 24		-			
379	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,07	16,97
380	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,07	550,41
Обратни засипки - подпорна стена 24		-			
381	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	35,81	252,82
382	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,19	191,26
Довършителни работи - подпорна стена 24		-			
383	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,76	1,66
384	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	12,57	23,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 25		-			
385	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,65	11,30
386	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	31,41	157,05
387	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,15	40,17
388	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,65	132,78
389	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,51	64,01



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

390	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	87,96	474,98
Кофражни работи - подпорна стена 25		-			
391	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	22,62	124,41
392	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	22,62	194,53
Бетонови работи - подпорна стена 25		-			
393	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	131,94	145,13
394	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	157,07	584,30
395	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	157,07	549,75
Армировъчни работи - подпорна стена 25		-			
396	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,07	16,97
397	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,07	550,41
Обратни засипки - подпорна стена 25		-			
398	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	35,81	252,82
399	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,19	191,26
Довършителни работи - подпорна стена 25		-			
400	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,76	1,66
401	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	12,57	23,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 26		-			
402	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,65	11,30
403	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	31,41	157,05
404	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,15	40,17
405	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,65	132,78
406	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,51	64,01
407	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	87,96	474,98
Кофражни работи - подпорна стена 26		-			
408	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	22,62	124,41



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

409	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	22,62	194,53
Бетонени работи - подпорна стена 26		-			
410	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	131,94	145,13
411	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	157,07	584,30
412	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	157,07	549,75
Армировъчни работи - подпорна стена 26		-			
413	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,07	16,97
414	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,07	550,41
Обратни засипки - подпорна стена 26		-			
415	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	35,81	252,82
416	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,19	191,26
Довършителни работи - подпорна стена 26		-			
417	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,76	1,66
418	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	12,57	23,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 27		-			
419	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	5,65	10,17
420	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	31,41	131,92
421	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	5,15	33,48
422	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	5,65	107,35
423	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,51	52,21
424	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	87,96	395,82
Кофражни работи - подпорна стена 27		-			
425	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	22,62	105,18
426	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	22,62	452,40
Бетонени работи - подпорна стена 27		-			
427	Подложен бетон C12/15	м ³	0,90	131,94	118,75



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

428	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	157,07	486,92
429	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	157,07	452,36
Армировъчни работи - подпорна стена 27		-			
430	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,07	16,97
431	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	2,07	447,12
Обратни засипки - подпорна стена 27		-			
432	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	35,81	211,28
433	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	13,19	158,28
Довършителни работи - подпорна стена 27		-			
434	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	0,60	2,76	1,66
435	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м ¹	1,90	12,57	23,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 28		-			
436	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	5,65	10,17
437	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	31,41	131,92
438	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	5,15	33,48
439	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	5,65	107,35
440	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,51	52,21
441	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	87,96	395,82
Кофражни работи - подпорна стена 28		-			
442	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	22,62	105,18
443	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	22,62	452,40
Бетонови работи - подпорна стена 28		-			
444	Подложен бетон C12/15	м ³	0,90	131,94	118,75
445	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	157,07	486,92
446	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	157,07	452,36
Армировъчни работи - подпорна стена 28		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

447	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,07	16,97
448	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	2,07	447,12
Обратни засипки - подпорна стена 28		-			
449	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	35,81	211,28
450	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	13,19	158,28
Подготовка на площадката - подпорна стена 29		-			
451	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	9,00	5,65	50,85
452	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	23,00	31,41	722,43
453	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	35,00	5,15	180,25
454	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	136,00	5,65	768,40
455	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	145,00	2,51	363,95
456	Извозване на строителни отпадъци	м ³	25,00	87,96	2199,00
Котражни работи - подпорна стена 29		-			
457	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	23,65	22,62	534,96
458	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	113,00	22,62	2556,06
Бетонни работи - подпорна стена 29		-			
459	Подложен бетон C12/15	м ³	5,00	131,94	659,70
460	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	16,80	157,07	2638,78
461	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	16,50	157,07	2591,66
Армировъчни работи - подпорна стена 29		-			
462	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	30,20	2,07	62,51
463	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	1415,00	2,07	2929,05
Обратни засипки - подпорна стена 29		-			
464	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	40,00	35,81	1432,40
465	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	50,00	13,19	659,50
Довършителни работи - подпорна стена 29		-			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

466	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	2,50	2,76	6,90
467	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м ¹	8,25	12,57	103,70
468	Барбакани Ø100 за подпорни стени	м ¹	60,00	22,62	1357,20
І.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
<u>Предпазна стоманена ограда за два броя игрища</u> <u>h=4.0м</u>					
		-			
469	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка за ограда	м ²	60,00	5,15	309,00
470	Траншеев изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	6,03	301,50
471	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	50,00	2,51	125,50
472	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,00	87,96	351,84
<u>Котражни работи - ивични основи за предпазна</u> <u>стоманена ограда</u>					
		-			
473	Котраж за ивични фундаменти	м ²	270,00	22,62	6107,40
<u>Бетонoви работи - ивични основи за предпазна</u> <u>стоманена ограда</u>					
		-			
474	Бетон C20/25 за ивични основи	м ³	44,00	157,07	6911,08
<u>Армировъчни работи - ивични основи</u>					
		-			
475	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	250,00	2,07	517,50
476	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	500,00	2,07	1035,00
<u>Стоманена конструкция за огради за две игрища</u>					
		-			
477	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	3975,00	4,40	17490,00
478	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	4,40	528,00
479	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	5,65	678,00
480	Гайки за анкерни болтове	бр.	480,00	0,38	182,40
481	Шайби за анкерни болтове	бр.	480,00	0,25	120,00
<u>Стоманена конструкция за трибуни</u>					
		-			
482	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	4000,00	4,40	17600,00
483	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	4,40	528,00
484	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	5,65	678,00
485	Винтови анкери HUS3-H10 HILTI	бр.	450,00	3,52	1584,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Забележка: В цената за извозване на строителните отпадъци е предвиден превоз на 50км до регионално депо гр.Кърджали както и такса 25лв/тон за депониране на строителни отпадъци					
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
II.A. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ					
1	Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни стени.	м ²	786,05	10,68	8395,01
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни стени	м2	786,05	18,22	14321,83
3	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни стени	м'	221,00	27,64	6108,44
II.B. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
1	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В235 (заварени мрежи Ф6,5/15)	кг	9361,00	2,07	19377,27
2	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В420	кг	305,00	2,07	631,35
3	Доставка и монтаж един пласт полиетиленово фолио	м2	1003,30	0,82	822,71
4	Направа армирана бетонова настилка с дебелина 15см изпълнена от бетон клас на якост С20/25, ХС3-БДС EN206-1 (заварените мрежи са включени в т.1 и 2 от сметката), включително оформяне на деформационни фуги с широчина 5см	м2	1003,30	31,10	31202,63
5	Направа на основа от трошен камък - под бетонова настилка	м3	201,00	48,38	9724,38
6	Направа пердашена циментова замазка с дебелина 9см	м2	1003,30	21,36	21430,49
7	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	6,50	48,38	314,47
8	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	4,00	157,07	628,28
9	Направа свързващ битумен разлив	м2	1322,40	1,88	2486,11
10	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	190,50	207,33	39496,37
11	Доставка и полагане трислойно акрилно противоплъзгащо спортно покритие с дебелина 1,0см в цвят по каталог	м2	1824,40	57,17	104300,95
12	Добавка за полагане на гумирана подложка в зоните на спортните игрища	м2	1066,35	12,00	12796,20



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

13	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюр с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	324,20	17,59	5702,68
14	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюр с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	35,50	30,16	1070,68
15	Доставка и монтаж прахово боядисана предпазна метална мрежа с вертикално деление максимум 40мм осово, в цвят по RAL	м2	656,00	15,71	10305,76
16	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	3,85	27,64	106,41
17	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	2,00	207,33	414,66
18	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	9,40	60,31	566,91



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони


19	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	352,50	52,77	18601,43
20	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	71,00	48,38	3434,98
21	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		71,00	48,38	3434,98
22	Уплътняване на земната основа	м2	1362,00	1,88	2560,56
23	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 9/3см- за седалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1506,40	3,52	5302,53
24	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 7/3см- за облегалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1406,30	2,76	3881,39
25	Разчертаване на учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия в комплект с подвижни пътни знаци	бр	1,00	1 206,28	1206,28
26	Разчертаване игра "Дама" с цветни акрилни бои (площ 2,5кв.м)	бр	1,00	62,83	62,83
27	Разчертаване игра "Не се сърди човече" с цветни акрилни бои (площ 34,00кв.м)	бр	1,00	640,84	640,84
28	Разчертаване игра "Лабиринт" с цветни акрилни бои (площ 25,75кв.м)	бр	1,00	490,05	490,05



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

29	Разчертаване карта на България с цветни акрилни бои (площ 26,85кв.м)	бр	1,00	565,45	565,45
II.V. СПОРТНИ СЪОРЖЕНИЯ					
1	Доставка и монтаж футболни врати с размер 3.00/2.00м в комплект с полиетиленова мрежа с квадрати 11/11см	бр	2,00	942,41	1884,82
2	Доставка и монтаж комплект от два броя стойки за бадмингтон в комплект с мрежа за бадмингтон	бр	3,00	565,45	1696,35
3	Доставка и монтаж комплект от два броя волейболни стойки за монтаж на открито, в комплект с ботуши за вграждане и волейболна мрежа	бр	1,00	816,75	816,75
II.G. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА					
1	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	47,40	27,64	1310,14
2	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	34,00	207,33	7049,22
3	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонкови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална fuga 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	187,30	60,31	11296,06



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

4	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	2422,30	52,77	127824,77
5	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	485,00	48,38	23464,30
6	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		485,00	48,38	23464,30
7	Уплътняване на земната основа	м2	2422,30	1,88	4553,92
8	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	9,00	48,38	435,42
9	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	5,00	157,07	785,35
10	Направа свързващ битумен разлив	м2	434,50	1,88	816,86
11	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	212,00	207,33	43953,96
12	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюр с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	336,50	17,59	5919,04
13	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюр с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	38,60	30,16	1164,18
14	Доставка и полагане на магистрален бетонов бордюр с размер 18/35/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	9,95	40,21	400,09
15	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	5,00	351,83	1759,15
16	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	бр	2,00	106,81	213,62
17	Доставка и монтаж на паркова беседка с диаметър 765см, в комплект с пейки и маси	бр	1,00	5 654,45	5654,45



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

18	Доставка и монтаж на рамка със заключваем метален капак от рифелова ламарина за английски двора, размер на капака 285/170см. Капака да бъде грундиран с алкиден и боядисан с алкидна блажна боя.	бр	1,00	816,75	816,75
----	--	----	------	--------	--------

III.ВИК МРЕЖИ

ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД					
1	Водопроводни тръби РЕ-HD ø32/PN10- доставка и монтаж	мл	165,00	6,91	1140,15
2	Шахти 40/40 за градински хидранти по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00	81,68	326,72
3	Градински хидранти DN40 по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00	31,41	125,64
4	Коляно ø32/90°- доставка и монтаж	бр	11,00	5,65	62,15
5	Тройник ø32/32/32мм- доставка и монтаж	бр	1,00	8,17	8,17
6	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж	бр	7,00	31,41	219,87
7	Направа изкоп за поливен водопровод	м3	99,00	15,08	1492,92
8	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	40,00	52,77	2110,80
9	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	59,00	13,19	778,21
10	Натоварване земни маси на транспорт	м3	40,00	6,03	241,20
11	Превоз земни маси на депо	м3	40,00	2,51	100,40
12	Разриване излишни земни маси	м3	40,00	2,26	90,40
13	Изпробване водопровод	мл	165,00	1,88	310,20

IV.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ

IV.1.ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

1	Доставка и монтаж на PVC табло за стенен монтаж, оборудвано по приложена еднолинейна схема.	бр.	1,00	565,45	565,45
2	Трасиране на кабелнен изкоп	м.	495,00	0,44	217,80
3	Направа на изкоп с размери Ш/Д - 0,25/0,8	м.	495,00	7,92	3920,40
4	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-32мм	м.	540,00	3,02	1630,80
5	Доставка и полагане на пясъчна подложка	куб.м	13,00	40,84	530,92
6	Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с размери 0,25/0,8	м.	495,00	4,40	2178,00
7	Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст	бр.	18,00	106,81	1922,58
8	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Стълба завършва с тръба Ф-60мм	бр.	18,00	219,90	3958,20
9	Доставка и монтаж на LED парково осветително	бр.	18,00	326,70	5880,60



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	тяло с формата на кръг 40W				
10	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x2.5	м.	590,00	3,02	1781,80
11	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x1.5	м.	100,00	2,64	264,00
12	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x4	м.	20,00	3,64	72,80
13	Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал. 40/25мм	м.	20,00	3,27	65,40
14	Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм	м.	58,00	1,01	58,58
15	Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм с присъединителна планка	бр.	18,00	56,54	1017,72
16	Доставка и полагане на поцинкована шина с размери 40/4мм	бр.	30,00	7,04	211,20
17	Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване	бр.	18,00	20,10	361,80
18	Проверка на земно съпротивление	бр.	18,00	31,41	565,38
IV.2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 9U/ 450 мм	бр.	1,00	188,48	188,48
2	Доставка на вентилатор блок 2 FAN	бр.	1,00	135,71	135,71
3	Доставка на тава телескопична	бр.	1,00	43,98	43,98
4	Доставка и инсталация на мрежов видеорекордер 4 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 2Mpixel 1600P/1200FPS, 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери . 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software), вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.	бр.	1,00	552,88	552,88
5	Доставка на ONE-LINE UPS 2000VA	бр.	1,00	364,40	364,40
6	Доставка и монтаж 8-port Gigabit Switch – 8 port PoE	бр.	1,00	263,87	263,87
7	Доставка на разклонител с 8 гнезда	бр.	1,00	46,49	46,49
8	Доставка на Router – 5 port Gigabit	бр.	1,00	150,79	150,79
9	Доставка на пач-корда	бр.	4,00	3,02	12,08
10	Доставка на монитор за видеонаблюдение 32“	бр.	1,00	527,75	527,75
11	Доставка на компютърна конфигурация	бр.	1,00	1 193,72	1193,72



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

12	Доставка и монтаж на IP видеокамера за външен монтаж 2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или 1600x1200, HD 960p 1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив моторизиран 2,7-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20- 30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Комплект с монтажна кутия.	бр.	8,00	412,15	3297,20
13	Доставка на Sata 2 TB - Твърд диск 2TB	бр.	2,00	289,01	578,02
14	Доставка и инсталация на RG45 cat.6	бр.	20,00	2,45	49,00
15	Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6	м.	550,00	1,57	863,50
16	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50	м.	240,00	3,58	859,20
17	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20x12	м.	10,00	2,39	23,90

V. ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

1.	ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 CM	Бр.	3,00	62,83	188,49
2.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕВ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	24,00	157,07	3769,68
3.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕВ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	44,00	106,81	4699,64
4.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ	бр.	356,00	5,65	2011,40
5.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	ДКА	2,50	6 911,00	17277,50

Общо за целия обект: 982878,01

ДДС 20%: 196575,60

ВСИЧКО: 1179453,61

Дата: 09.07.2018 г.

Подпис и печат:

/Смет Софта -Управител/





Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ (за липса на свързаност)

Подписаният Самет Сабахтин Софта
 (трите имена)

данни по документ за самоличност 641413497, 13.12.2010г. от МВР Кърджали
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „СОФТ – Ю“ООД гр.Крумовград

ЕИК/БУЛСТАТ 108565390, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап” във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 09.07.2018

ДЕКЛАРАТОР:





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 012272

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **СОФТ - Ю ООД**

Седалище и адрес на управление: **6900 Крумовград, ул. "Опълченска" №2**

Представяващ: **Самет Себахтин Софта**

ЕИК: **108565390**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0540/20.06.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ПЪРВА ГРУПА** • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 06

Строител: **СОФТ - Ю ООД**

ЕИК: **108565390**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 012272

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2018

Председател на комисията:

•София• 2017•

доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложени талон с указан срок.

ВАРНО С ОПРИГНАЛА