

ПРОТОКОЛ

отразяващ дейността на комисията, назначена със заповед № КО-452 от 04.07.2018 г. на Възложителя за провеждане на пазарни консултации, предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строително монтажни работи за проект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап, гр. Крумовград”, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020

В изпълнение на заповед № КО – 452 от 04.07.2018 г., **комисия в състав:**

1. инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на община Крумовград;
2. инж. Мирян Първанов – директор на дирекция „Териториално развитие и благоустройство” в общинска администрация Крумовград;
3. Лейла Караибрям – директор на дирекция „Национални и европейски програми и проекти” в общинска администрация Крумовград,

се събра на 12.07.2018 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, ет. 1 и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

I. Обща информация

Инж. Асен Хаджиев прие от служител на деловодството на общинска администрация Крумовград приемо-предавателен протокол с подадените оферти за участие в настоящите пазарни консултации и комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения.

Комисията констатира, че видно от приемо-предавателния протокол с подадените оферти за участие в процедурата има входиращи три оферти. По реда на тяхното постъпване в деловодството на общинска администрация Крумовград са:

1. **„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 108001767** с адрес на управление: с. Груево 6809, общ. Момчилград, обл. Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ, адрес за кореспонденция: с. Груево 6809, общ. Момчилград, обл. Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ, тел. 03631/2238, факс: 03631/2238, e-mail: pto_ptstrkj@abv.bg, представляващ: Георги Ангелов Йорданов – изпълнителен директор, с подадена оферта под № 60 в регистъра, в 14:07 часа, с вх. № 26-00-396 от 09.07.2018 год.;

2. **„СОФТ - Ю” ООД, ЕИК108565390** с адрес на управление: ул. „Опълченска“ №2, гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, адрес за кореспонденция: ул. „Опълченска“ №2, гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, тел. 03641/2709, факс: 03641/2709, e-mail: softa@abv.bg, представляващ: Самет Сабахтин Софта, с подадена оферта под № 61 в регистъра, в 16:01 часа, с вх. № 26-00-398 от 09.07.2018 год.;

3. **„РОДОПСТРОЙ-97“ ООД, ЕИК 108034169** с адрес на управление: ул. „Маказа“ № 2А, гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, адрес за кореспонденция: ул. „26-ти декември“, бл. А, ет.1, гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, телефон: 0887809031, факс: не, e-mail: rodopstroy97@abv.bg, Красимир Тошков Боюклиев – управител, с подадена оферта под № 62 в регистъра, в 10:30 часа, с вх. № 26-00-399 от 10.07.2018 год.;

II. Резултати от работата на комисията

1. Отваряне на офертите

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непразни опаковки на офертите по реда на тяхното постъпване и оповести, че приложенията, съгласно поканата за провеждане на пазарната консултация са попълнени от всички оференти коректно. При сравняване на цените предложени в ценовите приложения се установи, че предложените от **„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**, са най-ниски в сравнение с останалите оференти, видно от приложената към настоящия протокол работна таблица за сравнение на цени между подадени оферти по повод покана за провеждане на пазарни консултации за проект: **„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап, гр. Крумовград”**

Предвид на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание на чл. 44 от ЗМСМА, във връзка с т. 6, т. 7, т. 8, т. 9 от Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите” от Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Максимална пределна стойност на разхода за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: **„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап, гр. Крумовград**, с който община Крумовград ще кандидатстване по процедура BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. , които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:

№	Вид СМР	мярка	кол-во	ед. цена	Стойност	№ на оферта с най-ниска цена/максимална пределна стойност на разхода
1	2	3	4	5	6	7
А.ДЕМОНТАЖИ						
1	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м2	1753,50	4,06	7 119,21	№1

2	Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка	м2	442,15	4,76	2 104,63	№1
3	Демонтаж настилка от бетонови плочи	м2	1834,30	5,23	9 593,39	№1
4	Демонтаж настилка от веницианска мозайка пред магазин	м2	63,40	7,55	478,67	№1
5	Демонтаж настилка от мозайка по стълбища и стълбищни площадки	м2	117,00	12,20	1 427,40	№1
6	Очукване на циментова замазка по стълбища	м2	117,00	5,23	611,91	№1
7	Демонтаж улични бетонови бордюри	мл	706,85	4,06	2 869,81	№1
8	Демонтаж магистрални бетонови бордюри	мл	83,70	6,39	534,84	№1
9	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки	мл	454,30	5,23	2 375,99	№1
10	Демонтаж дървена ограда с височина 50см	мл	100,65	2,90	291,89	№1
11	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 60см	м3	24,50	2,90	71,05	№1
12	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 90см	мл	10,30	2,90	29,87	№1
13	Разбиване бетонови основи	м3	93,70	145,29	13 613,67	№1
14	Разбиване стоманобетонови стълбища	м3	15,80	145,29	2 295,58	№1
15	Демонтаж футболни врати	бр	2,00	11,62	23,24	№1
16	Демонтаж стълбове за баскетболни кошове	бр	2,00	11,62	23,24	№1
17	Демонтаж метални стълбове за осветление	бр	5,00	29,05	145,25	№1
18	Натоварване строителни отпадъци на камион	м3	381,10	5,23	1 993,15	№1
19	Превоз строителни отпадъци на депо (50км до депо гр.Кърджали)	м3	381,10	23,24	8 856,76	№1
20	Такса депониране строителни отпадъци	тона	552,30	29,05	16 044,32	№1
21	Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт	м3	1721,30	5,23	9 002,40	№1
22	Превоз земни маси на депо до 5км	м3	1721,30	2,32	3 993,42	№1

23	Демонтаж на метален капак за английски двора, размер на капака 285/170см	бр	1,00	17,43	17,43	№1
Б.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО						
I.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ						
I.A.ПОДПОРНИ СТЕНИ						
Подготовка на площадката - подпорна стена 1						
1	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,23	15,69	№1
2	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	29,05	319,55	№1
3	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,23	73,22	№1
4	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	5,23	261,50	№1
5	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	53,00	2,32	122,96	№1
6	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	81,36	951,91	№1
Кофражни работи - подпорна стена 1						
7	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,49	20,92	135,77	№1
8	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,30	20,92	1 031,36	№1
Бетонови работи - подпорна стена 1						
9	Подложен бетон C12/15	м ³	1,70	122,04	207,47	№1
10	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,10	145,29	886,27	№1
11	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,20	145,29	1 046,09	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 1						
12	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
13	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	693,00	1,91	1 323,63	№1
Обратни засипки - подпорна стена 1						

14	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,00	33,12	596,16	№1
15	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	32,00	12,20	390,40	№1
Довършителни работи - подпорна стена 1						
16	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
17	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 2						
18	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,23	15,69	№1
19	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	29,05	296,31	№1
20	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,23	54,92	№1
21	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,23	240,58	№1
22	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,32	113,68	№1
23	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	81,36	894,96	№1
Кофражни работи - подпорна стена 2						
24	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	20,92	131,80	№1
25	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	20,92	941,40	№1
Бетонови работи - подпорна стена 2						
26	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	122,04	205,03	№1
27	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	145,29	791,83	№1
28	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	145,29	944,39	№1

Армировъчни работи - подпорна стена 2						
29	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
30	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,91	1 007,91	№1
Обратни засипки - подпорна стена 2						
31	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	33,12	606,10	№1
32	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	12,20	356,24	№1
Довършителни работи - подпорна стена 2						
33	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
34	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 3						
35	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,23	15,69	№1
36	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	29,05	296,31	№1
37	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,23	54,92	№1
38	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,23	240,58	№1
39	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,32	113,68	№1
40	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	81,36	894,96	№1
Кюфражни работи - подпорна стена 3						
41	Кюфраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	20,92	131,80	№1
42	Кюфраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	20,92	941,40	№1

Бетонови работи - подпорна стена 3						
43	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	122,04	205,03	№1
44	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	145,29	791,83	№1
45	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	145,29	944,39	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 3						
46	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
47	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,91	1 007,91	№1
Обратни засипки - подпорна стена 3						
48	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	33,12	606,10	№1
49	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	12,20	356,24	№1
Довършителни работи - подпорна стена 3						
50	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
51	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 4						
52	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,23	15,69	№1
53	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	29,05	296,31	№1
54	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,23	54,92	№1
55	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,23	240,58	№1
56	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,32	113,68	№1

57	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	81,36	894,96	№1
Кофражни работи - подпорна стена 4						
58	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	20,92	131,80	№1
59	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	20,92	941,40	№1
Бетонови работи - подпорна стена 4						
60	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	122,04	205,03	№1
61	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	145,29	791,83	№1
62	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	145,29	944,39	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 4						
63	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
64	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,91	1 007,91	№1
Обратни засипки - подпорна стена 4						
65	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	33,12	606,10	№1
66	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	12,20	356,24	№1
Довършителни работи - подпорна стена 4						
67	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
68	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 5						
69	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,23	15,69	№1

70	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	29,05	296,31	№1
71	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,23	54,92	№1
72	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,23	240,58	№1
73	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,32	113,68	№1
74	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	81,36	894,96	№1
Котражни работи - подпорна стена 5						
75	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	20,92	131,80	№1
76	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	20,92	941,40	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 5						
77	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	122,04	205,03	№1
78	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	145,29	791,83	№1
79	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	145,29	944,39	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 5						
80	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
81	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,91	1 007,91	№1
Обратни засипки - подпорна стена 5						
82	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	33,12	606,10	№1
83	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	12,20	356,24	№1
Довършителни работи - подпорна стена 5						
84	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1

85	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 6						
86	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,23	15,69	№1
87	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	29,05	296,31	№1
88	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,23	54,92	№1
89	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,23	240,58	№1
90	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,32	113,68	№1
91	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	81,36	894,96	№1
Кофражни работи - подпорна стена 6						
92	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	20,92	131,80	№1
93	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	20,92	941,40	№1
Бетонови работи - подпорна стена 6						
94	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	122,04	205,03	№1
95	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	145,29	791,83	№1
96	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	145,29	944,39	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 6						
97	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
98	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	1,91	1 007,91	№1
Обратни засипки - подпорна стена 6						
99	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка- зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	33,12	606,10	№1

100	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	12,20	356,24	№1
Довършителни работи - подпорна стена 6						
101	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
102	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 7						
103	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,23	10,46	№1
104	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,80	29,05	226,59	№1
105	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,30	5,23	53,87	№1
106	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	33,00	5,23	172,59	№1
107	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	35,00	2,32	81,20	№1
108	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	81,36	691,56	№1
Кофражни работи - подпорна стена 7						
109	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,80	20,92	100,42	№1
110	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	35,00	20,92	732,20	№1
Бетонови работи - подпорна стена 7						
111	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	122,04	134,24	№1
112	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,50	145,29	653,81	№1
113	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,00	145,29	726,45	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 7						
114	Израб. монтаж на Арматура АІ-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1

115	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	503,90	1,91	962,45	№1
Обратни засипки - подпорна стена 7						
116	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,12	430,56	№1
117	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,30	12,20	259,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 8						
118	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,23	10,46	№1
119	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,50	29,05	217,88	№1
120	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,00	5,23	52,30	№1
121	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	22,50	5,23	117,68	№1
122	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,32	56,84	№1
123	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,00	81,36	650,88	№1
Кофражни работи - подпорна стена 8						
124	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	20,92	97,28	№1
125	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	33,00	20,92	690,36	№1
Бетонови работи - подпорна стена 8						
126	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	122,04	134,24	№1
127	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,10	145,29	595,69	№1
128	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,75	145,29	690,13	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 8						
129	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
130	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	460,90	1,91	880,32	№1

Обратни засипки - подпорна стена 8						
131	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,12	430,56	№1
132	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	12,20	256,20	№1
Довършителни работи - подпорна стена 8						
133	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
134	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 9						
135	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,67	5,23	13,96	№1
136	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	9,15	29,05	265,81	№1
137	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,60	5,23	50,21	№1
138	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	42,00	5,23	219,66	№1
139	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	44,70	2,32	103,70	№1
140	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,70	81,36	789,19	№1
Котражни работи - подпорна стена 9						
141	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,85	20,92	122,38	№1
142	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	40,50	20,92	847,26	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 9						
143	Подложен бетон C12/15	м ³	1,40	122,04	170,86	№1
144	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,90	145,29	711,92	№1

145	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,85	145,29	849,95	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 9						
146	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
147	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	521,50	1,91	996,07	№1
Обратни засипки - подпорна стена 9						
148	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	14,00	33,12	463,68	№1
149	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	25,30	12,20	308,66	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 10						
150	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	5,23	14,91	№1
151	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	29,05	319,55	№1
151	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,23	73,22	№1
153	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	5,23	245,81	№1
154	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,32	115,65	№1
155	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	81,36	951,91	№1
Кофражни работи - подпорна стена 10						
156	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	20,92	134,93	№1
157	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	20,92	1 025,08	№1
Бетонови работи - подпорна стена 10						
158	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	122,04	195,26	№1
159	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	145,29	894,99	№1
160	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	145,29	1 072,24	№1

Армировъчни работи - подпорна стена 10						
161	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
162	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	676,50	1,91	1 292,12	№1
Обратни засипки - подпорна стена 10						
163	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	33,12	574,63	№1
164	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	12,20	256,20	№1
Довършителни работи - подпорна стена 10						
165	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
166	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 11						
167	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,23	13,08	№1
168	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	29,05	232,40	№1
169	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,23	45,50	№1
170	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,23	193,51	№1
171	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,32	91,64	№1
172	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	81,36	691,56	№1
Котражни работи - подпорна стена 11						
173	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	20,92	111,92	№1
174	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	20,92	763,58	№1

Бетонови работи - подпорна стена 11						
175	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	122,04	164,75	№1
176	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	145,29	642,18	№1
177	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	145,29	727,90	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 11						
178	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
179	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	1,91	897,13	№1
Обратни засипки - подпорна стена 11						
180	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,12	430,56	№1
181	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	12,20	280,60	№1
Довършителни работи - подпорна стена 11						
182	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
183	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 12						
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,23	13,08	№1
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	29,05	232,40	№1
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,23	45,50	№1
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,23	193,51	№1
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,32	91,64	№1

189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	81,36	691,56	№1
Котражни работи - подпорна стена 12						
190	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	20,92	111,92	№1
191	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	20,92	763,58	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 12						
192	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	122,04	164,75	№1
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	145,29	642,18	№1
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	145,29	727,90	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 12						
195	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
196	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	1,91	897,13	№1
Обратни засипки - подпорна стена 12						
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,12	430,56	№1
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	12,20	280,60	№1
Довършителни работи - подпорна стена 12						
199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1
200	Еластична гъста кремoобразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 13						
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,23	13,08	№1

185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	29,05	232,40	№1
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,23	45,50	№1
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,23	193,51	№1
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,32	91,64	№1
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	81,36	691,56	№1
Кофражни работи - подпорна стена 13						
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	20,92	111,92	№1
191	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	20,92	763,58	№1
Бетонови работи - подпорна стена 13						
192	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	122,04	164,75	№1
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	145,29	642,18	№1
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	145,29	727,90	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 13						
195	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
196	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	1,91	897,13	№1
Обратни засипки - подпорна стена 13						
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,12	430,56	№1
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	12,20	280,60	№1
Довършителни работи - подпорна стена 13						
199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,55	2,30	№1

200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	11,62	34,86	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 14						
201	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	5,23	14,91	№1
202	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	29,05	319,55	№1
203	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,23	73,22	№1
204	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	5,23	245,81	№1
205	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,32	115,65	№1
206	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	81,36	951,91	№1
Кофражни работи - подпорна стена 14						
207	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	20,92	134,93	№1
208	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	20,92	1 025,08	№1
Бетонови работи - подпорна стена 14						
209	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	122,04	195,26	№1
210	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	145,29	894,99	№1
211	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	145,29	1 072,24	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 14						
212	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
213	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	674,30	1,91	1 287,91	№1
Обратни засипки - подпорна стена 14						
214	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка- зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	33,12	574,63	№1

215	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	12,20	256,20	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 15						
216	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,50	5,23	7,85	№1
217	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,00	29,05	203,35	№1
218	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,23	49,69	№1
219	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,00	5,23	120,29	№1
220	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,32	56,84	№1
221	Извозване на строителни отпадъци	м ³	7,50	81,36	610,20	№1
Кофражни работи - подпорна стена 15						
223	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,50	20,92	94,14	№1
224	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	30,00	20,92	627,60	№1
Бетонови работи - подпорна стена 15						
225	Подложен бетон С12/15	м ³	1,00	122,04	122,04	№1
226	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,00	145,29	581,16	№1
227	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,50	145,29	653,81	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 15						
228	Изработ. монтаж на Арматура АІ-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	1,91	17,38	№1
229	Изработ. и монтаж на Арматура АІІІ-N - подпорна стената	кг.	436,00	1,91	832,76	№1
Обратни засипки - подпорна стена 15						
230	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка- зад и пред подпорната стена	м ³	10,00	33,12	331,20	№1
231	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка	м ³	20,00	12,20	244,00	№1

	подпорната стена					
Довършителни работи - подпорна стена 15						
232	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,56	1,92	№1
233	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	11,62	32,54	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 16						
234	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,23	14,12	№1
235	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	29,06	247,88	№1
236	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,23	49,69	№1
237	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,23	198,74	№1
238	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,32	94,42	№1
239	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	81,36	732,24	№1
Кофражни работи - подпорна стена 16						
240	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	20,92	121,34	№1
241	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	20,92	786,59	№1
Бетонкови работи - подпорна стена 16						
242	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	122,05	183,08	№1
243	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	145,29	713,37	№1
244	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	145,29	799,10	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 16						
245	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,92	26,30	№1

246	Изработ. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,92	971,71	№1
Обратни засипки - подпорна стена 16						
247	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,13	430,69	№1
248	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	12,20	298,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 16						
249	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,56	1,92	№1
250	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	11,62	32,54	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 17						
251	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,23	14,12	№1
252	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	29,06	247,88	№1
253	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,23	49,69	№1
254	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,23	198,74	№1
255	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,32	94,42	№1
256	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	81,36	732,24	№1
Котражни работи - подпорна стена 17						
257	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	20,92	121,34	№1
258	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	20,92	786,59	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 17						
259	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	122,05	183,08	№1

260	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	145,29	713,37	№1
261	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	145,29	799,10	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 17						
262	Изработ. монтаж на Арматура АІ-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,92	26,30	№1
263	Изработ. и монтаж на Арматура АІІІ-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,92	971,71	№1
Обратни засипки - подпорна стена 17						
264	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,13	430,69	№1
265	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	12,20	298,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 17						
266	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,56	1,92	№1
267	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	11,62	32,54	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 18						
268	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,23	14,12	№1
269	Развяляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	29,06	247,88	№1
270	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,23	49,69	№1
271	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,23	198,74	№1
272	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,32	94,42	№1
273	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	81,36	732,24	№1
Котважни работи - подпорна стена 18						

274	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	20,92	121,34	№1
275	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	20,92	786,59	№1
Бетоноти работи - подпорна стена 18						
276	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	122,05	183,08	№1
277	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	145,29	713,37	№1
278	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	145,29	799,10	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 18						
279	Изработ. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,92	26,30	№1
280	Изработ. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,92	971,71	№1
Обратни засипки - подпорна стена 18						
281	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,13	430,69	№1
282	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	12,20	298,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 18						
283	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,56	1,92	№1
284	Еластична гъста кремобразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	11,62	32,54	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 19						
285	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,23	14,12	№1
286	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	29,06	247,88	№1
287	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,23	49,69	№1

288	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,23	198,74	№1
289	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,32	94,42	№1
290	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	81,36	732,24	№1
Котважни работи - подпорна стена 19						
291	Котва за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	20,92	121,34	№1
292	Котва за цяло подпорна стената	м ²	37,60	20,92	786,59	№1
Бетонни работи - подпорна стена 19						
293	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	122,05	183,08	№1
294	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	145,29	713,37	№1
295	Бетон C20/25 за цяло подпорна стената	м ³	5,50	145,29	799,10	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 19						
296	Изработ. монтаж на Арматура АІ-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	1,92	26,30	№1
297	Изработ. и монтаж на Арматура АІІІ-N - подпорна стената	кг.	506,10	1,92	971,71	№1
Обратни засипки - подпорна стена 19						
298	Доставка и полагане на баласта за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	33,13	430,69	№1
299	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	12,20	298,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 19						
300	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,56	1,92	№1
301	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	11,62	32,54	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 20						

302	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,00	5,23	5,23	№1
303	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	29,06	145,30	№1
304	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	7,00	5,23	36,61	№1
305	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	16,00	5,23	83,68	№1
306	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	17,00	2,32	39,44	№1
307	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,35	81,36	435,28	№1
Кофражни работи - подпорна стена 20						
308	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	3,32	20,92	69,45	№1
309	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	20,92	418,40	№1
Бетонови работи - подпорна стена 20						
310	Подложен бетон C12/15	м ³	0,65	122,05	79,33	№1
311	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	2,71	145,29	393,74	№1
312	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,00	145,29	435,87	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 20						
313	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	4,60	1,92	8,83	№1
314	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	308,90	1,92	593,09	№1
Обратни засипки - подпорна стена 20						
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,00	33,13	231,91	№1
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	13,50	12,20	164,70	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 21						

317	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,23	10,46	№1
318	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	29,06	145,30	№1
319	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4,77	37,21	№1
320	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,23	122,91	№1
321	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,32	59,16	№1
322	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	81,36	439,34	№1
Кофражни работи - подпорна стена 21						
323	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	20,92	115,06	№1
324	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	20,92	179,91	№1
Бетонови работи - подпорна стена 21						
325	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	122,05	134,26	№1
326	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	145,29	540,48	№1
327	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	145,29	508,52	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 21						
328	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,92	15,74	№1
329	Израб. и монтаж на Арматура API-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,92	510,53	№1
Обратни засипки - подпорна стена 21						
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка- зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	33,13	233,90	№1
331	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	12,20	176,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 21						
332	Направа на вертикална деформационна фуга със	м ²	0,60	2,56	1,54	№1

	стиропор 3см					
333	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	11,62	22,08	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 22						
334	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,23	10,46	№1
335	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	29,06	145,30	№1
336	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4,77	37,21	№1
337	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,23	122,91	№1
338	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,32	59,16	№1
339	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	81,36	439,34	№1
Котражни работи - подпорна стена 22						
340	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	20,92	115,06	№1
341	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	20,92	179,91	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 22						
342	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	122,05	134,26	№1
343	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	145,29	540,48	№1
344	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	145,29	508,52	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 22						
345	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,92	15,74	№1
346	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,92	510,53	№1
Обратни засипки - подпорна стена 22						
347	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-	м ³	7,06	33,13	233,90	№1

	зад и пред подпорната стена					
348	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	12,20	176,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 22						
349	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,56	1,54	№1
350	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	11,62	22,08	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 23						
351	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	0,75	5,23	3,92	№1
352	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	1,80	29,06	52,31	№1
353	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	2,80	4,77	13,36	№1
354	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	8,30	5,23	43,41	№1
355	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	9,05	2,32	21,00	№1
356	Извозване на строителни отпадъци	м ³	1,95	81,36	158,65	№1
Кофражни работи - подпорна стена 23						
357	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	2,60	20,92	54,39	№1
358	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	9,20	20,92	192,46	№1
Бетонови работи - подпорна стена 23						
359	Подложен бетон C12/15	м ³	0,40	122,05	48,82	№1
360	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	1,33	145,29	193,24	№1
361	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	1,25	145,29	181,61	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 23						

362	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	3,60	1,92	6,91	№1
363	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	96,20	1,92	184,70	№1
Обратни засипки - подпорна стена 23						
364	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,50	33,13	82,83	№1
365	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	5,23	12,20	63,81	№1
Довършителни работи - подпорна стена 23						
366	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,56	1,54	№1
367	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	11,62	22,08	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 24						
368	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,23	10,46	№1
369	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	29,06	145,30	№1
370	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4,77	37,21	№1
371	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,23	122,91	№1
372	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,32	59,16	№1
373	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	81,36	439,34	№1
Котражни работи - подпорна стена 24						
374	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	20,92	115,06	№1
375	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	20,92	179,91	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 24						

376	Подложен бетон С12/15	м ³	1,10	122,05	134,26	№1
377	Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	145,29	540,48	№1
378	Бетон С20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	145,29	508,52	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 24						
379	Изработ. монтаж на Арматура АІ-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,92	15,74	№1
380	Изработ. и монтаж на Арматура АІІІ-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,92	510,53	№1
Обратни засипки - подпорна стена 24						
381	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	33,13	233,90	№1
382	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	12,20	176,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 24						
383	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,56	1,54	№1
384	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	11,62	22,08	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 25						
385	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,23	10,46	№1
386	Развяляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	29,06	145,30	№1
387	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4,77	37,21	№1
388	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,23	122,91	№1
389	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,32	59,16	№1
390	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	81,36	439,34	№1
Котважни работи - подпорна стена 25						

391	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	20,92	115,06	№1
392	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	20,92	179,91	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 25						
393	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	122,05	134,26	№1
394	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	145,29	540,48	№1
395	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	145,29	508,52	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 25						
396	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,92	15,74	№1
397	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,92	510,53	№1
Обратни засипки - подпорна стена 25						
398	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка- зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	33,13	233,90	№1
399	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	12,20	176,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 25						
400	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,56	1,54	№1
401	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	11,62	22,08	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 26						
402	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,23	10,46	№1
403	Развяляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	29,06	145,30	№1
404	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	4,77	37,21	№1

405	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,23	122,91	№1
406	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,32	59,16	№1
407	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	81,36	439,34	№1
Котражни работи - подпорна стена 26						
408	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	20,92	115,06	№1
409	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	20,92	179,91	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 26						
410	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	122,05	134,26	№1
411	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	145,29	540,48	№1
412	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	145,29	508,52	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 26						
413	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,92	15,74	№1
414	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	1,92	510,53	№1
Обратни засипки - подпорна стена 26						
415	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	33,13	233,90	№1
416	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	12,20	176,90	№1
Довършителни работи - подпорна стена 26						
417	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,56	1,54	№1
418	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	11,62	22,08	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 27						

419	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	5,23	9,41	№1
420	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	29,06	122,05	№1
421	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	4,77	31,01	№1
422	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	5,23	99,37	№1
423	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,32	48,26	№1
424	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	81,36	366,12	№1
Котражни работи - подпорна стена 27						
425	Котраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	20,92	97,28	№1
426	Котраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	20,92	418,40	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 27						
427	Подложен бетон C12/15	м ³	0,90	122,05	109,85	№1
428	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	145,29	450,40	№1
429	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	145,29	418,44	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 27						
430	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,92	15,74	№1
431	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	1,92	414,72	№1
Обратни засипки - подпорна стена 27						
432	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка- зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	33,13	195,47	№1
433	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	12,20	146,40	№1
Довършителни работи - подпорна стена 27						

434	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,56	1,54	№1
435	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	11,62	22,08	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 28						
436	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	5,23	9,41	№1
437	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	29,06	122,05	№1
438	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	4,77	31,01	№1
439	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	5,23	99,37	№1
440	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,32	48,26	№1
441	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	81,36	366,12	№1
Котважни работи - подпорна стена 28						
442	Котва за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	20,92	97,28	№1
443	Котва за тяло подпорна стената	м ²	20,00	20,92	418,40	№1
Бетонени работи - подпорна стена 28						
444	Подложен бетон C12/15	м ³	0,90	122,05	109,85	№1
445	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	145,29	450,40	№1
446	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	145,29	418,44	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 28						
447	Изработ. монтаж на Арматура АІ-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	1,92	15,74	№1
448	Изработ. и монтаж на Арматура АІІІ-N - подпорна стената	кг.	216,00	1,92	414,72	№1
Обратни засипки - подпорна стена 28						

449	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	33,13	195,47	№1
450	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	12,20	146,40	№1
Подготовка на площадката - подпорна стена 29						
451	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	9,00	5,23	47,07	№1
452	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	23,00	29,06	668,38	№1
453	Демонтаж (къргене) на асфалтова настилка	м ²	35,00	4,77	166,95	№1
454	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	136,00	5,23	711,28	№1
455	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	145,00	2,32	336,40	№1
456	Извозване на строителни отпадъци	м ³	25,00	81,36	2 034,00	№1
Кюфражни работи - подпорна стена 29						
457	Кюфраж за фундамент подпорна стена	м ²	23,65	20,92	494,76	№1
458	Кюфраж за тяло подпорна стената	м ²	113,00	20,92	2 363,96	№1
Бетонoви работи - подпорна стена 29						
459	Подложен бетон C12/15	м ³	5,00	122,05	610,25	№1
460	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	16,80	145,29	2 440,87	№1
461	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	16,50	145,29	2 397,29	№1
Армировъчни работи - подпорна стена 29						
462	Изрaб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	30,20	1,92	57,98	№1
463	Изрaб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	1415,00	1,92	2 716,80	№1
Обратни засипки - подпорна стена 29						
464	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-	м ³	40,00	33,13	1 325,20	№1

	зад и пред подпорната стена					
465	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	50,00	12,20	610,00	№1
Довършителни работи - подпорна стена 29						
466	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	2,50	2,56	6,40	№1
467	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	8,25	11,62	95,87	№1
468	Барбакани Ø100 за подпорни стени	м'	60,00	20,92	1 255,20	№1
I.B. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ						
<u>Предпазна стоманена ограда за два броя игрища h=4.0м</u>						
469	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка за ограда	м ²	60,00	4,77	286,20	№1
470	Траншеен изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	5,58	279,00	№1
471	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	50,00	2,32	116,00	№1
472	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,00	81,36	325,44	
<u>Котважни работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда</u>						
473	Котваж за ивични фундаменти	м ²	270,00	20,92	5 648,40	№1
<u>Бетонени работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда</u>						
474	Бетон C20/25 за ивични основи	м ³	44,00	145,29	6 392,76	№1
<u>Армировъчни работи - ивични основи</u>						
475	Изработ. монтаж на Арматура АІ-Ø - подпорна стената	кг.	250,00	1,92	480,00	№1
476	Изработ. и монтаж на Арматура АІІІ-N - подпорна стената	кг.	500,00	1,92	960,00	№1
<u>Стоманена конструкция за огради за две игрища</u>						

477	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	3975,00	4,07	16 178,25	№1
478	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	4,07	488,40	№1
479	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	5,23	627,60	№1
480	Гайки за анкерни болтове	бр.	480,00	0,35	168,00	№1
481	Шайби за анкерни болтове	бр.	480,00	0,23	110,40	№1
Стоманена конструкция за трибуни						
482	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	4000,00	4,07	16 280,00	№1
483	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	4,07	488,40	№1
484	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	5,23	627,60	№1
485	Винтови анкери HUS3-H10 HILTI	бр.	450,00	3,25	1 462,50	№1
	Забележка: В цената за извозване на строителните отпадъци е предвиден превоз на 50км до регионално депо гр.Кърджали както и такса 25лв/тон за депониране на строителни отпадъци					
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
II.A. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ						
1	Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни стени.	м ²	786,05	9,88	7 766,17	№1
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни стени	м2	786,05	16,85	13 244,94	№1
3	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни стени	м'	221,00	25,57	5 650,97	№1
II.B. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ						
1	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В235 (заварени мрежи Ф6,5/15)	кг	9361,00	1,92	17 973,12	№1
2	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В420	кг	305,00	1,92	585,60	№1

3	Доставка и монтаж един пласт полиетиленово фолио	м2	1003,30	0,76	762,51	№1
4	Направа армирана бетонова настилка с дебелина 15см изпълнена от бетон клас на якост C20/25, ХС3-БДС EN206-1 (заварените мрежи са включени в т.1 и 2 от сметката), включително оформяне на деформационни фуги с ширина 5см	м2	1003,30	28,77	28 864,94	№1
5	Направа на основа от трошен камък - под бетонова настилка	м3	201,00	44,75	8 994,75	№1
6	Направа пердашена циментова замазка с дебелина 9см	м2	1003,30	19,76	19 825,21	№1
7	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	6,50	44,75	290,88	№1
8	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	4,00	145,29	581,16	№1
9	Направа свързващ битумен разлив	м2	1322,40	1,74	2 300,98	№1
10	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	190,50	191,79	36 536,00	№1
11	Доставка и полагане трислойно акрилно противоплъзгащо спортно покритие с дебелина 1,0см в цвят по каталог	м2	1824,40	52,89	96 492,52	№1
12	Добавка за полагане на гумирана подложка в зоните на спортните игрища	м2	1066,35	11,10	11 836,49	№1
13	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюс с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	324,20	16,27	5 274,73	№1
14	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюс с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	35,50	27,90	990,45	№1
15	Доставка и монтаж прахово боядисана предпазна метална мрежа с вертикално деление максимум 40мм осово, в цвят по RAL	м2	656,00	14,53	9 531,68	№1

16	Направа кофраз за стоманобетонери стълбища	м2	3,85	25,57	98,44	№1
17	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	2,00	191,79	383,58	№1
18	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилната – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	9,40	55,79	524,43	№1

19	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилната – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	352,50	48,82	17 209,05	№1
20	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	71,00	44,75	3 177,25	№1
21	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		71,00	44,75	3 177,25	№1
22	Уплътняване на земната основа	м2	1362,00	1,74	2 369,88	№1
23	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 9/3см- за седалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1506,40	3,25	4 895,80	№1
24	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 7/3см- за облегалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани)	мл	1406,30	2,56	3 600,13	№1

	срещу атмосферни влияния					
25	Разчертаване на учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия в комплект с подвижни пътни знаци	бр	1,00	1 115,86	1 115,86	№1
26	Разчертаване игра "Дама" с цветни акрилни бои (площ 2,5кв.м)	бр	1,00	58,12	58,12	№1
27	Разчертаване игра "Не се сърди човече" с цветни акрилни бои (площ 34,00кв.м)	бр	1,00	592,80	592,80	№1
28	Разчертаване игра "Лабиринт" с цветни акрилни бои (площ 25,75кв.м)	бр	1,00	453,32	453,32	№1
29	Разчертаване карта на България с цветни акрилни бои (площ 26,85кв.м)	бр	1,00	523,06	523,06	№1
П.В.СПОРТНИ СЪОРЖЕНИЯ						
1	Доставка и монтаж футболни врати с размер 3.00/2.00м в комплект с полиетиленова мрежа с квадрати 11/11см	бр	2,00	871,77	1 743,54	№1
2	Доставка и монтаж комплект от два броя стойки за бадмингтон в комплект с мрежа за бадмингтон	бр	3,00	523,06	1 569,18	№1
3	Доставка и монтаж комплект от два броя волейболни стойки за монтаж на открито, в комплект с ботуши за вграждане и волейболна мрежа	бр	1,00	755,53	755,53	№1
П.Г.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА						
1	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	47,40	25,57	1 212,02	№1
2	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	34,00	191,79	6 520,86	№1

3	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	187,30	55,79	10 449,47	№1
4	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за	м2	2422,30	48,82	118 256,69	№1

	заключване срещу разместване - Минимална fuga 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$					
5	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	485,00	44,75	21 703,75	№1
6	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		485,00	44,75	21 703,75	№1
7	Уплътняване на земната основа	м2	2422,30	1,74	4 214,80	№1
8	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	9,00	44,75	402,75	№1
9	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	5,00	145,29	726,45	№1
10	Направа свързващ битумен разлив	м2	434,50	1,74	756,03	№1
11	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	212,00	191,79	40 659,48	№1
12	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюс с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	336,50	16,27	5 474,86	№1
13	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюс с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	38,60	27,90	1 076,94	№1
14	Доставка и полагане на магистрален бетонов бордюс с размер 18/35/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	9,95	37,20	370,14	№1
15	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	5,00	325,46	1 627,30	№1

16	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	бр	2,00	98,80	197,60	№1
17	Доставка и монтаж на паркова беседка с диаметър 765см, в комплект с пейки и маси	бр	1,00	5 230,59	5 230,59	№1
18	Доставка и монтаж на рамка със заключваем метален капак от рифелова ламарина за английски двора, размер на капака 285/170см. Капака да бъде грундиран с алкиден и боядисан с алкидна блажна боя.	бр	1,00	755,53	755,53	№1

III.ВИК МРЕЖИ

ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД						
1	Водопроводни тръби РЕ-HD ø32/PN10- доставка и монтаж	мл	165,00	6,39	1 054,35	№1
2	Шахти 40/40 за градински хидранти по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00	75,55	302,20	№1
3	Градински хидранти DN40 по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00	29,06	116,24	№1
4	Коляно ø32/90°- доставка и монтаж	бр	11,00	5,23	57,53	№1
5	Тройник ø32/32/32мм- доставка и монтаж	бр	1,00	7,56	7,56	№1
6	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж	бр	7,00	29,06	203,42	№1
7	Направа изкоп за поливен водопровод	м3	99,00	13,95	1 381,05	№1
8	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	40,00	48,82	1 952,80	№1
9	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	59,00	12,20	719,80	№1
10	Натоварване земни маси на транспорт	м3	40,00	5,58	223,20	№1
11	Превоз земни маси на депо	м3	40,00	2,32	92,80	№1
12	Разриване излишни земни маси	м3	40,00	2,09	83,60	№1
13	Изпробване водопровод	мл	165,00	1,74	287,10	№1

IV.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ

IV.1.ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

1	Доставка и монтаж на PVC табло за стенен монтаж, оборудвано по приложена еднолинейна схема.	бр.	1,00	523,06	523,06	№1
2	Трасиране на кабелен изкоп	м.	495,00	0,41	202,95	№1
3	Направа на изкоп с размери Ш/Д - 0,25/0,8	м.	495,00	7,32	3 623,40	№1
4	Доставка и полагане на HDPE тръба Φ-32мм	м.	540,00	2,79	1 506,60	№1
5	Доставка и полагане на пясъчна подложка	куб.м	13,00	37,78	491,14	№1
6	Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с размери 0,25/0,8	м.	495,00	4,07	2 014,65	№1
7	Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст	бр.	18,00	98,80	1 778,40	№1
8	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Стълба завършва с тръба Φ-60мм	бр.	18,00	203,41	3 661,38	№1
9	Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг 40W	бр.	18,00	302,21	5 439,78	№1
10	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x2.5	м.	590,00	2,79	1 646,10	№1
11	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x1.5	м.	100,00	2,44	244,00	№1
12	Доставка и полагане на кабел тип СBT 3x4	м.	20,00	3,37	67,40	№1
13	Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал. 40/25мм	м.	20,00	3,02	60,40	№1
14	Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм	м.	58,00	0,93	53,94	№1
15	Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм с присъединителна планка	бр.	18,00	52,31	941,58	№1
16	Доставка и полагане на поцинкована шина с размери 40/4мм	бр.	30,00	6,51	195,30	№1
17	Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване	бр.	18,00	18,60	334,80	№1

18	Проверка на земно съпротивление	бр.	18,00	29,06	523,08	№1
IV.2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ						
1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 9U/ 450 мм	бр.	1,00	174,35	174,35	№1
2	Доставка на вентилатор блок 2 FAN	бр.	1,00	125,53	125,53	№1
3	Доставка на тава телескопична	бр.	1,00	40,68	40,68	№1
4	Доставка и инсталация на мрежов видеорекордер 4 х SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 2Mpixel 1600P/1200FPS, 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери . 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software), вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.	бр.	1,00	511,44	511,44	№1
5	Доставка на ONE-LINE UPS 2000VA	бр.	1,00	337,08	337,08	№1
6	Доставка и монтаж 8-port Gigabit Switch – 8 port PoE	бр.	1,00	244,09	244,09	№1
7	Доставка на разклонител с 8 гнезда	бр.	1,00	43,01	43,01	№1
8	Доставка на Router – 5 port Gigabit	бр.	1,00	139,48	139,48	№1
9	Доставка на пач-корда	бр.	4,00	2,79	11,16	№1
10	Доставка на монитор за видеонаблюдение 32"	бр.	1,00	488,19	488,19	№1
11	Доставка на компютърна конфигурация	бр.	1,00	1 104,24	1 104,24	№1

12	Доставка и монтаж на IP видеокамера за външен монтаж 2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или 1600x1200, HD 960p 1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив моторизиран 2,7-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20- 30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Комплект с монтажна кутия.	бр.	8,00	381,25	3 050,00	№1
13	Доставка на Sata 2 TB - Твърд диск 2TB	бр.	2,00	267,34	534,68	№1
14	Доставка и инсталация на RG45 cat.6	бр.	20,00	2,27	45,40	№1
15	Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6	м.	550,00	1,45	797,50	№1
16	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50	м.	240,00	3,31	794,40	№1
17	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20x12	м.	10,00	2,21	22,10	№1
V. ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ						
1.	ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 CM	Бр.	3,00	58,12	174,36	№1
2.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ, СРЕДНА ПОЧВА	бр.	24,00	145,29	3 486,96	№1
3.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА, ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ, СРЕДНА ПОЧВА	бр.	44,00	98,80	4 347,20	№1

4.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ	бр.	356,00	5,23	1 861,88	№1
5.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	ДКА	2,50	⁶ 392,95	15 982,38	№1
					909 245,30	
ДДС 20%					181 849,06	
ВСИЧКО					1 091 094,36	

Обосновка за мотивите, обусловили избора:

В хода на пазарните консултации са постъпили 3 (три) независими оферти, както следва:

1. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 108001767 с адрес на управление: с. Груево 6809, общ. Момчилград, обл. Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ, адрес за кореспонденция: с. Груево 6809, общ. Момчилград, обл. Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ, тел. 03631/2238, факс: 03631/2238, e-mail: pto_ptstrkj@abv.bg, представляващ: Георги Ангелов Йорданов – изпълнителен директор, с подадена оферта под № 60 в регистъра, в 14:07 часа, с вх. № 26-00-396 от 09.07.2018 год.;

2. „СОФТ - Ю” ООД, ЕИК108565390 с адрес на управление: ул. „Опълченска“ №2, гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, адрес за кореспонденция: ул. „Опълченска“ №2, гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, тел. 03641/2709, факс: 03641/2709, e-mail: softa@abv.bg, представляващ: Самет Сабахтин Софта, с подадена оферта под № 61 в регистъра, в 16:01 часа, с вх. № 26-00-398 от 09.07.2018 год.;

3. „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД, ЕИК 108034169 с адрес на управление: ул. „Маказа“ № 2А, гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, адрес за кореспонденция: ул. „26-ти декември“, бл. А, ет.1, гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, телефон: 0887809031, факс: не, e-mail: rodopstroy97@abv.bg, Красимир Тошков Боюклиев – управител, с подадена оферта под № 62 в регистъра, в 10:30 часа, с вх. № 26-00-399 от 10.07.2018 год.;

Максималната пределна стойност на разхода, за който се кандидатства следва да бъде определен въз основа на критерия „най-ниска цена“, поради което е взето и гореизложеното решение.

С това комисията приключи своята работа от първи етап на процедурата в 16:00 часа на 12.07.2018 год.

Протоколът се изготви и подписа от членовете на комисията на 12.07.2018 год., както следва:

1.....
(инж. Асен Хаджиев)

2.....
(инж. Мирян Първанов)

3.....
(Лейла Караибрия)