

Обект: Водоснабдяване Ковил-Бараци**Община Крумовград - II етап, подобект1: етап 2А****КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ**

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
КЛОН 1 / строителна					
1	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	268,00	✓ 18,60	✓ 4984,80
2	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2414,00	✓ 27,49	✓ 66360,86
3	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка и полагане/	м3	794,00	✓ 19,43	✓ 15427,42
4	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПЯСЪК ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТ. - РЪЧНО	м3	476,00	✓ 12,60	✓ 5997,60
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК РЪЧНО	м3	794,00	✓ 4,40	✓ 3493,60
6	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	503,00	✓ 11,90	✓ 5985,70
7	ТРАНСПОРТ БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	503,00	✓ 5,78	✓ 2907,34
8	УПЛЪТН. БАЛАСТРА НА ПЛАСТОВЕ 30-60СМ С ПРИК. ВИБРОВАЛЯК	м3	503,00	✓ 0,60	✓ 301,80
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1584,00	✓ 5,26	✓ 8331,84
10	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	1385,00	✓ 13,66	✓ 18919,10
11	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ 30-60СМ С ПРИК. ВИБРОВАЛЯК	м3	1385,00	✓ 0,60	✓ 831,00
12	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	1297,00	✓ 3,29	✓ 4267,13
13	ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	1297,00	✓ 4,62	✓ 5992,14
14	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	м3	1297,00	✓ 1,28	✓ 1660,16
15	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	15,00	✓ 63,73	✓ 955,95
строителна					
КЛОН 1 / монтажна					
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/16А	м	711,00	✓ 9,82	✓ 6982,02
2	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10А	м	988,00	✓ 7,86	✓ 7765,68
3	ДОСТАВКА ДЪГА РЕНД DN90/1.6MPa - 30 градуса	бр.	1,00	✓ 19,96	✓ 19,96
4	ДОСТАВКА ДЪГА РЕНД DN90/1.6MPa - 60 градуса	бр.	2,00	✓ 19,96	✓ 39,92
5	ДОСТАВКА ДЪГА РЕНД DN90/1.6MPa - 90 градуса	бр.	1,00	✓ 10,89	✓ 10,89
6	ДОСТАВКА ДЪГА РЕНД DN90/1.0MPa - 30 градуса	бр.	2,00	✓ 19,96	✓ 39,92
7	ДОСТАВКА ДЪГА РЕНД DN90/1.0MPa - 45 градуса	бр.	1,00	✓ 21,05	✓ 21,05
8	ДОСТАВКА ДЪГА РЕНД DN90/1.0MPa - 60 градуса	бр.	1,00	✓ 19,96	✓ 19,96
9	ДОСТАВКА ДЪГА РЕНД DN90/1.0MPa - 90 градуса	бр.	1,00	✓ 19,96	✓ 19,96
10	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90 - 1.6MPa	бр.	2,00	✓ 25,41	✓ 50,82
11	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90 - 1.0MPa	бр.	3,00	✓ 25,41	✓ 76,23
12	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНД DN90 - 1.6MPa	бр.	8,00	✓ 12,87	✓ 102,96
13	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНД DN90 - 1.0MPa	бр.	13,00	✓ 12,87	✓ 167,31
14	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90 - 1.6MPa	бр.	8,00	✓ 36,30	✓ 290,40
15	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN90 - 1.0MPa	бр.	13,00	✓ 31,46	✓ 408,98
16	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1.6MPa	бр.	17,00	✓ 22,39	✓ 380,63
17	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1.0MPa	бр.	29,00	✓ 22,16	✓ 642,64
18	ДОСТАВКА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80	бр.	1,00	✓ 14,52	✓ 14,52
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN80	бр.	4,00	✓ 928,88	✓ 3715,52
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ОХР. ГАРНИТУРА DN80 1.6MPa	бр.	2,00	✓ 498,52	✓ 997,04
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ОХР. ГАРНИТУРА DN80 1.0MPa	бр.	3,00	✓ 498,52	✓ 1495,56
22	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	21,00	✓ 5,63	✓ 118,23
23	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90	м	1699,00	✓ 5,15	✓ 8749,85
24	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО DN100	м	1699,00	✓ 1,04	✓ 1766,96
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО DN100	100 м.	16,99	✓ 21,23	✓ 360,70
26	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1699,00	✓ 2,27	✓ 3856,73
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА DN90 - 1.6MPa	бр.	2,00	✓ 58,63	✓ 117,26
монтажна					
КЛОН 1 / РШЗ - строителна и монтажна					



№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
1	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1,80	26,24	47,23
2	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	7,20	49,28	354,82
3	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4,00	186,56	746,24
4	ЗАСИПВАНЕ	м3	4,00	10,42	41,68
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	4,00	4,40	17,60
6	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0,25	162,77	40,69
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2,00	187,21	374,42
8	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	18,00	14,18	255,24
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А3	кг	133,00	2,15	285,95
10	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0,12	1280,69	153,68
11	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО Ф18	10 бр.	0,60	97,46	58,48
12	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2,00	272,45	544,90
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	2,00	3,35	6,70
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2,00	4,30	8,60
15	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN80	м	4,00	18,90	75,60
16	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ	м	4,00	17,75	71,00
17	ДОСТАВКА НА СК DN50 - 1.0MPa	бр.	1,00	157,30	157,30
18	СТОМАНЕН ТРОЙНИК DN80x50	бр.	1,00	42,35	42,35
19	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN80 - 1.0MPa	бр.	5,00	19,36	96,80
20	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 - 1.6MPa	бр.	2,00	14,52	29,04
21	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	4,00	5,63	22,52
22	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕHD DN75 - 1.0MPa	бр.	3,00	10,41	31,23
23	ДОСТАВКА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN63 - 1.0MPa	бр.	1,00	9,10	9,10
24	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN75 - 1.0MPa	бр.	2,00	25,89	51,78
25	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕHD DN63 - 1MPa	бр.	1,00	22,99	22,99
26	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	4,00	10,43	41,72
27	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	3,00	10,19	30,57
РШЗ - строителна и монтажна					
КЛОН 1 / Шахта отток №12					
1	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1,40	26,24	36,74
2	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	14,40	49,28	709,63
3	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4,00	186,56	746,24
4	ЗАСИПВАНЕ	м3	12,00	10,42	125,04
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	12,00	4,40	52,80
6	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0,25	162,77	40,69
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2,00	187,21	374,42
8	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	18,00	14,18	255,24
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А3	кг	133,00	2,15	285,95
10	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0,12	1280,69	153,68
11	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО Ф18	10 бр.	0,60	97,46	58,48
12	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2,00	272,45	544,90
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	2,00	3,35	6,70
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2,00	4,30	8,60
15	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN50	м	5,00	13,92	69,60
16	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	2,50	14,52	36,30
17	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	7,50	17,75	133,13
18	ДОСТАВКА СК DN50 1.6MPa	бр.	1,00	174,24	174,24
19	СТОМАНЕН ТРОЙНИК 65x50	бр.	1,00	30,25	30,25
20	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 - 1.6MPa	бр.	3,00	14,52	43,56
21	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN65 - 1.6MPa	бр.	2,00	12,39	24,78
22	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	5,00	14,52	72,60
23	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕHD DN75 - 1.6MPa	бр.	2,00	10,41	20,82
24	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN75 - 1.6MPa	бр.	2,00	25,89	51,78
25	МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА DN50	бр.	1,00	36,78	36,78
26	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	2,00	10,43	20,86



№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
27	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	3,00	10,19	30,57
	Шахта отток №12				
	КЛОН 1 / Шахта отток №13				
1	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	3,30	26,24	86,59
2	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	29,70	49,28	1463,62
3	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4,00	186,56	746,24
4	ЗАСИПВАНЕ	м3	29,00	10,42	302,18
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	29,00	4,40	127,60
6	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0,25	162,77	40,69
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2,00	187,21	374,42
8	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	18,00	14,18	255,24
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ АЗ	кг	133,00	2,15	285,95
10	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0,12	1280,69	153,68
11	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪГПАЛО Ф18	10 бр.	0,60	97,46	58,48
12	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2,00	272,45	544,90
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	2,00	3,35	6,70
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2,00	4,30	8,60
15	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN50	м	6,00	13,92	83,52
16	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	2,50	14,52	36,30
17	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	8,50	17,75	150,88
18	ДОСТАВКА НА СК DN50 - 1.0MPa	бр.	1,00	174,24	174,24
19	СТОМАНЕН ТРОЙНИК 50x50	бр.	1,00	30,25	30,25
20	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 1MPa	бр.	3,00	14,52	43,56
21	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN65 - 1MPa	бр.	2,00	12,39	24,78
22	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕHD DN75 - 1.0MPa	бр.	1,00	9,68	9,68
23	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN75 - 1.0MPa	бр.	2,00	25,89	51,78
24	МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА DN50	бр.	1,00	36,78	36,78
25	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	5,00	9,86	49,30
26	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	2,00	10,43	20,86
27	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	3,00	10,19	30,57
	Шахта отток №13				
	КЛОН 1 / Шахта въздушник №9				
1	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	0,80	26,24	20,99
2	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	7,20	49,28	354,82
3	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4,00	186,56	746,24
4	ЗАСИПВАНЕ	м3	4,00	10,42	41,68
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	4,00	4,40	17,60
6	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0,25	162,77	40,69
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2,00	187,21	374,42
8	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	18,00	14,18	255,24
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ АЗ	кг	133,00	2,15	285,95
10	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0,12	1280,69	153,68
11	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪГПАЛО Ф18	10 бр.	0,60	97,46	58,48
12	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2,00	272,45	544,90
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	2,00	3,35	6,70
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2,00	4,30	8,60
15	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	4,00	14,52	58,08
16	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	4,00	17,75	71,00
17	ДОСТАВКА НА СК DN50 - 1.0MPa	бр.	1,00	174,24	174,24
18	ДОСТАВКА АВТ.ВЪЗДУШНИК DN50 - 1.0MPa	бр.	1,00	217,80	217,80
19	СТОМАНЕН ТРОЙНИК 65x50	бр.	1,00	30,25	30,25
20	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 1MPa	бр.	1,00	14,52	14,52
21	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN65 - 1MPa	бр.	2,00	12,39	24,78
22	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	3,00	5,63	16,89
23	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕHD DN75 - 1.0MPa	бр.	2,00	10,41	20,82

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
24	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN75 - 1.0MPa	бр.	2,00	✓ 25,89	✓ 51,78
25	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	2,00	✓ 10,43	✓ 20,86
26	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	1,00	✓ 10,19	✓ 10,19
	Шахта въздушник №9				
	КЛОН 1 / бетонови прагове - обща дължина 14м				
1	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	3,50	✓ 26,24	✓ 91,84
2	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	31,50	✓ 32,58	✓ 1026,27
3	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	20,20	✓ 27,58	✓ 557,12
4	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	20,20	✓ 4,40	✓ 88,88
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ. - РЪЧНО	м3	12,10	✓ 8,50	✓ 102,85
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	11,30	✓ 187,21	✓ 2115,47
7	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	34,00	✓ 14,18	✓ 482,12
	бетонови прагове - обща дължина 14м				
	КЛОН 1 / сградни отклонения				
1	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП 90-3/4"	бр.	21,00	✓ 17,55	✓ 368,55
2	СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 3/4"	бр.	21,00	✓ 11,97	✓ 251,37
	сградни отклонения				
ВСИЧКО:					206313,79
20% ДДС:					41262,76
ВСИЧКО с ДДС:					247576,55



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
N.1	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	268.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.12	4.00	✓		1.00	4.48
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.99*	4.00	✓		1.00	3.98*
								8.46*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				8.46*
	всичко преки							8.46*
	общо допълнителни р-ди							8.46*
	начисления (%)		10.00	✓				1.69*
	Обща цена :							18.60* ✓
N.2	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2 414.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.02	2.00	0.00	2.00	1.00	0.04
	МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.01*	1.00	0.00	1.00	1.00	0.01*
								0.05*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
	КОМПРЕСОР	мсм	0.08*	45.00			1.00	3.65*
	ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.16*	25.00			1.00	4.05
	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	мсм						7.70*
	ТРУД :							
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.03*	4.00	✓		1.00	4.14
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	0.64	4.00	✓		1.00	2.56
								6.70
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				~0
	доп.р.механизация (%)		50.00	✓				3.85*
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				6.70
	всичко преки							14.44*
	общо допълнителни р-ди							10.55*
	начисления (%)		10.00	✓				2.50*
	Обща цена :							27.49* ✓
N.3	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка и полагане/	м3	794.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.12	12.00	0.00	12.00	1.00	13.44
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	4.00	✓		1.00	1.44
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				1.34*
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				1.44
	всичко преки							14.88
	общо допълнителни р-ди							2.78*
	начисления (%)		10.00	✓				1.77*
	Обща цена :							19.43 ✓
N.4	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПЯСЪК ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ. - РЪЧНО	м3	476.00					



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	1.43*	4.00	✓		1.00	5.73*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				5.73*
	всичко преки							5.73*
	общо допълнителни р-ди							5.73*
	начисления (%)		10.00	✓				1.15*
	Обща цена :							12.60* ✓
N.5	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК РЪЧНО	м3	794.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00	✓		1.00	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				2.00
	всичко преки							2.00
	общо допълнителни р-ди							2.00
	начисления (%)		10.00	✓				0.40
	Обща цена :							4.40 ✓
N.6	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	503.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	8.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.01*	240.00			1.00	1.34*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.80
	доп.р.механизация (%)		50.00					0.67*
	всичко преки							9.34*
	общо допълнителни р-ди							1.47*
	начисления (%)		10.00	✓				1.08*
	Обща цена :							11.90* ✓
N.7	ТРАНСПОРТ БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	503.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	САМОСВАЛ	мсм	0.01	350.00			1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		50.00	✓				1.75
	всичко преки							3.50
	общо допълнителни р-ди							1.75
	начисления (%)		10.00	✓				0.53*
	Обща цена :							5.78* ✓
N.8	УПЛЪТН.БАЛАСТРА НА ПЛАСТОВЕ 30-60СМ С ПРИК.ВИБРОВАЛЯК	м3	503.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН ПРИКАЧЕН ГЛАДЪК ОТ 4,1Т ДО	мсм	~0	280.00			1.00	0.36*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		50.00					0.18*
	всичко преки							0.36*
	общо допълнителни р-ди							0.18*
	начисления (%)		10.00					0.06*
	Обща цена :							0.60*
N.9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ	м2	1 584.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БОЛТОВЕ	бр.	0.02	0.65	0.00	0.65	1.00	0.01*
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	~0	240.00	0.00	240.00	1.00	0.25*
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	~0	280.00	0.00	280.00	1.00	0.24*
	ТАЛПИ	м3	~0	320.00	0.00	320.00	1.00	0.50*
	ТРУД :							1.00*
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.13*	4.00			1.00	0.51*
	ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.	ч.ч.	0.25*	4.00			1.00	1.01*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.08	4.00			1.00	0.32
								1.84
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.10
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.84
	всичко преки							2.84*
	общо допълнителни р-ди							1.94
	начисления (%)		10.00					0.48*
	Обща цена :							5.26*
N.10	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ-МЕХАНИЗИРАНО	м3	1 385.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БАГЕР	мсм	0.02	350.00			1.00	7.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.24	4.00			1.00	0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		50.00					3.50
	доп.р-ди труд (%)		100.00					0.96
	всичко преки							7.96
	общо допълнителни р-ди							4.46
	начисления (%)		10.00					1.24*
	Обща цена :							13.66*
N.11	УПЛЪТН.БАЛАСТРА НА ПЛАСТОВЕ 30-60CM С ПРИК.ВИБРОВАЛЯК	м3	1 385.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН ПРИКАЧЕН ГЛАДЪК ОТ 4,1Т ДО	мсм	~0	280.00			1.00	0.36*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		50.00					0.18*
	всичко преки							0.36*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди							0.18*
	начисления (%)		10.00	✓				0.06*
	Обща цена :							0.60* ✓
N.12	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	1 297.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0.01*	350.00		1.00	2.00*	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		50.00	✓				1.00*
	всичко преки							2.00*
	общо допълнителни р-ди							1.00*
	начисления (%)		10.00	✓				0.30*
	Обща цена :							3.29* ✓
N.13	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	1 297.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	САМОСВАЛ	мсм	0.01*	350.00		1.00	2.80	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		50.00	✓				1.40
	всичко преки							2.80
	общо допълнителни р-ди							1.40
	начисления (%)		10.00	✓				0.42
	Обща цена :							4.62 ✓
N.14	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	м3	1 297.00					
	ТРУД :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.14*	4.00	✓	1.00	0.58	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				0.58
	всичко преки							0.58
	общо допълнителни р-ди							0.58
	начисления (%)		10.00	✓				0.12*
	Обща цена :							1.28* ✓
N.15	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	15.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.40	14.00	0.00	14.00	1.00	5.60
	ПИРОНИ	кг	0.21*	2.00	0.00	2.00	1.00	0.42*
	ПЯСЪК	м3	0.30	12.00	0.00	12.00	1.00	3.60
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95.00	0.18	0.00	0.18	1.00	17.10
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.01*	280.00	0.00	280.00	1.00	1.71*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.03*	2.00	0.00	2.00	1.00	0.05*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.01*	260.00	0.00	260.00	1.00	2.37*
								30.85*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.00	4.00	✓		1.00	12.00



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					3.08*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					12.00
	всичко преки							42.85*
	общо допълнителни р-ди							15.09*
	начисления (%)		10.00					5.79*
	Обща цена :							63.73* ✓
N.16	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1.6MPa	м	711.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ТРЪБИ ПЕВП Ф90/16А	м	1.01*	8.00	0.00	8.00	1.00	8.12
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.81*
	всичко преки							8.12
	общо допълнителни р-ди							0.81*
	начисления (%)		10.00					0.89*
	Обща цена :							9.82* ✓
N.17	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10А	м	988.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10А	м	1.01*	6.40	0.00	6.40	1.00	6.50*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.65
	всичко преки							6.50*
	общо допълнителни р-ди							0.65
	начисления (%)		10.00					0.71*
	Обща цена :							7.86 ✓
N.18	ДОСТАВКА ДЪГА ЕНД DN90/1.6MPa-30 градуса	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ДЪГА 90/30	бр.	1.00	16.50	0.00	16.50	1.00	16.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.65
	всичко преки							16.50
	общо допълнителни р-ди							1.65
	начисления (%)		10.00					1.81*
	Обща цена :							19.96* ✓
N.19	ДОСТАВКА ДЪГА ЕНД DN90/1.6MPa-60 градуса	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ДЪГА 90/60	бр.	1.00	16.50	0.00	16.50	1.00	16.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.65
	всичко преки							16.50
	общо допълнителни р-ди							1.65
	начисления (%)		10.00					1.81*
	Обща цена :							19.96* ✓



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
N.20	ДОСТАВКА ДЪГА END DN90/1.6MPa-90 градуса	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ДЪГА END DN90/1.6MPa	бр.	1.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.90
	всичко преки							9.00
	общо допълнителни р-ди							0.90
	начисления (%)		10.00					0.99
	Обща цена :							10.89
N.21	ДОСТАВКА ДЪГА PEHD DN90/1.0MPa-30 градуса	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ДЪГА 90/30	бр.	1.00	16.50	0.00	16.50	1.00	16.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.65
	всичко преки							16.50
	общо допълнителни р-ди							1.65
	начисления (%)		10.00					1.81*
	Обща цена :							19.96*
N.22	ДОСТАВКА ДЪГА PEHD DN90/1.0MPa-45 градуса	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ДЪГА 90/45	бр.	1.00	17.40	0.00	17.40	1.00	17.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.74
	всичко преки							17.40
	общо допълнителни р-ди							1.74
	начисления (%)		10.00					1.91*
	Обща цена :							21.05*
N.23	ДОСТАВКА PEHD DN90/1.0MPa-60	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ДЪГА 90/60	бр.	1.00	16.50	0.00	16.50	1.00	16.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.65
	всичко преки							16.50
	общо допълнителни р-ди							1.65
	начисления (%)		10.00					1.81*
	Обща цена :							19.96*
N.24	ДОСТАВКА ДЪГА PEHD DN90/1.0MPa-90 градуса	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ДЪГА 90/60	бр.	1.00	16.50	0.00	16.50	1.00	16.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.65
	всичко преки							16.50
	общо допълнителни р-ди							1.65
	начисления (%)		10.00					1.81*
	Обща цена :							19.96*
N.25	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90X90/1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЗАВ.ТРОЙНИК ПЕВП 90X63X90/10A	бр.	1.00	21.00	0.00	21.00	1.00	21.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.10
	всичко преки							21.00
	общо допълнителни р-ди							2.10
	начисления (%)		10.00					2.31
	Обща цена :							25.41
N.26	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90X90/1.0MPa	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЗАВ.ТРОЙНИК ПЕВП 90X63X90/10A	бр.	1.00	21.00	0.00	21.00	1.00	21.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.10
	всичко преки							21.00
	общо допълнителни р-ди							2.10
	начисления (%)		10.00					2.31
	Обща цена :							25.41
N.27	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНД DN90 - 1.6MPa	бр.	8.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90/16A	бр.	1.00	10.64	0.00	10.64	1.00	10.64
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.06*
	всичко преки							10.64
	общо допълнителни р-ди							1.06*
	начисления (%)		10.00					1.17
	Обща цена :							12.87*
N.28	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНД DN90 - 1.0MPa	бр.	13.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90/10A	бр.	1.00	10.64	0.00	10.64	1.00	10.64
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.06*
	всичко преки							10.64



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди							1.06*
	начисления (%)		10.00	✓				1.17
	Обща цена :							12.87* ✓
N.29	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1.6MPa	бр.	8.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ПР ФЛАН 90 16А	бр.	1.00	30.00	0.00	30.00	1.00	30.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				3.00
	всичко преки							30.00
	общо допълнителни р-ди							3.00
	начисления (%)		10.00	✓				3.30
	Обща цена :							36.30 ✓
N.30	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1.0MPa	бр.	13.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ПР ФЛ 90 10А	бр.	1.00	26.00	0.00	26.00	1.00	26.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				2.60
	всичко преки							26.00
	общо допълнителни р-ди							2.60
	начисления (%)		10.00	✓				2.86
	Обща цена :							31.46 ✓
N.31	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1.6MPa	бр.	17.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.18	45.00			1.00	8.10
	ТРУД :							
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.64	4.00	✓		1.00	2.56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39*	4.00	✓		1.00	1.54
								4.10
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		50.00	✓				4.05
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				4.10
	всичко преки							12.20
	общо допълнителни р-ди							8.15
	начисления (%)		10.00	✓				2.04*
	Обща цена :							22.39* ✓
N.32	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 10А	бр.	29.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.18	45.00			1.00	8.10
	ТРУД :							
	водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.64	4.00	✓		1.00	2.56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	4.00	✓		1.00	1.44



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:							4.00
	доп.р.механизация (%)		50.00					4.05
	доп.р-ди труд (%)		100.00					4.00
	всичко преки							12.10
	общо допълнителни р-ди							8.05
	начисления (%)		10.00					2.02*
	Обща цена :							22.16*
N.33	ДОСТАВКА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления (%)		10.00					1.32
	Обща цена :							14.52
N.34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN80	бр.	4.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ ПХ 70/80	бр.	1.00	750.00	0.00	750.00	1.00	750.00
	ТРУД :							
	водопроводчик - I ст.	ч.ч.	2.43	4.00			1.00	9.72
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					75.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00					9.72
	всичко преки							759.72
	общо допълнителни р-ди							84.72
	начисления (%)		10.00					84.44*
	Обща цена :							928.88*
N.35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ОХР.ГАРНИТУРА DN80 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СК Ф 90 С ОХР.ГАРНИТ.	бр.	1.00	392.00	0.00	392.00	1.00	392.00
	ТРУД :							
	водопроводчик - I ст.	ч.ч.	2.75	4.00			1.00	11.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					39.20
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.00
	всичко преки							403.00
	общо допълнителни р-ди							50.20
	начисления (%)		10.00					45.32
	Обща цена :							498.52
N.36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ОХР.ГАРНИТУРА DN80 1.0MPa	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СК Ф 90 С ОХР.ГАРНИТ.	бр.	1.00	392.00	0.00	392.00	1.00	392.00
	ТРУД :							
	водопроводчик - I ст.	ч.ч.	2.75	✓ 4.00	✓		1.00	11.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					39.20
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.00
	всичко преки							403.00
	общо допълнителни р-ди							50.20
	начисления (%)		10.00					45.32
	Обща цена :							498.52 ✓
N.37	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	21.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.64	✓ 4.00			1.00	2.56
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.56
	всичко преки							2.56
	общо допълнителни р-ди							2.56
	начисления (%)		10.00					0.51*
	Обща цена :							5.63* ✓
N.38	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНД DN90	м	1 699.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЗАВАРКА 90	бр.	0.17	11.00	0.00	11.00	1.00	1.87
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.12*	✓ 4.00	✓		1.00	0.47*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.21*	4.00			1.00	0.84*
								1.31*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.19*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.31*
	всичко преки							3.18*
	общо допълнителни р-ди							1.50*
	начисления (%)		10.00					0.47*
	Обща цена :							5.15* ✓
N.39	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ДУ100	м	1 699.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.05	0.02*	0.00	0.02*	1.00	~0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	~0	3.00	0.00	3.00	1.00	~0
	КАРБИД	кг	0.04*	0.03	0.00	0.03	1.00	~0
								~0
	ТРУД :							
	РАБОТНИК 1.1X1.15 - III ст.	ч.ч.	0.12*	✓ 4.00	✓		1.00	0.47*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					~0
	доп.р-ди труд (%)		100.00					0.47*
	всичко преки							0.48*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди							0.47*
	начисления (%)		10.00	✓				0.10*
	Обща цена :							1.04* ✓
N.40	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО DN100	100 м.	16.99					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.04	0.35	0.00	0.35	1.00	0.01*
	ВОДА	м3	2.00	1.20	0.00	1.20	1.00	2.40
								2.41*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.52	✓ 4.00	✓		1.00	2.08
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.56	4.00			1.00	6.24
								8.32
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				0.24*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					8.32
	всичко преки							10.73*
	общо допълнителни р-ди							8.56*
	начисления (%)		10.00	✓				1.93
	Обща цена :							21.23* ✓
N.41	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1 699.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12	✓ 4.00	✓		1.00	0.48
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				0.10
	доп.р-ди труд (%)		100.00					0.48
	всичко преки							1.48
	общо допълнителни р-ди							0.58
	начисления (%)		10.00	✓				0.21*
	Обща цена :							2.27* ✓
N.42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМУФА DN90 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МУФА Ф75	бр.	1.00	43.00	0.00	43.00	1.00	43.00
	ТРУД :							
	водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.75	✓ 4.00	✓		1.00	3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				4.30
	доп.р-ди труд (%)		100.00					3.00
	всичко преки							46.00
	общо допълнителни р-ди							7.30
	начисления (%)		10.00	✓				5.33
	Обща цена :							58.63 ✓
N.43	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1.80					



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.99*	4.00	✓		1.00	7.95*
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.99*	4.00	✓		1.00	3.98*
								11.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.93*
	всичко преки							11.93*
	общо допълнителни р-ди							11.93*
	начисления (%)		10.00					2.39*
	Обща цена :							26.24* ✓
N.44	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	7.20					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	2.80	4.00	✓		1.00	11.20
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	2.80	4.00	✓		1.00	11.20
								22.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					22.40
	всичко преки							22.40
	общо допълнителни р-ди							22.40
	начисления (%)		10.00					4.48
	Обща цена :							49.28 ✓
N.45	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21.20	4.00	✓		1.00	84.80
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					84.80
	всичко преки							84.80
	общо допълнителни р-ди							84.80
	начисления (%)		10.00					16.96
	Обща цена :							186.56 ✓
N.46	ЗАСИПВАНЕ	м3	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18*	4.00	✓		1.00	4.74*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					4.74*
	всичко преки							4.74*
	общо допълнителни р-ди							4.74*
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.42* ✓
N.47	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM	м3	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00	✓		1.00	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.00
	всичко преки							2.00
	общо допълнителни р-ди							2.00
	начисления (%)		10.00					0.40
	Обща цена :							4.40
N.48	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0.25					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН М 75	м3	1.01	105.00	0.00	105.00	1.00	106.05
								106.17
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00	✓		1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00	✓		1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					10.62*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							121.76*
	общо допълнителни р-ди							26.21*
	начисления (%)		10.00					14.80*
	Обща цена :							162.77*
N.49	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН ГОТОВ В12,5 - РАЗНОСЕН	м3	1.01	125.00	0.00	125.00	1.00	126.25
								126.37
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00	✓		1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00	✓		1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					12.64*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							141.96*
	общо допълнителни р-ди							28.23*
	начисления (%)		10.00					17.02*
	Обща цена :							187.21
N.50	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15CM	м2	18.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	240.00	0.00	240.00	1.00	0.22*
	ПИРОНИ	кг	0.14*	2.00	0.00	2.00	1.00	0.27*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	260.00	0.00	260.00	1.00	1.01*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01	2.00	0.00	2.00	1.00	0.02
								1.52*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39*	4.00	✓		1.00	1.58*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.35*	4.00	✓		1.00	1.40*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.66*	4.00	✓		1.00	2.63*
								5.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.15*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.61*
	всичко преки							7.13
	общо допълнителни р-ди							5.76
	начисления (%)		10.00					1.29*
	Обща цена :							14.18*
N.51	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	133.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНА ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ N 6 ДО 12 ММ ТИП АIII	кг	1.01*	1.25	0.00	1.25	1.00	1.27*
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								1.27*
	ТРУД :							
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.01	4.00	✓		1.00	0.04
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.05*	4.00	✓		1.00	0.18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.00	✓		1.00	0.06*
								0.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.13*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					0.28*
	всичко преки							1.55*
	общо допълнителни р-ди							0.40*
	начисления (%)		10.00					0.20*
	Обща цена :							2.15
N.52	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0.12					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.67	12.00	0.00	12.00	1.00	20.04
	ВОДА	м3	0.35	1.20	0.00	1.20	1.00	0.42
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1 000.00	0.18	0.00	0.18	1.00	180.00
								200.46
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.97	4.00	✓		1.00	39.88
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	108.00	4.00	✓		1.00	432.00
								471.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					20.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					471.88
	всичко преки							672.34
	общо допълнителни р-ди							491.93*
	начисления (%)		10.00					116.43*
	Обща цена :							1 280.69
N.53	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО Ф 18	10 бр.	0.60					
	МАТЕРИАЛИ:							



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.40	2.00	0.00	2.00	1.00	0.80
	ПАСТА ГОТОВА	кг	0.60	2.00	0.00	2.00	1.00	1.20
	СТОМАНА ПРОКАТ	кг	20.00	2.80	0.00	2.80	1.00	56.00
	ТЕРПЕНТИН	кг	0.10	1.00	0.00	1.00	1.00	0.10
	ШКУРКА	бр.	2.30	1.00	0.00	1.00	1.00	2.30
								60.40
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06	4.00			1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.21	4.00			1.00	0.84
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.50	4.00			1.00	10.00
								11.08
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					6.04
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.08
	всичко преки							71.48
	общо допълнителни р-ди							17.12
	начисления (%)		10.00					8.86
	Обща цена :							97.46
N.54	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	10.00	0.22	0.00	0.22	1.00	2.20
	ЛАМАРИНА РИФЕЛОВА	кг	43.00	2.20	0.00	2.20	1.00	94.60
	КАРБИД	кг	0.42	2.00	0.00	2.00	1.00	0.84
	КИСЛОРОД	м3	0.92	1.50	0.00	1.50	1.00	1.38
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	6.00
	БОЛТОВЕ С ФРЕЗЕНКОВА ГЛАВА 8X25 ММ	бр.	10.00	1.10	0.00	1.10	1.00	11.00
	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	9.60	2.20	0.00	2.20	1.00	21.12
								137.14
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12.10*	4.00			1.00	48.42*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					13.71*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					48.42*
	всичко преки							185.56*
	общо допълнителни р-ди							62.13
	начисления (%)		10.00					24.77*
	Обща цена :							272.45*
N.55	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.18	3.00	0.00	3.00	1.00	0.54
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.20*	4.00			1.00	0.79*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11*	4.00			1.00	0.43*
								1.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.22*
	всичко преки							1.76*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди							1.28*
	начисления (%)		10.00					0.30*
	Обща цена :							3.35*
N.56	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.22*	4.00	0.00	4.00	1.00	0.89*
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.05*	4.00			1.00	0.19*
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.24*	4.00			1.00	0.94*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08*	4.00			1.00	0.33*
								1.46*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.09*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.46*
	всичко преки							2.36*
	общо допълнителни р-ди							1.55*
	начисления (%)		10.00					0.39*
	Обща цена :							4.30*
N.57	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN80	м	4.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТ.БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ	кг	7.10	2.20	0.00	2.20	1.00	15.62
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.56*
	всичко преки							15.62
	общо допълнителни р-ди							1.56*
	начисления (%)		10.00					1.72*
	Обща цена :							18.90*
N.58	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	4.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.01*	1.50	0.00	1.50	1.00	0.01
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0.07	0.22	0.00	0.22	1.00	0.02*
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	3.00	0.00	3.00	1.00	0.09
	КАРБИД	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								0.12*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00			1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					8.00
	всичко преки							8.12*
	общо допълнителни р-ди							8.01*
	начисления (%)		10.00					1.61*
	Обща цена :							17.75*
N.59	ДОСТАВКА НА СК DN50 - 1.0MPa	бр.	1.00					



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СК 50 10А	бр.	1.00	130.00	0.00	130.00	1.00	130.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					13.00
	всичко преки							130.00
	общо допълнителни р-ди							13.00
	начисления (%)		10.00					14.30
	Обща цена :							157.30
N.60	СТОМАНЕН ТРОЙНИК DN80x50	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ТРОЙНИК 80X50	бр.	1.00	35.00	0.00	35.00	1.00	35.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					3.50
	всичко преки							35.00
	общо допълнителни р-ди							3.50
	начисления (%)		10.00					3.85
	Обща цена :							42.35
N.61	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN80 - 1.0MPa	бр.	5.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ ДУ 80/10А	бр.	1.00	16.00	0.00	16.00	1.00	16.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.60
	всичко преки							16.00
	общо допълнителни р-ди							1.60
	начисления (%)		10.00					1.76
	Обща цена :							19.36
N.62	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТ ФЛАНЦИ Ф50 16А	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления (%)		10.00					1.32
	Обща цена :							14.52
N.63	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.64	4.00			1.00	2.56
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.56
	всичко преки							2.56
	общо допълнителни р-ди							2.56



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	начисления (%)		10.00					0.51*
	Обща цена :							5.63*
N.64	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕHD DN75 - 1.0MPa	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф75/10A	бр.	р.н. 1.00	цена 8.60	% ДСР 0.00	кр.цена 8.60	коэф 1.00	ст-ст 8.60
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.86
	всичко преки							8.60
	общо допълнителни р-ди							0.86
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.41*
N.65	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕHD DN63 - 1.0MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф63/10A	бр.	р.н. 1.00	цена 7.52	% ДСР 0.00	кр.цена 7.52	коэф 1.00	ст-ст 7.52
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.75*
	всичко преки							7.52
	общо допълнителни р-ди							0.75*
	начисления (%)		10.00					0.83*
	Обща цена :							9.10*
N.66	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕHD DN75 - 1.0MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПР ФЛАН 75 10A	бр.	р.н. 1.00	цена 21.40	% ДСР 0.00	кр.цена 21.40	коэф 1.00	ст-ст 21.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.14
	всичко преки							21.40
	общо допълнителни р-ди							2.14
	начисления (%)		10.00					2.35*
	Обща цена :							25.89*
N.67	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕHD DN63 - 1.0MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ Ф63	бр.	р.н. 1.00	цена 19.00	% ДСР 0.00	кр.цена 19.00	коэф 1.00	ст-ст 19.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.90
	всичко преки							19.00
	общо допълнителни р-ди							1.90
	начисления (%)		10.00					2.09
	Обща цена :							22.99
N.68	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	4.00					



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
	БИТУМ	кг	0.20	1.00	0.00	1.00	1.00	0.20
								5.20
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00	✓		1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00	✓		1.00	1.64
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.52
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.88
	всичко преки							7.08
	общо допълнителни р-ди							2.40
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.43*✓
N.69	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
								5.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00			1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00	✓		1.00	1.64
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.50
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.88
	всичко преки							6.88
	общо допълнителни р-ди							2.38
	начисления (%)		10.00					0.93*
	Обща цена :							10.19*✓
N.70	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1.40					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.99*	4.00	✓		1.00	7.95*
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.99*	4.00	✓		1.00	3.98*
								11.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.93*
	всичко преки							11.93*
	общо допълнителни р-ди							11.93*
	начисления (%)		10.00					2.39*
	Обща цена :							26.24*✓
N.71	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	14.40					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	2.80	✓ 4.00	✓		1.00	11.20
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	2.80	✓ 4.00	✓		1.00	11.20
								22.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					22.40
	всичко преки							22.40
	общо допълнителни р-ди							22.40
	начисления (%)		10.00					4.48
	Обща цена :							49.28 ✓
N.72	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21.20	✓ 4.00			1.00	84.80
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					84.80
	всичко преки							84.80
	общо допълнителни р-ди							84.80
	начисления (%)		10.00					16.96
	Обща цена :							186.56 ✓
N.73	ЗАСИПВАНЕ	м3	12.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18*	✓ 4.00	✓		1.00	4.74*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					4.74*
	всичко преки							4.74*
	общо допълнителни р-ди							4.74*
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.42* ✓
N.74	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM	м3	12.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	✓ 4.00	✓		1.00	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.00
	всичко преки							2.00
	общо допълнителни р-ди							2.00
	начисления (%)		10.00					0.40
	Обща цена :							4.40 ✓
N.75	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0.25					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН М 75	м3	1.01	105.00	0.00	105.00	1.00	106.05
								106.17
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	✓ 4.00	✓		1.00	5.67*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00	✓		1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					10.62*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							121.76*
	общо допълнителни р-ди							26.21*
	начисления (%)		10.00					14.80*
	Обща цена :							162.77* ✓
N.76	ПОЛАГАНЕ БЕТОН M150	м3	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН ГОТОВ B12,5 - РАЗНОСЕН	м3	1.01	125.00	0.00	125.00	1.00	126.25
								126.37
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00	✓		1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00	✓		1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					12.64*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							141.96*
	общо допълнителни р-ди							28.23*
	начисления (%)		10.00					17.02*
	Обща цена :							187.21 ✓
N.77	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15CM	м2	18.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	240.00	0.00	240.00	1.00	0.22*
	ПИРОНИ	кг	0.14*	2.00	0.00	2.00	1.00	0.27*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	260.00	0.00	260.00	1.00	1.01*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01	2.00	0.00	2.00	1.00	0.02
								1.52*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39*	4.00	✓		1.00	1.58*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.35*	4.00	✓		1.00	1.40*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.66*	4.00	✓		1.00	2.63*
								5.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.15*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.61*
	всичко преки							7.13
	общо допълнителни р-ди							5.76
	начисления (%)		10.00					1.29*
	Обща цена :							14.18* ✓
N.78	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12MM ОТ АЗ	кг	133.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНА ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ N 6 ДО 12 MM ТИП AIII	кг	1.01*	1.25	0.00	1.25	1.00	1.27*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								1.27*
	ТРУД :							
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.01	4.00	✓		1.00	0.04
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.05*	4.00	✓		1.00	0.18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.00	✓		1.00	0.06*
								0.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				0.13*
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				0.28*
	всичко преки							1.55*
	общо допълнителни р-ди							0.40*
	начисления (%)		10.00					0.20*
	Обща цена :							2.15 ✓
N.79	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0.12					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.67	12.00	0.00	12.00	1.00	20.04
	ВОДА	м3	0.35	1.20	0.00	1.20	1.00	0.42
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1 000.00	0.18	0.00	0.18	1.00	180.00
								200.46
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.97	4.00	✓		1.00	39.88
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	108.00	4.00	✓		1.00	432.00
								471.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				20.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				471.88
	всичко преки							672.34
	общо допълнителни р-ди							491.93*
	начисления (%)		10.00					116.43*
	Обща цена :							1 280.69 ✓
N.80	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПЪЛО Ф 18	10 бр.	0.60					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.40	2.00	0.00	2.00	1.00	0.80
	ПАСТА ГОТОВА	кг	0.60	2.00	0.00	2.00	1.00	1.20
	СТОМАНА ПРОКАТ	кг	20.00	2.80	0.00	2.80	1.00	56.00
	ТЕРПЕНТИН	кг	0.10	1.00	0.00	1.00	1.00	0.10
	ШКУРКА	бр.	2.30	1.00	0.00	1.00	1.00	2.30
								60.40
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06	4.00	✓		1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.21	4.00	✓		1.00	0.84
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.50	4.00	✓		1.00	10.00
								11.08
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				6.04
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				11.08
	всичко преки							71.48
	общо допълнителни р-ди							17.12
	начисления (%)		10.00					8.86



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	Обща цена :							97.46 ✓
N.81	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	10.00	0.22	0.00	0.22	1.00	2.20
	ЛАМАРИНА РИФЕЛОВА	кг	43.00	2.20	0.00	2.20	1.00	94.60
	КАРБИД	кг	0.42	2.00	0.00	2.00	1.00	0.84
	КИСЛОРОД	м3	0.92	1.50	0.00	1.50	1.00	1.38
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	6.00
	БОЛТОВЕ С ФРЕЗЕНКОВА ГЛАВА 8X25 ММ	бр.	10.00	1.10	0.00	1.10	1.00	11.00
	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	9.60	2.20	0.00	2.20	1.00	21.12
								137.14
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12.10*	4.00			1.00	48.42*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					13.71*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					48.42*
	всичко преки							185.56*
	общо допълнителни р-ди							62.13
	начисления (%)		10.00					24.77*
	Обща цена :							272.45* ✓
N.82	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.18	3.00	0.00	3.00	1.00	0.54
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.20*	4.00			1.00	0.79*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11*	4.00			1.00	0.43*
								1.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.22*
	всичко преки							1.76*
	общо допълнителни р-ди							1.28*
	начисления (%)		10.00					0.30*
	Обща цена :							3.35* ✓
N.83	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.22*	4.00	0.00	4.00	1.00	0.89*
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.05*	4.00			1.00	0.19*
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.24*	4.00			1.00	0.94*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08*	4.00			1.00	0.33*
								1.46*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.09*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.46*



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	всичко преки							2.36*
	общо допълнителни р-ди							1.55*
	начисления (%)		10.00					0.39*
	Обща цена :							4.30
N.84	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN50	м	5.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТ.БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ	кг	5.23	2.20	0.00	2.20	1.00	11.51*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.15*
	всичко преки							11.51*
	общо допълнителни р-ди							1.15*
	начисления (%)		10.00					1.27*
	Обща цена :							13.92*
N.85	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	2.50					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ДУ65	м	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления (%)		10.00					1.32
	Обща цена :							14.52
N.86	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	7.50					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.01*	1.50	0.00	1.50	1.00	0.01
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0.07	0.22	0.00	0.22	1.00	0.02*
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	3.00	0.00	3.00	1.00	0.09
	КАРБИД	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								0.12*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00			1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					8.00
	всичко преки							8.12*
	общо допълнителни р-ди							8.01*
	начисления (%)		10.00					1.61*
	Обща цена :							17.75
N.87	ДОСТАВКА СК DN50 1.6MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СК 50 16A	бр.	1.00	144.00	0.00	144.00	1.00	144.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					14.40



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	всичко преки							144.00
	общо допълнителни р-ди							14.40
	начисления (%)		10.00					15.84
	Обща цена :							174.24 ✓
N.88	СТОМАНЕН ТРОЙНИК 65x50	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ТРОЙНИК 65X50	бр.	1.00	25.00	0.00	25.00	1.00	25.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.50
	всичко преки							25.00
	общо допълнителни р-ди							2.50
	начисления (%)		10.00					2.75
	Обща цена :							30.25 ✓
N.89	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 - 1.6MPa	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТ ФЛАНЦИ Ф50 16А	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления (%)		10.00					1.32
	Обща цена :							14.52 ✓
N.90	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN65 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ ДУ 65/16А	бр.	1.00	10.24	0.00	10.24	1.00	10.24
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.02*
	всичко преки							10.24
	общо допълнителни р-ди							1.02*
	начисления (%)		10.00					1.13*
	Обща цена :							12.39 ✓
N.91	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	5.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ФЛАНЕЦ	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления (%)		10.00					1.32
	Обща цена :							14.52 ✓
N.92	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕHD DN75 - 1.6MPa	бр.	2.00					



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:							
	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф75/16А	бр.	р.н. 1.00	цена 8.60	% ДСР 0.00	кр.цена 8.60	коэф 1.00	ст-ст 8.60
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.86
	всичко преки							8.60
	общо допълнителни р-ди							0.86
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.41*
N.93	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN75 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПР ФЛАН 75 16А	бр.	р.н. 1.00	цена 21.40	% ДСР 0.00	кр.цена 21.40	коэф 1.00	ст-ст 21.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.14
	всичко преки							21.40
	общо допълнителни р-ди							2.14
	начисления (%)		10.00					2.35*
	Обща цена :							25.89*
N.94	МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА DN50	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 60 ММ	бр.	р.н. 1.00	цена 20.00	% ДСР 0.00	кр.цена 20.00	коэф 1.00	ст-ст 20.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.36	4.00			1.00	5.44
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.07	4.00			1.00	0.28
								5.72
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.72
	всичко преки							25.72
	общо допълнителни р-ди							7.72
	начисления (%)		10.00					3.34*
	Обща цена :							36.78*
N.95	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	р.н. 1.00	цена 1.00	% ДСР 0.00	кр.цена 1.00	коэф 1.00	ст-ст 1.00
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
	БИТУМ	кг	0.20	1.00	0.00	1.00	1.00	0.20
								5.20
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00			1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00			1.00	1.64
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.52
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.88



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	всичко преки							7.08
	общо допълнителни р-ди							2.40
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.43*
N.96	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
								5.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00			1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00			1.00	1.64
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.50
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.88
	всичко преки							6.88
	общо допълнителни р-ди							2.38
	начисления (%)		10.00					0.93*
	Обща цена :							10.19*
N.97	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	3.30					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.99*	4.00			1.00	7.95*
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.99*	4.00			1.00	3.98*
								11.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.93*
	всичко преки							11.93*
	общо допълнителни р-ди							11.93*
	начисления (%)		10.00					2.39*
	Обща цена :							26.24*
N.98	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	29.70					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	2.80	4.00			1.00	11.20
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	2.80	4.00			1.00	11.20
								22.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					22.40
	всичко преки							22.40
	общо допълнителни р-ди							22.40
	начисления (%)		10.00					4.48
	Обща цена :							49.28
N.99	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21.20	4.00	✓		1.00	84.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				✓			
	доп.р-ди труд (%)		100.00					84.80
	всичко преки							84.80
	общо допълнителни р-ди							84.80
	начисления (%)		10.00					16.96
	Обща цена :							186.56 ✓
N.100	ЗАСИПВАНЕ	м3	29.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18*	4.00	✓		1.00	4.74*
	ДОП.РАЗХОДИ:				✓			
	доп.р-ди труд (%)		100.00					4.74*
	всичко преки							4.74*
	общо допълнителни р-ди							4.74*
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.42* ✓
N.101	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM	м3	29.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00	✓		1.00	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.00
	всичко преки							2.00
	общо допълнителни р-ди							2.00
	начисления (%)		10.00					0.40
	Обща цена :							4.40 ✓
N.102	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0.25					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН М 75	м3	1.01	105.00	0.00	105.00	1.00	106.05
								106.17
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00	✓		1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00	✓		1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					10.62*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							121.76*
	общо допълнителни р-ди							26.21*
	начисления (%)		10.00					14.80*
	Обща цена :							162.77* ✓
N.103	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН ГОТОВ В12,5 - РАЗНОСЕН	м3	1.01	125.00	0.00	125.00	1.00	126.25
								126.37
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00	✓		1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00	✓		1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					12.64*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							141.96*
	общо допълнителни р-ди							28.23*
	начисления (%)		10.00					17.02*
	Обща цена :							187.21 ✓
N.104	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15CM	м2	18.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	240.00	0.00	240.00	1.00	0.22*
	ПИРОНИ	кг	0.14*	2.00	0.00	2.00	1.00	0.27*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	260.00	0.00	260.00	1.00	1.01*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01	2.00	0.00	2.00	1.00	0.02
								1.52*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39*	4.00	✓		1.00	1.58*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.35*	4.00	✓		1.00	1.40*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.66*	4.00	✓		1.00	2.63*
								5.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.15*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.61*
	всичко преки							7.13
	общо допълнителни р-ди							5.76
	начисления (%)		10.00					1.29*
	Обща цена :							14.18* ✓
N.105	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12MM ОТ А3	кг	133.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНА ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ N 6 ДО 12 MM ТИП AIII	кг	1.01*	1.25	0.00	1.25	1.00	1.27*
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								1.27*
	ТРУД :							
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.01	4.00	✓		1.00	0.04
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.05*	4.00	✓		1.00	0.18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.00	✓		1.00	0.06*
								0.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.13*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					0.28*
	всичко преки							1.55*
	общо допълнителни р-ди							0.40*
	начисления (%)		10.00					0.20*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	Обща цена :							2.15 ✓
N.106	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0.12					
	МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1.67	12.00	0.00	12.00	1.00	20.04
	ВОДА	м3	0.35	1.20	0.00	1.20	1.00	0.42
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1 000.00	0.18	0.00	0.18	1.00	180.00
								200.46
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.97	4.00			1.00	39.88
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	108.00	4.00			1.00	432.00
								471.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					20.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					471.88
	всичко преки							672.34
	общо допълнителни р-ди							491.93*
	начисления (%)		10.00					116.43*
	Обща цена :							1 280.69 ✓
N.107	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО Ф 18	10 бр.	0.60					
	МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.40	2.00	0.00	2.00	1.00	0.80
	ПАСТА ГОТОВА	кг	0.60	2.00	0.00	2.00	1.00	1.20
	СТОМАНА ПРОКАТ	кг	20.00	2.80	0.00	2.80	1.00	56.00
	ТЕРПЕНТИН	кг	0.10	1.00	0.00	1.00	1.00	0.10
	ШКУРКА	бр.	2.30	1.00	0.00	1.00	1.00	2.30
								60.40
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06	4.00			1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.21	4.00			1.00	0.84
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.50	4.00			1.00	10.00
								11.08
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					6.04
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.08
	всичко преки							71.48
	общо допълнителни р-ди							17.12
	начисления (%)		10.00					8.86
	Обща цена :							97.46 ✓
N.108	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	10.00	0.22	0.00	0.22	1.00	2.20
	ЛАМАРИНА РИФЕЛОВА	кг	43.00	2.20	0.00	2.20	1.00	94.60
	КАРБИД	кг	0.42	2.00	0.00	2.00	1.00	0.84
	КИСЛОРОД	м3	0.92	1.50	0.00	1.50	1.00	1.38
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	6.00
	БОЛТОВЕ С ФРЕЗЕНКОВА ГЛАВА 8X25 ММ	бр.	10.00	1.10	0.00	1.10	1.00	11.00



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	СТОМАНА ТЪГЛОВА	кг	9.60	2.20	0.00	2.20	1.00	21.12
								137.14
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12.10*	4.00			1.00	48.42*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					13.71*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					48.42*
	всичко преки							185.56*
	общо допълнителни р-ди							62.13
	начисления (%)		10.00					24.77*
	Обща цена :							272.45*
N.109	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.18	3.00	0.00	3.00	1.00	0.54
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.20*	4.00			1.00	0.79*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11*	4.00			1.00	0.43*
								1.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.22*
	всичко преки							1.76*
	общо допълнителни р-ди							1.28*
	начисления (%)		10.00					0.30*
	Обща цена :							3.35*
N.110	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.22*	4.00	0.00	4.00	1.00	0.89*
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.05*	4.00			1.00	0.19*
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.24*	4.00			1.00	0.94*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08*	4.00			1.00	0.33*
								1.46*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.09*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.46*
	всичко преки							2.36*
	общо допълнителни р-ди							1.55*
	начисления (%)		10.00					0.39*
	Обща цена :							4.30*
N.111	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN50	м	6.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТ.БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ	кг	5.23	2.20	0.00	2.20	1.00	11.51*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.15*
	всичко преки							11.51*



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди							1.15*
	начисления (%)		10.00					1.27*
	Обща цена :							13.92*
N.112	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	2.50					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							1.20
	общо допълнителни р-ди							1.32
	начисления (%)		10.00					14.52
	Обща цена :							
N.113	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	8.50					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.01*	1.50	0.00	1.50	1.00	0.01
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.07	0.22	0.00	0.22	1.00	0.02*
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	3.00	0.00	3.00	1.00	0.09
	КАРБИД	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								0.12*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00			1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					8.00
	всичко преки							8.12*
	общо допълнителни р-ди							8.01*
	начисления (%)		10.00					1.61*
	Обща цена :							17.75
N.114	ДОСТАВКА СК DN50 - 1.6MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СК 50 16A	бр.	1.00	144.00	0.00	144.00	1.00	144.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					14.40
	всичко преки							144.00
	общо допълнителни р-ди							14.40
	начисления (%)		10.00					15.84
	Обща цена :							174.24
N.115	СТОМАНЕН ТРОЙНИК 50x50	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ТРОЙНИК 65X50	бр.	1.00	25.00	0.00	25.00	1.00	25.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.50
	всичко преки							25.00
	общо допълнителни р-ди							2.50



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	начисления (%)		10.00					2.75
	Обща цена :							30.25 ✓
N.116	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 1.6MPa	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	СТ ФЛАНЦИ Ф50 16А	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления (%)		10.00					1.32
	Обща цена :							14.52 ✓
N.117	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN65 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ ДУ 65/16А	бр.	1.00	10.24	0.00	10.24	1.00	10.24
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.02*
	всичко преки							10.24
	общо допълнителни р-ди							1.02*
	начисления (%)		10.00					1.13*
	Обща цена :							12.39 ✓
N.118	ДОСТАВКА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНД DN75-1.0MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ФЛАНЕЦ	бр.	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.80
	всичко преки							8.00
	общо допълнителни р-ди							0.80
	начисления (%)		10.00					0.88
	Обща цена :							9.68 ✓
N.119	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN75 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПР ФЛАН 75 16А	бр.	1.00	21.40	0.00	21.40	1.00	21.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.14
	всичко преки							21.40
	общо допълнителни р-ди							2.14
	начисления (%)		10.00					2.35*
	Обща цена :							25.89* ✓
N.120	МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА DN50	бр.	1.00					



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 60 ММ	бр.	1.00	20.00	0.00	20.00	1.00	20.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.36	4.00	✓		1.00	5.44
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.07	4.00	✓		1.00	0.28
								5.72
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.72
	всичко преки							25.72
	общо допълнителни р-ди							7.72
	начисления (%)		10.00					3.34*
	Обща цена :							36.78*
N.121	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	5.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД - I ст	ч.ч.	1.12	4.00	✓		1.00	4.48
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					4.48
	всичко преки							4.48
	общо допълнителни р-ди							4.48
	начисления (%)		10.00					0.90*
	Обща цена :							9.86*
N.122	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
	БИТУМ	кг	0.20	1.00	0.00	1.00	1.00	0.20
								5.20
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00	✓		1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00	✓		1.00	1.64
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.52
	доп.р-ди труд (%)		100.00					1.88
	всичко преки							7.08
	общо допълнителни р-ди							2.40
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.43*
N.123	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
								5.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00	✓		1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00	✓		1.00	1.64



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				0.50
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				1.88
	всичко преки							6.88
	общо допълнителни р-ди							2.38
	начисления (%)		10.00	✓				0.93*
	Обща цена :							10.19*
N.124	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	0.80					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.99*	✓ 4.00	✓		1.00	7.95*
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.99*	✓ 4.00	✓		1.00	3.98*
								11.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				11.93*
	всичко преки							11.93*
	общо допълнителни р-ди							11.93*
	начисления (%)		10.00	✓				2.39*
	Обща цена :							26.24*
N.125	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	7.20					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	2.80	✓ 4.00	✓		1.00	11.20
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	2.80	✓ 4.00	✓		1.00	11.20
								22.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				22.40
	всичко преки							22.40
	общо допълнителни р-ди							22.40
	начисления (%)		10.00	✓				4.48
	Обща цена :							49.28
N.126	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21.20	✓ 4.00	✓		1.00	84.80
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				84.80
	всичко преки							84.80
	общо допълнителни р-ди							84.80
	начисления (%)		10.00	✓				16.96
	Обща цена :							186.56
N.127	ЗАСИПВАНЕ	м3	4.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18*	✓ 4.00	✓		1.00	4.74*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				4.74*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	всичко преки							4.74*
	общо допълнителни р-ди							4.74*
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.42*
N.128	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM	м3	4.00					
	ТРУД :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00		1.00	2.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.00
	всичко преки							2.00
	общо допълнителни р-ди							2.00
	начисления (%)		10.00					0.40
	Обща цена :							4.40*
N.129	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0.25					
	МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН М 75	м3	1.01	105.00	0.00	105.00	1.00	106.05
								106.17
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00			1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00			1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					10.62*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							121.76*
	общо допълнителни р-ди							26.21*
	начисления (%)		10.00					14.80*
	Обща цена :							162.77*
N.130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН ГОТОВ В12,5 - РАЗНОСЕН	м3	1.01	125.00	0.00	125.00	1.00	126.25
								126.37
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00			1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00			1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					12.64*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							141.96*
	общо допълнителни р-ди							28.23*
	начисления (%)		10.00					17.02*
	Обща цена :							187.21*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
N.131	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15CM	м2	18.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	240.00	0.00	240.00	1.00	0.22*
	ПИРОНИ	кг	0.14*	2.00	0.00	2.00	1.00	0.27*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	260.00	0.00	260.00	1.00	1.01*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01	2.00	0.00	2.00	1.00	0.02
								1.52*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39*	4.00			1.00	1.58*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.35*	4.00			1.00	1.40*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.66*	4.00			1.00	2.63*
								5.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.15*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.61*
	всичко преки							7.13
	общо допълнителни р-ди							5.76
	начисления (%)		10.00					1.29*
	Обща цена :							14.18*
N.132	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6-12MM ОТ А3	кг	133.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНА ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ N 6 ДО 12 MM ТИП АIII	кг	1.01*	1.25	0.00	1.25	1.00	1.27*
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								1.27*
	ТРУД :							
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.01	4.00			1.00	0.04
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.05*	4.00			1.00	0.18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.00			1.00	0.06*
								0.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.13*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					0.28*
	всичко преки							1.55*
	общо допълнителни р-ди							0.40*
	начисления (%)		10.00					0.20*
	Обща цена :							2.15*
N.133	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0.12					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.67	12.00	0.00	12.00	1.00	20.04
	ВОДА	м3	0.35	1.20	0.00	1.20	1.00	0.42
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1 000.00	0.18	0.00	0.18	1.00	180.00
								200.46
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.97	4.00			1.00	39.88
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	108.00	4.00			1.00	432.00
								471.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	доп.р.материали (%)		10.00					20.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					471.88
	всичко преки							672.34
	общо допълнителни р-ди							491.93*
	начисления (%)		10.00					116.43*
	Обща цена :							1 280.69
N.134	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО Ф 18	10 бр.	0.60					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.40	2.00	0.00	2.00	1.00	0.80
	ПАСТА ГОТОВА	кг	0.60	2.00	0.00	2.00	1.00	1.20
	СТОМАНА ПРОКАТ	кг	20.00	2.80	0.00	2.80	1.00	56.00
	ТЕРПЕНТИН	кг	0.10	1.00	0.00	1.00	1.00	0.10
	ШКУРКА	бр.	2.30	1.00	0.00	1.00	1.00	2.30
								60.40
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06	4.00			1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.21	4.00			1.00	0.84
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.50	4.00			1.00	10.00
								11.08
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					6.04
	доп.р-ди труд (%)		100.00					11.08
	всичко преки							71.48
	общо допълнителни р-ди							17.12
	начисления (%)		10.00					8.86
	Обща цена :							97.46
N.135	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	10.00	0.22	0.00	0.22	1.00	2.20
	ЛАМАРИНА РИФЕЛОВА	кг	43.00	2.20	0.00	2.20	1.00	94.60
	КАРБИД	кг	0.42	2.00	0.00	2.00	1.00	0.84
	КИСЛОРОД	м3	0.92	1.50	0.00	1.50	1.00	1.38
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	6.00
	БОЛТОВЕ С ФРЕЗЕНКОВА ГЛАВА 8X25 ММ	бр.	10.00	1.10	0.00	1.10	1.00	11.00
	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	9.60	2.20	0.00	2.20	1.00	21.12
								137.14
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12.10*	4.00			1.00	48.42*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					13.71*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					48.42*
	всичко преки							185.56*
	общо допълнителни р-ди							62.13
	начисления (%)		10.00					24.77*
	Обща цена :							272.45*
N.136	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ	м2	2.00					



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.18	3.00	0.00	3.00	1.00	0.54
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.20*	4.00	✓		1.00	0.79*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11*	4.00	✓		1.00	0.43*
								1.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				0.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				1.22*
	всичко преки			✓				1.76*
	общо допълнителни р-ди			✓				1.28*
	начисления (%)		10.00	✓				0.30*
	Обща цена :							3.35* ✓
N.137	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.22*	4.00	0.00	4.00	1.00	0.89*
	ТРУД :							
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.05*	4.00	✓		1.00	0.19*
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.24*	4.00	✓		1.00	0.94*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08*	4.00	✓		1.00	0.33*
								1.46*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				0.09*
	доп.р-ди труд (%)		100.00	✓				1.46*
	всичко преки			✓				2.36*
	общо допълнителни р-ди			✓				1.55*
	начисления (%)		10.00	✓				0.39*
	Обща цена :							4.30 ✓
N.138	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	4.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 65	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00	✓				1.20
	всичко преки			✓				12.00
	общо допълнителни р-ди			✓				1.20
	начисления (%)		10.00	✓				1.32
	Обща цена :							14.52 ✓
N.139	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	4.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.01*	1.50	0.00	1.50	1.00	0.01
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.07	0.22	0.00	0.22	1.00	0.02*
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	3.00	0.00	3.00	1.00	0.09
	КАРБИД	кг	~0	2.00	0.00	2.00	1.00	0.01*
								0.12*
	ТРУД :							



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00			1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					8.00
	всичко преки							8.12*
	общо допълнителни р-ди							8.01*
	начисления (%)		10.00					1.61*
	Обща цена :							17.75
N.140	ДОСТАВКА СК DN50 -1.6MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
		бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СК 50 16А	бр.	1.00	144.00	0.00	144.00	1.00	144.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					14.40
	всичко преки							144.00
	общо допълнителни р-ди							14.40
	начисления (%)		10.00					15.84
	Обща цена :							174.24
N.141	ДОСТАВКА АВТ.ВЪЗДУШНИК DN50 - 1.0MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
		бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВЪЗД Ф50 10А	бр.	1.00	180.00	0.00	180.00	1.00	180.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					18.00
	всичко преки							180.00
	общо допълнителни р-ди							18.00
	начисления (%)		10.00					19.80
	Обща цена :							217.80
N.142	СТОМАНЕН ТРОЙНИК 65x50	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
		бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ТРОЙНИК 65X50	бр.	1.00	25.00	0.00	25.00	1.00	25.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.50
	всичко преки							25.00
	общо допълнителни р-ди							2.50
	начисления (%)		10.00					2.75
	Обща цена :							30.25
N.143	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 1.6MPa	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
		бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТ ФЛАНЦИ Ф50 16А	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.20
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления (%)		10.00					1.32



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	Обща цена :							14.52 ✓
N.144	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN65 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ ДУ 65/16А	бр.	р.н. 1.00	цена 10.24	% ДСР 0.00	кр.цена 10.24	коэф 1.00	ст-ст 10.24
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.02*
	всичко преки							10.24
	общо допълнителни р-ди							1.02*
	начисления (%)		10.00					1.13*
	Обща цена :							12.39 ✓
N.145	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО DN80	бр.	3.00					
	ТРУД :							
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.64	цена 4.00	% ДСР	кр.цена	коэф 1.00	ст-ст 2.56
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.56
	всичко преки							2.56
	общо допълнителни р-ди							2.56
	начисления (%)		10.00					0.51*
	Обща цена :							5.63* ✓
N.146	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНД DN75 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф75/16А	бр.	р.н. 1.00	цена 8.60	% ДСР 0.00	кр.цена 8.60	коэф 1.00	ст-ст 8.60
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.86
	всичко преки							8.60
	общо допълнителни р-ди							0.86
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.41* ✓
N.147	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕНД DN75 - 1.6MPa	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПР ФЛАН 75 16А	бр.	р.н. 1.00	цена 21.40	% ДСР 0.00	кр.цена 21.40	коэф 1.00	ст-ст 21.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					2.14
	всичко преки							21.40
	общо допълнителни р-ди							2.14
	начисления (%)		10.00					2.35*
	Обща цена :							25.89* ✓
N.148	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN65	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
	БИТУМ	кг	0.20	1.00	0.00	1.00	1.00	0.20
								5.20
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00	✓		1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00	✓		1.00	1.64
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00		✓			0.52
	доп.р-ди труд (%)		100.00		✓			1.88
	всичко преки							7.08
	общо допълнителни р-ди							2.40
	начисления (%)		10.00					0.95*
	Обща цена :							10.43*
N.149	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN50	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	8.00	0.50	0.00	0.50	1.00	4.00
								5.00
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.00	✓		1.00	0.24
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.00	✓		1.00	1.64
								1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00		✓			0.50
	доп.р-ди труд (%)		100.00		✓			1.88
	всичко преки							6.88
	общо допълнителни р-ди							2.38
	начисления (%)		10.00					0.93*
	Обща цена :							10.19*
N.150	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	3.50					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.99*	4.00	✓		1.00	7.95*
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.99*	4.00	✓		1.00	3.98*
								11.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00		✓			11.93*
	всичко преки							11.93*
	общо допълнителни р-ди							11.93*
	начисления (%)		10.00					2.39*
	Обща цена :							26.24*
N.151	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	31.50					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.02	2.00	0.00	2.00	1.00	0.04
	МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.01*	1.00	0.00	1.00	1.00	0.01*
								0.05*



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	~0	240.00			1.00	0.60
	КОМПРЕСОР	мсм	0.08*	45.00			1.00	3.65*
	ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.16*	25.00			1.00	4.05
	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'							8.29*
	ТРУД :							
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.84*	4.00	✓		1.00	3.37*
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	1.30*	4.00	✓		1.00	5.19*
								8.56
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					~0
	доп.р.механизация (%)		50.00					4.15*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					8.56
	всичко преки							16.90*
	общо допълнителни р-ди							12.71*
	начисления (%)		10.00					2.96*
	Обща цена :							32.58*
N.152	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ-МЕХАНИЗИРАНО	м3	20.20					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.03	8.00	0.00	8.00	1.00	8.24
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00*	4.00	✓		1.00	8.00*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.82*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					8.00*
	всичко преки							16.24*
	общо допълнителни р-ди							8.83*
	начисления (%)		10.00					2.51*
	Обща цена :							27.58*
N.153	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM	м3	20.20					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00	✓		1.00	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					2.00
	всичко преки							2.00
	общо допълнителни р-ди							2.00
	начисления (%)		10.00					0.40
	Обща цена :							4.40
N.154	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	12.10					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.97*	4.00	✓		1.00	3.86*
	ДОП.РАЗХОДИ:							



	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		100.00					3.86*
	всичко преки							3.86*
	общо допълнителни р-ди							3.86*
	начисления (%)		10.00					0.77*
	Обща цена :							8.50*
N.155	ПОЛАГАНЕ БЕТОН M150	м3	11.30					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.00	1.20	1.00	0.12
	БЕТОН ГОТОВ В12,5 - РАЗНОСЕН	м3	1.01	125.00	0.00	125.00	1.00	126.25
								126.37
	ТРУД :							
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.42*	4.00			1.00	5.67*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48	4.00			1.00	9.92
								15.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					12.64*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					15.59*
	всичко преки							141.96*
	общо допълнителни р-ди							28.23*
	начисления (%)		10.00					17.02*
	Обща цена :							187.21
N.156	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15CM	м2	34.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	240.00	0.00	240.00	1.00	0.22*
	ПИРОНИ	кг	0.14*	2.00	0.00	2.00	1.00	0.27*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	260.00	0.00	260.00	1.00	1.01*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01	2.00	0.00	2.00	1.00	0.02
								1.52*
	ТРУД :							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39*	4.00			1.00	1.58*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.35*	4.00			1.00	1.40*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.66*	4.00			1.00	2.63*
								5.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.15*
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.61*
	всичко преки							7.13
	общо допълнителни р-ди							5.76
	начисления (%)		10.00					1.29*
	Обща цена :							14.18*
N.157	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП -90 3/4"	бр.	21.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП 90 3/4	бр.	1.00	14.50	0.00	14.50	1.00	14.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.45
	всичко преки							14.50



	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди							1.45
	начисления (%)		10.00					1.59*
	Обща цена :							17.55*
N.158	СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 3/4"	бр.	21.00					
	ТРУД :							
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.24	4.00			1.00	0.96
	водопроводчик - I ст.	ч.ч.	1.12	4.00			1.00	4.48
								5.44
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100.00					5.44
	всичко преки							5.44
	общо допълнителни р-ди							1.09*
	начисления (%)		10.00					11.97*
	Обща цена :							

